

Obiectul: Servicii de elaborare a schiței de proiect privind lucrări de reparație-asfaltare a unor sectoare de străzi din s. Mitoc cu L=1992 m.

Devizul: Deviz Local No 2-2.1 str. Basarabilor

Lista cu cantitatile de lucrari



Formularul nr. 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1	Lucrari de terasamente la drum principal (borderoul 2)		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	2,646
1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,954
2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	500,090
2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	11,602
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,646
3.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,011
3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,953
3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,058
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	7,252
4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,371
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100m3	2,180
5.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,599
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,540
6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,215
7	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	101,280
7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,350
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,540
8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,949
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	2,980
9.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,563
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv.	100m3	0,540
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,631
10.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	2,020
	1	TOTAL Lucrari de terasamente la drum principal (borderoul 2)		
	2	Lucrari de terasamente la drumuri laterale (borderoul 4)		
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,390
11.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,878
12	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	73,679
12.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,709
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,390
13.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,002
13.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,140
13.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,156
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	1,041
14.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,197
15	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100m3	0,312
15.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,372
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,040

16.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,090
17	Ts151A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	7,477
17.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,173
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,040
18.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,144
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	0,230
19.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,043
20	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv.	100m3	0,040
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,121
20.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,159
2	TOTAL Lucrari de terasamente la drumuri laterale (borderoul 4)			
3	Lucrari de executie structurii rutiere la drum principal (borderoul 3)			
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h=0,12 m.	m3	77,620
21.1	9310060019930	Muncitor	h-om	11,100
21.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,859
21.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,071
21.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,071
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,776
22.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,746
23	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	108,662
23.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,521
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100m3	0,776
24.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,003
24.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,279
24.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,310
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, h=12cm, k=2.4.	100m2	4,855
25.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,538
26	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (udarea pietrei sparte existente scarificate).	m3	58,260
26.1	4100116202806	Apa	m3	58,260
26.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,826
27	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (piatra sparta existenta scarificata).	100m3	0,583
27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,759
27.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	1,934
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 15 cm).	m3	69,040
28.1	1411122201646	Piatra sparta LA30 fr. 0-16	m3	14,015
28.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 16-63	m3	84,160
28.3	4100116202806	Apa	m3	10,356
28.4	7129020012800	Pavator	h-om	41,424
28.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,900
28.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,812
28.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,036
29	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	104,370
29.1	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast)	m3	127,331
29.2	4100116202806	Apa	m3	7,306
29.3	9310060019930	Muncitor	h-om	15,656
29.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,254
29.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,849
29.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,012
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	53,512
30.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	120,402
31	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	74,917
31.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,738
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform	m3	62,720

		SM SR EN 13242+A1 70% amestecată cu piatră spartă decapată 30%, h = 0,10 m).		
32.1	material	Piatră spartă decapată (fara pret)	m3	26,756
32.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	62,432
32.3	4100116202806	Apa	m3	9,408
32.4	7129020012800	Pavator	h-om	37,632
32.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,634
32.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,182
32.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,941
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatră spartă LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 70% amestecată cu piatră spartă decapată 30%, h = 0,10 m).	m3	62,720
33.1	material	Piatră spartă decapată (fara pret)	m3	26,756
33.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	62,432
33.3	4100116202806	Apa	m3	9,408
33.4	7129020012800	Pavator	h-om	37,632
33.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,634
33.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,182
33.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,941
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2.	t	0,720
34.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,742
34.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,216
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm).	m2	1 029,330
35.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	145,136
35.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	61,760
35.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,132
35.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	8,132
35.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,132
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2.	t	0,310
36.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,319
36.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,093
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm).	m2	1 029,330
37.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70.	t	96,757
37.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,467
37.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,455
37.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	5,455
37.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,455
38	Material	Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	3,290
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	0,358
39.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,806
40	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	50,186
40.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,164
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta decapata de 10 cm.	m2	284,500
41.1	14111222016601	Piatra sparta decapata (fara pret)	m3	35,847
41.2	4100116202806	Apa	m3	1,992
41.3	9310060019930	Muncitor	h-om	9,019
41.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,999
41.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,276
41.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,130
41.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	0,128
3		TOTAL Lucrari de executie structurii rutiere la drum principal (borderoul 3)		
4		Lucrari de executie structurii rutiere la drumuri laterale (borderoul 4)		
42	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h=0,12 m.	m3	10,120
42.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,447
42.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,242
42.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,140
42.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,140
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,101
43.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,228
44	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	14,168
44.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,329

45	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100m3	0,101
45.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32	m3	0,000
45.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,036
45.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,040
46	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	14,980
46.1	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	18,276
46.2	4100116202806	Apa	m3	1,049
46.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,247
46.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,324
46.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,409
46.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,145
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	0,077
47.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,173
48	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	10,749
48.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,249
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatră spartă LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 70% amestecată cu piatră spartă decapată 30%, h = 0,10 m).	m3	9,000
49.1	material	Piatră spartă decapată (fara pret)	m3	3,839
49.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	8,959
49.3	4100116202806	Apa	m3	1,350
49.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,400
49.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,378
49.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valouri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,322
49.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,135
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatră spartă LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 70% amestecată cu piatră spartă decapată 30%, h = 0,10 m).	m3	9,000
50.1	material	Piatră spartă decapată (fara pret)	m3	3,839
50.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	8,959
50.3	4100116202806	Apa	m3	1,350
50.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,400
50.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,378
50.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valouri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,322
50.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,135
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2.	t	0,059
51.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,061
51.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,018
52	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, oțel patrat lam. cald lt=30mm).	m2	84,370
52.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	11,896
52.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,062
52.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valouri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,667
52.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,667
52.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,667
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2.	t	0,025
53.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,026
53.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,008
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, oțel patrat lam. cald lt=30mm).	m2	84,370
54.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70.	t	7,931
54.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,219
54.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valouri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,447
54.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,447
54.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,447
55	Material	Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	0,270
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	0,034
56.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,077
57	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	4,785
57.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,111
58	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta decapata de 10 cm.	m2	27,130
58.1	14111222016601	Piatra sparta decapata (fara pret).	m3	3,418

58.2	4100116202806	Apa	m3	0,190
58.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,860
58.4	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,095
58.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,026
58.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,298
58.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff	h-ut	0,012
4	TOTAL Lucrari de executie structurii rutiere la drumuri laterale (borderoul 4)			
5	Executia lucrarilor pentru Organizarea Circulatiei Rutiere (borderoul 6, 7)			
59	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc	9,000
59.1	2663102100000	Beton clasa 16/20	m3	0,684
59.2	2811106301794	Stlp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	9,000
59.3	7123010010200	Betonist	h-om	2,970
59.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,840
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm (B1).	buc	5,000
60.1	2615107326105	De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm (B1).	buc	5,000
60.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,000
60.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	10,000
60.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,000
60.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	10,000
60.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,100
60.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,200
60.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100
60.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,100
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm (B3).	buc	4,000
61.1	2615107326105	De forma patrata, Dimensiunile 600x600mm (B3).	buc	4,000
61.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000
61.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,000
61.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000
61.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,000
61.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,080
61.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,160
61.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,880
61.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880
62	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - de forma circulara, Dimensiunile 800mm (C29).	buc	4,000
62.1	2615107326105	De forma circulara, Dimensiunile 800mm (C29).	buc	4,000
62.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000
62.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,000
62.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000
62.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,000
62.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,080
62.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,160
62.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,880
62.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880
63	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba).	m2	12,070
63.1	2430126108720	Email alb II E.109-5	kg	8,811
63.2	2430226109418	Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	4,225
63.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,587
63.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,086
63.5	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,579
5	TOTAL Executia lucrarilor pentru Organizarea Circulatiei Rutiere (borderoul 6, 7)			