

CAIET DE SARCINI
prin procedura de achiziție: de Valoare Mică

1. Denumirea beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura sectorului Rîșcani

3. Obiectul achizițiilor Instalație de mobilier urban de tip Pavilion Multifuncțional, din
Calea Orheiului, sect. Rîșcani, mun. Chișinău

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	9,130
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,762
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	17,900
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,190
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,132
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,002
		Capitolul 2. Fundatii		
7	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,800
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5	m3	4,630
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	481,000
10	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,051

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Carcasa din lemn		
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite cu tratament antiseptic, cu elemente de imbinare zincate	m3	1,362
12	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3	1,362
13	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	74,490
		Capitolul 4. Scena/ Scaune		
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite cu tratament antiseptic / Grinzi suport scena	m3	0,192
15	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3	0,192
16	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 130x40mm si 80x40mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	18,440
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite cu tratament antiseptic / Speteze scaune	m3	0,092
18	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3	0,092
19	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	29,500
		Capitolul 5. Acoperire cu plasa		
20	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Carlige de agatare	buc	24,000
21	08-02-303-7	Cablu de otel, longitudinal-portant/ Sfoara din canepa gr.8mm	1 km	0,150
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric /Panza Impermeabila Peliculizata	m2	73,000
		Capitolul 6. Amenajari		
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, gr.100mm	m3	9,130
24	TsH91B	Instalarea urne (aplicativ) / Instalarea ghiveciurilor	buc	8,000

Conducătorul grupului de lucru _____

