

**Reparația capitală a străzii  
Vasile Alecsandri din mun.  
Hîncești**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 02-03-2026**

**Reparatie capitala**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum din beton 4.5m Strada Vasile Alexandri 650.0m</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Uncarcarea pietrisului existent poe drum h=0.10m Coeficient de compactare 1.4 Scoaterea pentru depozitare a pietrisului de pe suprafata de 1462.5m2)	100 m3	1,4600		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2850		
		<i>Total</i>				
2	TsI50A1	Transportarea solului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	204,750 0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	10,2375		
		<i>Total</i>				
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5256		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0058		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5840		
		<i>Total</i>				
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	10,2400		

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Uncarcarea pietrisului existent poe drum h=0.40m Coeficient de compactare 1.6) Formarea casetei drumului				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	23,0400		
		<i>Total</i>				
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 638,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,2866		
		<i>Total</i>				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,2400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6864		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0410		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,0960		
		<i>Total</i>				
7	TsC03F1	Incarcarea pietrisului uzat Pietris uzat k=0.8 Коэффициент к материалам=0,8000	100 m3	1,4600		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2850		
		<i>Total</i>				
8	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usorIndreptarea acostamentelor	m3	130,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,6000		
		<i>Total</i>				
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Cite 30cm in fiecare parte	m2	390,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,3630		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	49,1400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,7300		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3689		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3783		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,2900		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1755		
		<i>Total</i>				
10	TsI50A1	Transportarea pietrisului uzat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	204,750 0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	10,2375		
		<i>Total</i>				
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5256		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0058		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5840		
		<i>Total</i>				
12	DA12C h=10cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fara costul materialului 10cm pietris uzat	m3	146,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	43,8000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,3000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,1320		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,8280		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7300		
		<i>Total</i>				
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore20cm fr. 16-31.5 LA-30 Total 2925*0.2=585.0m3-146.0(uzat)	m3	439,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		=439.0m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	263,4000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 16-31.5	m3	89,1170		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	535,1410		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,8500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,4380		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	113,2620		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,5850		
		<i>Total</i>				
14	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului pelicola polietilena pentru pastrarea raportului apa-ciment in beton norma 0.333	m2	2 925,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,7000		
	7129020012800	Pavator	h-om	99,4500		
	1711217329883 3	Pelicola polietilena	m	974,0250		
		<i>Total</i>				
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm {3217.5m2)	kg	3 539,250		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	88,4813		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,6962		
	2873122004100	Plase sudate	kg	3 574,6425		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,6962		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35,3925		
	2010237318750	Distantieri	buc	1 061,7750		
	2922140007111	Autopompa	h-ut	2,1236		
		<i>Total</i>				
16	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si	m2	195,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		anexelor, inclusiv sprijinirile dulapi se exclude scindura norma 0.015 Коэффициент к трудозатратам=0,5000				
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	17,5500		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	177,4500		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,7500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	19,5000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,4000		
	2320187315789	Decofrol	kg	23,4000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,5850		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,9250		
		<i>Total</i>				
17	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton ( C30/37 XF4 XD3 XM2 ) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	438,750 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 399,61 25		
	2663102100203 7	Beton ( C30/37 F200 W6	m3	447,5250		
		<i>Total</i>				
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri peste 6.0m	m	487,000 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	141,2300		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,7045		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,4800		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	143,1780		
		<i>Total</i>				
19	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	487,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	53,5700		
	10119951	Mastic bituminos	kg	170,4500		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	9,2530		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	8,2790		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea	h-ut	19,4800		

1	2	3	4	5	6	7
		cazanului si compresorului				
		<i>Total</i>				
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.caseta acostamente b=0.3m pe fiecare parte	m3	27,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,0400		
		<i>Total</i>				
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	27,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8559		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,4020		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1890		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0948		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0262		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2970		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0121		
		<i>Total</i> <b>2. Устройство укреплений водоотводных сооружений</b> <b>.Scurgere din canale beton armat tip Nouconst spre strada Bucovina</b>				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3500		
		<i>Total</i>				
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3600		
		<i>Total</i>				
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	96,0000		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	7,2960		
		<i>Total</i>				
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка- дно )	100m2	0,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0280		
		<i>Total</i>				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка из ПГС толщ 10.0см - дно	m3	6,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9400		
	1421102200068 пгс	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm ( ПГС )	m3	6,9000		
	4100126202818	Apa	m3	0,6000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5200		
		<i>Total</i>				
27	DI124	Montarea placilorr de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)V=0.022m3 Alte materiale=1,0300	m3	4,4400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,7520		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,5488		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,2856		
		<i>Total</i>				
28	Pret piata	Ssectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm	buc	20,0000		
	125125	Ssectii de rigola tip R-1 Nouc	buc	20,0000		
		<i>Total</i>				
29	Pret piata	Placi de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)	buc	200,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	12512536	Placi de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)	buc	200,0000		
		<i>Total</i>				

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Ofertant N. Orhian**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

