

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparație a birourilor și sălii de ședințe de la etajul 4 a clădirii Consiliului Raional Ștefan Vodă.

Autoritatea contractantă Consiliul raional Ștefan Vodă

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		1. Birouri. Lucrari de constructie		
		1.1. Pereti si tavane		
1	RpCQ01G	Inlocuirea geamurilor termopan, in ochiuri peste 0,50 mp,	m2	1,120
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,739
	2611112500000	Geam termopan	m2	1,288
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,017
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	118,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,760
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,180
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	42,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,200
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	42,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	71,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,021
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,630
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,840
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	810,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	121,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,500
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	216,000
	7122050013400	Zidar	h-om	43,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	237,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32,400
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	216,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	263,520
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 542,240

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,064
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,456
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	216,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	97,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	227,858
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	380,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	209,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	152,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	190,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,000
10	RpCR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal	m2	18,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,800
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,500
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,800
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	2,250
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,180
11	CK53F	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.	m2	80,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	58,800
	2523156720053	Pelicula PVC	m2	74,549
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	72,144
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	3,046
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	665,328
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	5,411
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	15,280
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	2,800
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	1,008
12	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m	buc	8,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,800
	2873122004101	Material plastic expandat din tabla "Komatex" cu grosime 3-4 mm	m2	0,040
	2462106110556	Adeziv de cian-crilat	kg	0,003
		1.2. Pardosele		
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (DVP)	m2	70,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,100

14	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (DVP)	m2	69,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	34,815
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,482
	2670112204300	Placi DVP 2750x1750x3.2 mm	m2	73,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,393
15	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	85,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	55,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,250
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	86,700
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,510
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	10,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,425
16	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	95,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,250
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	7,600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	18,050
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	47,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,000
		1.3. Incalzire		
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,280
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000
	2822115700000	Radiator	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800
19	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,600
	2822115700000	Radiator	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	16,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,512
21	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in	m	12,000

		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,200
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	12,360
22	IC38B	Piesa de racordare (fiting, cot, teu, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,	buc	24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,320
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	24,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,168
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,432
23	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	3,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,786
		2. Sala de sedinte		
24	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate,	m2	62,400
	7422010060100	Timplar	h-om	8,112
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,488
25	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	46,400
	7422010060100	Timplar	h-om	83,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,960
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,320
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	16,240
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	39,904
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	12,528
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 088,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	928,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	55,680
	2875276305105	Conector	buc	206,016
26	CK53F	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.	m2	16,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,760
	2523156720053	Pelicula PVC	m2	14,910
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	14,429
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,609
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	133,066
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,082
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,056
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,560
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,202
27	pret de piata	Iluminare decorativa la tavane extensibile	m	20,000
	pret de piata	Iluminare decorativa	m	20,000

28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,400
	7122050013400	Zidar	h-om	9,280
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,040
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,960
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,992
	2653102100831	Amestec uscat	kg	331,296
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,666
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,905
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	189,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,670
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,450
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,640
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,947
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	143,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,650
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	57,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,580
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	71,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,150
33	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din lamele decorative MDF (1 set, 6 buc., 0.66mp)	m2	3,300
	7422010060100	Timplar	h-om	4,851
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,660
	2521106718390	Lamele decorative MDF	m2	3,472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,033
34	CG33A	Pardoseli din mocheta (covrolin) in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	62,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	46,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,240
	2662106110000	Mocheta (covrolin)	m2	65,520
	2462106110443	Prenadez 400	kg	43,680
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,184
35	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	34,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,700
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	34,680

	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,204
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,170
		3. Lucrari de montare		
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,520
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16 mm	m	140,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	93,800
	2661122803601	Tub flexibil	m	157,080
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,080
38	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, VVG 3x2.5 mmp	m	140,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,800
	3130134817404	Cablu de energie	m	142,800
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	98,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	35,000
39	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
	2746167335100	Priza	buc	2,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,000
40	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,160
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	8,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400
41	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,480
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	16,640

Conducătorul grupului de lucru

Olga LUCHIAN

