

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Copanca r-l Căușeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a strazii Alexandru cel Bun din s.Copanca,r-nul Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. strada Alexandru cel Bun L=0.796 km B=5,0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,80
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,15
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (sapatura patului drumului cu h=25cm)	100 m3	8,96
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (strat de nisip h=10cm)	m3	346,40
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,16
6	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10 cm	m3	9,80
8	D1123	Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri 12 buc *1.26=15,12m3	m3	15,12
9	D1129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (la iesire rigolei)	m3	20,00
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip H=10 cm(sub placile de drum)	m3	3,15
11	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , cu automacara sau macara pe pneuri	buc	6,00

1	2	3	4	5
		cu capacitatea de 9.9 tf (Placa de drum 3,0*1,75*0,17) 6 buc		
12	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Placa de drum 1buc=0.893m3)	buc	6,00
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,64
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(nivelarea acostamentelor)	100m2	15,92

Contari



Mary

Erdochimova T. Y. Stenif

Bandur chii O. Burt

Rusenor V.

Cudacov Ivan

Vasilieva Val. Stenif