

**Lucrări de reparatie capitală la acoperisul
căminului Colegiului Politehnic**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Lucrari de reparative
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Демонтаж мягкой кровли) к тр=0,5	m2	713,980		
2	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, (Демонтаж жести)	m2	35,040		
3	RpVA38 B modificat	Demontarea supapelor de aersire din PVC (Демонтаж вент. клапанов пластик)	buc	6,000		
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, коэф к тр, мат и мех = 1,67)	m2	50,000		
5	VB15H aplicativ	Dispozitiv de supapa de aersire din PVC (Устройство вент клапанов пласт)	buc	12,000		
6	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri cu mastic de bitum (Праймер)	m2	713,980		
7	CE12C1	Invelitori din doua straturi de carton bitumat pe suprafete mai mari de 50 mp,(Устройство мягкой кровли в 2 слоя Технониколь)	m2	713,980		
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata,(Монтаж жести- материал от демонтажа)	m2	35,040		
9	RpCI25 D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) (Замена водосточных воронок)	buc	3,000		
10	RpCI24 A modific	Fabricarea si instalarea copertinelor din tabla (Изготовление и монтаж жестяных козырьков)	m2	94,160		
11	TrI1AC0 1B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвал)	t	5,700		
12	TsI50A1 0	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка строительного	t	5,700		

1	2	3	4	5	6	7
		мусора автосамосвалом)				
13	TrB01A 2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов)	t	8,700		
14	TrB22E2 A4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de , greutatea materialelor de pina la 0.5 t, (Подача материалов на крышу краном)	t	8,700		

L.S.



Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

