

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

Academia de politie "Stefan Cel Mare" str.Gh.Asachi,21

2. Organizatorul procedurii de achiziție

Academia de politie "Stefan Cel Mare" str.Gh.Asachi,21

3. Obiectul achizițiilor Cazarma. Lucrari de reparatie.

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Intrarea centrala		
		Capitolul 1.1. Copertina		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	17,0000
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	80,0000
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,6000
4	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:carcasa metalica	kg	790,4000
5	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7900
6	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	33,0000
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	35,0000
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	33,0000
9	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Profil de inchidere margine	m	21,0000
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125	m	17,0000
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata	m	9,0000

1	2	3	4	5
		anticoroziv D85		
12	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	48,0000
		Capitolul 1.2. Scara la intrare		
13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	94,2500
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,0000
15	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,5000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	46,0000
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, Plasa hexagonala 25*25*0,6	kg	34,5000
18	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat 3cm	m2	30,0000
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, Plasa hexagonala 25*25*0,6	kg	17,2500
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	35,0000
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, Plasa VR 100x100x3	kg	22,4000
22	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	16,0000
23	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12,5	m3	3,5000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,2000
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 300x300	m2	20,0000

1	2	3	4	5
26	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (treapta 30cm)	m	38,0000
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (contratreapta 15cm)	m	38,0000
28	CH06B	Balustrada metalica vopsita h= 90cm	m	7,0000
		Capitolul 2. Scara centrala		
		Capitolul 2.1. Demolari		
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	265,0000
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,4000
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8000
32	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	60,0000
33	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	1 050,0000
34	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi	m2	90,0000
		Capitolul 2.2. Pereti		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2	293,0000
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	293,0000
37	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	28,0000
38	CK18C	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m	87,0000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	321,0000
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	293,0000

1	2	3	4	5
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-293,0000
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	321,0000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	321,0000
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu vopsea structurata la pereti	m2	321,0000
		Capitolul 2.3. Casa scarii		
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,0000
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton prin curatire cu perie de sirma	m2	40,0000
47	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	39,6000
48	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2	m2	-39,6000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	129,2500
50	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	56,2500
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	73,0000
52	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	65,0000
53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (treapta 30cm)	m	125,0000
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (contratreapta 15cm)	m	125,0000

1	2	3	4	5
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta 10 cm)	m	80,0000
56	CH06B	Balustrada metalica vopsita	m	65,0000
		Capitolul 2.4. Tavane		
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,0000
58	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofug, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	96,0000
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,0000
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-96,0000
61	CK18C	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m	40,0000
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,6000
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,0000
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,0000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,0000
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,0000
		Capitolul 2.5. Timplarie		
67	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,2500

1	2	3	4	5
68	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi metalice captusite cu lemn pe interior cu yala ,miner si cu 5 chei	m2	2,6800
69	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 80kg	buc	1,0000
70	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 50kg	buc	4,0000
71	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,0000
72	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	18,0000
73	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,4000
		Capitolul 2.6. Diverse		
74	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	98,4000
75	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t	7,0000
76	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	7,0000
77	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,0000
		Capitolul 3. Etajul 1 Capitolul 3.1. Tavan		
78	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie de slefuit uscata (grinzelor (curatire vopsea si var))	m2	112,2000
79	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu (Profil din aluminiu cu plasa)	m	160,0000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	112,2000
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	112,2000

1	2	3	4	5
		mortarului.		
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,2000
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,2000
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,2000
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	720,0000
		Capitolul 3.2. Pereti		
86	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie de slefuit uscata	m2	906,0000
87	RpCO56C	Demontari: panouri din lemn la pereti	m2	265,0000
88	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	38,7000
89	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	265,0000
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Tiefengrund)	m2	265,0000
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	342,4000
92	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2 Pereti despartitori plane din PGC	m2	-342,4000
93	CK26D	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m	233,0000
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -tocuri	m2	99,1000

1	2	3	4	5
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	423,5000
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	969,5000
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	969,5000
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	360,0000
99	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu vopsea structurata	m2	360,0000
100	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Placa din DSP cu latimea de 20cm	m	80,0000
		Capitolul 3.3. Pardosele		
101	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	40,0000
102	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	680,0000
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp- Grosimea totala =7cm	m2	720,0000
104	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=3	m2	-720,0000
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	720,0000
106	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-720,0000

1	2	3	4	5
107	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp, grosimea 12mm Clasa 33	m2	720,0000
108	CK26D	Planca metalica (teracota/laminat)	m	40,0000
		Capitolul 3.4. Timplarie		
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	58,6300
110	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	30,6300
111	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	19,1500
112	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	63,0000
113	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (usi duble cu perete din sticla)	m2	7,8000
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, cu ancadrament, cu lacata, montate la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,8000
115	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv 0.9*2.1	m2	24,2000
		Capitolul 3.5. Altele		
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	250,0000
117	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=4	buc	32,0000
118	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=2	buc	32,0000
119	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	450,0000
120	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor	t	5,3900

1	2	3	4	5
		incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m		
121	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,3900
122	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,3900
		Capitolul 4. Etajul 2 Capitolul 4.1. Tavan		
123	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofug, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	176,0000
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,6000
125	CK26D	Montarea coltarilor din aluminiu	m	240,0000
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor tiefengrund	m2	176,0000
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grosimea totala 3mm	m2	176,0000
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	-176,0000
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	176,0000
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	176,0000
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	176,0000
132	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	720,0000
		Capitolul 4.2. Pereti		
133	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau	m2	17,7500

1	2	3	4	5
		BCA de 20 cm grosime		
134	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie	m3	1,2300
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	355,0000
136	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	968,0000
137	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0200
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	1 323,0000
139	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, Plasa VR 100x100x3	kg	295,0000
140	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	355,0000
141	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	355,0000
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,5000
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 388,0000
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-355,0000
145	CK18C	Montarea coltari din aluminiu	m	750,0000
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 388,0000
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 018,0000
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	1 018,0000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
149	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,1800
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	370,0000
151	CF30A	Vopsirea peretilor cu vopsea structurata	m2	370,0000
152	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Planca din DSP cu latimea de 20cm	m	80,0000
		Capitolul 4.3. Pardosele		
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	720,0000
154	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (sapa din beton 7 cm grosime 720m2)	m3	50,4000
155	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	720,0000
156	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=3	m2	-720,0000
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	720,0000
158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2	-720,0000
159	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12mm Clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (plinta 8cm)	m2	720,0000

1	2	3	4	5
160	CK26D	Planca metalica (teracota/laminat)	m	40,0000
		Capitolul 4.4. Timplarie		
161	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	40,0000
162	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	105,0000
163	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	63,0000
164	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	63,0000
		Capitolul 4.5. Altele		
165	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=4	buc	32,0000
166	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=2	buc	32,0000
167	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	500,0000
168	TrB22C2D	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 18-24 m (ridicarea materialelor la et 2)	t	150,0000
169	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)- sus cota et.2	t	33,6200
170	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)- jos spre iesire	t	92,0000
171	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	10,0000
172	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	92,0000
173	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	92,0000

1	2	3	4	5
174	CB14B	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime peste 30 m, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,0000
175	CB14B1k=8	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime peste 30 m, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).Pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	-250,0000

Devizier

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.