

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Etapa I		
		1.1. str. Rasaritului		
		1.1.1. Demolarea bordurei		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	352,00
2	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	352,00
3	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	68,64
4	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	68,64
5	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	68,64
		1.1.2. Montarea bordurei		
6	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren categoria 2	100 m3	1,45
7	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	260,27
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,45
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	66,10

1	2	3	4	5
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	1 652,50
		1.1.3. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat gratare		
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclusa transportarea pamintului la 1 km)	100 m3	0,95
12	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (adaugator la norma DI95)	t	171,09
13	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,95
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	40,74
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,41
16	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	73,32
17	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,41
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	1,13
19	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	2,47
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	17,00
21	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	308,28
22	PD04A	Montarea armaturilor AIII	kg	5 292,89

1	2	3	4	5
23	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C30/37 XF4 conform CP H.04.04:2018, h=0,25, fund	m3	28,34
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C30/37 XF4 conform CP H.04.04:2018, h=0,25 m, taluzuri	m3	44,04
25	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm)	buc	204,00
		1.1.4. Constructia rigolei prefabricate L4-8		
26	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclusa transportarea pamintului la 1 km)	100 m3	1,50
27	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (adaugator la norma DI95)	t	270,37
28	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,50
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	64,37
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,644
31	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	115,87
32	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,644
33	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	7,834
34	TsC54C	Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, SM SR EN 13242+A1:2010, h=25 cm	m3	68,12
35	DI123	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii	m3	42,24

1	2	3	4	5
		artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 298.5x78x53cm) 117buc		
36	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten)	m3	14,46
37	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole, pentru edificii artificiale la drumuri (Dala P5-8 299x78x7cm) 13buc	m3	2,08
		1.1.5. Constructia rigolei prefabricate Tip R1		
38	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclusa transportarea pamintului la 1 km)	100 m3	0,31
39	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (adaugator la norma DI95)	t	55,08
40	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,31
41	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,11
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,13
43	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	23,60
44	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,13
45	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	1,64
46	TsC54C	Strat de fundatie din amestec optimal fr. 0-32 mm, SM SR EN 13242+A1:2010, h=25 cm	m3	13,66
47	DI123	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole Tip R-1, 310x650x600) 130kg/buc) 228buc	m3	11,86
48	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la	m3	3,58

1	2	3	4	5
		edificiile artificiale (pinten)		
49	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole, pentru edificii artificiale la drumuri (Placa R1, 500x300x140, 45kg/buc.) 228buc	m3	4,10
		1.1.6. Fintini de captare diam.1.5m		
50	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea pamintului)	100 m3	0,29
51	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	51,91
52	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,36
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,124
54	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	22,25
55	TsC54C	Strat de fundatie din amestec optimal fr. 0-32 mm, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,15m	m3	2,40
56	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC3, XD3, h=0,12m la edificiile artificiale	m3	1,92
57	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale	m3	6,08
58	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m	m3	5,64
59	material	Placa KIIJ-15 (1buc=0.38m3)	buc	4,00
60	material	Inel KIJ-15-6 (1buc=0.27m3)	buc	9,00
61	material	Placa KIIII-1-10-2 (1buc=0.27m3)	buc	4,00
62	material	Inel KIIQ-1 (1buc=0.02m3)	buc	8,00

1	2	3	4	5
63	material	Inel KIQ-7-3 (1buc=0.05m3)	buc	9,00
64	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	8,00
65	DI119	Fundatii monolite din Mortar de ciment la edificiile artificiale	m3	3,20
66	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	4,00
67	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	47,08
68	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,86
69	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,86
		1.1.7. Amenajarea tuburilor sistemului de canalizare		
70	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (excavarea groapei de fundatie)	100 m3	1,45
71	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	36,17
72	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea surplusului)	100 m3	0,24

1	2	3	4	5
73	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	43,60
74	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,24
75	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (asternerea pamintului in groapa de fundatie)	m3	156,65
76	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,567
77	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris	m3	15,41
78	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, (tub riflat din polipropilena SN8,cu diam. exterior 565mm si diam. interior 500mm)	m	44,04
79	material	Mufa dubla	buc	5,00
80	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	32,00
81	PD04A	Montarea armaturilor	kg	54,50
82	DI119	Turnarea portalului din beton monolit B30/37	m3	1,01
83	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portalele sunt aplicate fara pret, pretul portalelor sunt calculate in normele anterioare)	m3	1,01
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8-32 mm, h=0,1m	m3	0,20
85	PD04A	Montarea armaturilor	kg	87,00
86	DI119	Turnarea aripii din beton monolit B30/37	m3	1,96
87	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la	m3	1,96

1	2	3	4	5
		drumuri (aripile sunt aplicate fara pret, pretul lor este calculate in normele anterioare)		
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8-32 mm, h=0,1m	m3	0,75
89	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale (deversor, h=0,20m)	m3	0,50
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8-32 mm, h=0,1m	m3	0,07
91	DI119	Fundatii monolite din beton B30/37 la edificiile artificiale (pinten, h=0,20m)	m3	0,70
92	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (executia canalului)	100 m3	1,40
		1.1.8. Restabilirea carosabilului		
93	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=0.20	m3	57,82
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,188
95	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm k=1,25, cu asternere manuala (beton asfaltic BA16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25-2021cu norma de consum 0,0972 t/m2, din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm)	m2	289,10
		1.2. stradela Rasaritului		
		1.2.1. Lucrari de terasament		
96	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	3,69
97	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la	t	664,13

1	2	3	4	5
		distanța de: 2 km		
98	TsC51B	Lucrări la descarcare	100 m3	3,69
99	TsC01C	Scarificarea mecanică a terenului, cu autogreder cu scarificator până la 175 cp pe adâncimea de 40 cm, teren catg. 3 (afinarea)	100m2	8,998
100	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (899.80m2)	100 m3	2,70
101	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea)	100 m3	0,43
102	TsI51A2	Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 2 km	t	77,00
103	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (în spatele bordurei)	m3	42,78
104	TsD05A	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0,43
1.2.2. Decaparea structurii rutiere				
105	DII18	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă	m3	108,14
106	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea)	100 m3	1,08
107	TsI51A2	Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 2 km	t	194,65
108	TsC51B	Lucrări la descarcare	100 m3	1,08

1	2	3	4	5
		1.2.3. Montarea bordurei		
109	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	11,56
110	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	289,00
		1.2.4. Sistemul rutier		
111	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	109,81
112	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la demolare) volumul este aplicat conform normei DA12B	100 m3	1,28
113	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	159,94
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta DE LA DEMOLARE, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0.10m)	m3	89,98
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0.18m)	m3	161,96
116	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,556
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg.liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06, din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm)	m2	854,57

1	2	3	4	5
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t	0,556
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25-2021cu norma de consum 0,0972 t/m2, h=0.04 m, din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald It = 30mm)	m2	854,57
		1.2.5. Ajustarea capacelor la fintini		
120	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	5,00
121	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale (ridicre fintinilor) 5buc	m3	1,71
122	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor Noi grele)	buc	5,00
		1.3. stradela M.Sadoveanu		
		1.3.1. Lucrari de terasament		
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	5,01
124	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	902,11
125	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	5,01
126	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3 (afinarea)	100m2	14,59
127	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (1458.69m2)	100 m3	4,38

1	2	3	4	5
128	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,97
129	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	174,58
130	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (in spatele bordurei)	m3	96,99
131	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,97
		1.3.2. Montarea bordurei		
132	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	10,10
133	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	252,50
		1.3.3. Sistemul rutier		
134	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	158,78
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.28m)	m3	408,43
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,809
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2	1 243,90

1	2	3	4	5
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg.liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06, din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm)		
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.1m)	m3	9,35
139	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, h=0,10m la edificiile artificiale (consolidarea acostamentelor) h=10cm	m3	9,35
1.3.4. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat gratare				
140	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclusa transportarea pamintului la 1 km)	100 m3	0,095
141	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (adaugator la norma DI95)	t	17,03
142	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,095
143	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,05
144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,04
145	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	7,30
146	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,04
147	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,13
148	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	0,25

1	2	3	4	5
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32mm, h=15cm	m3	1,93
150	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	28,08
151	PD04A	Montarea armaturilor AIII	kg	541,98
152	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit, h=25cm) fund	m3	3,22
153	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit, h=25cm) taluzuri	m3	4,06
154	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm)	buc	23,00
1.3.5. Constructia rigolei prefabricate L4-8				
155	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclusa transportarea pamintului la 1 km)	100 m3	0,835
156	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (adaugator la norma DI95)	t	150,27
157	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,835
158	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,78
159	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,36
160	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	64,40
161	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,36

1	2	3	4	5
162	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	4,35
163	TsC54C	Strat de fundatie din amestec optimal fr. 0-32 mm, SM SR EN 13242+A1:2010 (25cm)	m3	37,86
164	DI123	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 298.5x78x53cm) 65buc	m3	23,47
165	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten)	m3	8,06
166	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole, pentru edificii artificiale la drumuri (Dala P5-8 299x78x7cm) 6buc	m3	0,96
167	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0.004m3/buc	buc	1,00
168	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.08m3/buc	buc	6,00
169	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-9) 0.09m3/buc	buc	1,00
170	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8-32 mm	m3	0,84
171	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten)	m3	0,78
		1.3.6. Ajustarea capacelor la fintini		
172	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,00
173	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (ridicre fintinilor) 5buc	m3	0,32
174	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		carosabil tip III A si B (montarea capacelor Noi grele)		
		1.3.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
175	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	3,00
176	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	2,00
177	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900	buc	1,00
178	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-900	buc	1,00
179	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc	14,00
		1.4. str. Florilor		
		1.4.1. Lucrari de terasament		
180	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	6,53
181	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 174,77
182	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	6,53
183	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3 (afinarea)	100m2	16,15
184	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (1614.71m2)	100 m3	4,84
185	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3	1,29

1	2	3	4	5
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)		
186	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	232,11
187	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (in spatele bordurei)	m3	128,95
188	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,29
		1.4.2. Montarea bordurei		
189	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm,	m3	10,86
190	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 cu consum beton 0,059m3/ml)	m	271,50
		1.4.3. Sistemul rutier		
191	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	180,11
192	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (h=0.28m)	m3	452,12
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,897
194	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg.liant	m2	1 379,59

1	2	3	4	5
		50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06, din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm)		
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.1m)	m3	15,70
196	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (consolidarea acostamentelor) h=10cm	m3	15,70
		1.4.4. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat gratate		
197	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclusa transportarea pamintului la 1 km)	100 m3	0,095
198	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (adaugator la norma DI95)	t	17,03
199	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,095
200	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,05
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,04
202	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	7,30
203	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,04
204	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,13
205	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	0,25
206	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-	m3	1,93

1	2	3	4	5
		32 mm h=15cm		
207	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	28,08
208	PD04A	Montarea armaturilor AIII	kg	541,98
209	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit, h=25cm) fund	m3	3,22
210	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit, h=25cm) taluzuri	m3	4,06
211	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm)	buc	23,00
		1.4.5. Constructia rigolei prefabricate L4-8		
212	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclusa transportarea pamintului la 1 km)	100 m3	1,09
213	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (adaugator la norma DI95)	t	196,23
214	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,09
215	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	46,72
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,47
217	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	84,10
218	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,47
219	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a	100m2	5,69

1	2	3	4	5
		taluzurilor)		
220	TsC54C	Strat de fundatie din amestec optimal LA30 fr. 0-32 mm (25cm)	m3	49,44
221	DI123	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 298.5x78x53cm) 83buc	m3	29,96
222	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten)	m3	10,37
223	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole, pentru edificii artificiale la drumuri (Dala P5-8 299x78x7cm) 12buc	m3	1,92
224	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0.004m3/buc	buc	1,00
225	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.08m3/buc	buc	6,00
226	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-9) 0.09m3/buc	buc	1,00
227	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm	m3	0,84
228	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten)	m3	0,78
		1.4.6. Ajustarea capacelor la fintini		
229	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	4,00
230	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (ridicre fintinilor) 4buc	m3	0,84
231	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	3,00

1	2	3	4	5
232	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor Noi grele)	buc	1,00
1.4.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
233	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	3,00
234	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	2,00
235	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900	buc	1,00
236	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-900	buc	1,00
237	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc	24,00
1.5. str. Emilian Bucov				
1.5.1. Lucrari de terasament				
238	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	9,496
239	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 709,28
240	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	9,496
241	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3 (afinarea)	100m2	22,51
242	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,	100 m3	6,75

1	2	3	4	5
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (2250.89m2)		
243	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,14
244	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	204,73
245	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (in spatele bordurei)	m3	113,74
246	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,14
		1.5.2. Montarea bordurei		
247	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm	m3	17,24
248	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	430,90
249		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	2,58
		1.5.3. Sistemul rutier		
250	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	445,06
251	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (h=0.28m)	m3	630,25
252	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	1,229

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2		
253	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg.liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06, din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm)	m2	1 890,30
254	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (h=0.1m)	m3	15,70
255	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (consolidarea acostamentelor) h=10cm	m3	15,70
		1.5.4. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat gratate		
256	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclusa transportarea pamintului la 1 km)	100 m3	0,16
257	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (adaugator la norma DI95)	t	28,09
258	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,16
259	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,69
260	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,07
261	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	12,04
262	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,07
263	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,21

1	2	3	4	5
264	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	0,41
265	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-32 mm h=15cm	m3	3,18
266	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	46,32
267	PD04A	Montarea armaturilor AIII	kg	894,04
268	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit, h=25cm) fund	m3	5,31
269	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit , h=25cm) taluzuri	m3	6,89
270	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm)	buc	38,00
1.5.5. Constructia rigolei prefabricate L4-8				
271	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclusa transportarea pamintului la 1 km)	100 m3	1,48
272	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (adaugator la norma DI95)	t	265,53
273	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,48
274	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	63,22
275	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,63
276	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	113,80

1	2	3	4	5
		de 10 t la distanta de: 2 km		
277	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,63
278	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	7,69
279	TsC54C	Strat de fundatie din amestec ameste optimal 0-32mm (25cm)	m3	66,90
280	DI123	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 298.5x78x53cm) 114buc	m3	41,15
281	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten)	m3	14,21
282	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole, pentru edificii artificiale la drumuri (Dala P5-8 299x78x7cm) 10buc	m3	1,60
283	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0.004m3/buc	buc	1,00
284	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.08m3/buc	buc	6,00
285	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-9) 0.09m3/buc	buc	1,00
286	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm	m3	0,84
287	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten)	m3	0,78
		1.5.6. Ajustarea capacelor la fintini		
288	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	7,00
289	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (ridicre fintinilor) 7buc	m3	1,79

1	2	3	4	5
290	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	5,00
291	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor Noi grele)	buc	2,00
1.5.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
292	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	6,00
293	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	4,00
294	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900	buc	2,00
295	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-900	buc	2,00
296	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc	29,00