

**Reparatia unor sectoare de
drum, str. Scolii si str.
Frumusica din s. Tigheci, r-nul
Leova**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Str. Soarelui		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier ($\gamma=1.75 \text{ tn/m}^3$)	100 m3	3,590
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,078
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	628,250
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,963
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,290
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,184
	1411122201752	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm	m3	0,013
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,316
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Platforma casetei drumului	100m2	14,350
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,712
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II,	100 m3	4,305

1	2	3	4	5
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t)		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,132
Total				
Total Lucrari de terasament				
		1.2. Sistemul rutier - drum L=358 m, B=variabil (m) S=1435.00 m2		
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm	m3	143,500
	7129020012800	Pavator	h-om	53,095
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,292
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	188,129
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,956
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,888
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8- 16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,350
	9310060019930	Muncitor	h-om	70,889
	1411122201661	Piatra sparta LA 30 fr. 32-63 mm	m3	271,215
	1411122201752 1	Piatra sparta LA 30 fr. 8-16 mm	m3	21,525
	1411122201645	Piatra sparta LA 30 fr. 4-8 mm	m3	14,350
	1120206201036 1	Savura 0-8 mm	m3	14,350
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	43,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,603
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,702
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	16,072
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	38,889
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,941

1	2	3	4	5
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	1,521
Total				
Total Sistemul rutier - drum L=358 m, B=variabil (m) S=1435.00 m2				
Total				
Total Str. Soarelui				
		2. Str. Frumusica (L=524.0m. B=3.0m)		
		2.1. Lucrari de terasament		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.75 tn/m3)	100 m3	3,930
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,843
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	687,750
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,569
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,415
	1411122201752	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm	m3	0,016
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,572
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Platforma casetei drumului	100m2	15,720
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,971
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t)	100 m3	4,716
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,621

1	2	3	4	5
Total				
Total Lucrari de terasament				
		2.2. Sistemul rutier - drum L=524 m, B=3.0 m		
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm	m3	157,200
	7129020012800	Pavator	h-om	58,164
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,470
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	206,089
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,052
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,616
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,546
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,720
	9310060019930	Muncitor	h-om	77,657
	1411122201661	Piatra sparta LA 30 fr. 32-63 mm	m3	297,108
	1411122201752 I	Piatra sparta LA 30 fr. 8-16 mm	m3	23,580
	1411122201645	Piatra sparta LA 30 fr. 4-8 mm	m3	15,720
	1120206201036 I	Savura 0-8 mm	m3	15,720
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,160
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,660
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,056
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,606
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	42,601
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,508
	2952270007611 I	Distribuitor de criblura	h-ut	1,666
Total				
Total Sistemul rutier - drum L=524 m, B=3.0 m				

1	2	3	4	5
Total				
Total Str. Frumusica (L=524.0m. B=3.0m)				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

Total deviz:

Inclusiv salariu



mar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Petru Anghel]