

**Reparatia capitala cu replanificare a casei de cultura din com. Truseni cu edificarea unei anexe tip P din contul demolariei constr. nefinalizate si amenajarea teritoriului aferent amplasat in com. Truseni**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2**

**Arhitectura**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>		
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (anexa tip P)	m3	143,100
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari exterioare principale)	m3	32,000
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereul inclusiv palierile)	m3	12,800
4	RpCH32E	Desfacerea tamburului din lemn de la intrare.	m3	1,000
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea pantelor interioare din sala festiva)	m3	1,700
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (peretii si golurile)	m3	22,900
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	216,410
8	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	1 334,000
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	335,000
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	97,400
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	9,600
12	RpCM33H	Demontarea placajelor din caramida, interioare sau exterioare (placi decorative din gips)	m2	92,100
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor.	kg	290,000
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli driscuite la peretii interiori.	m2	700,000
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli driscuite la peretii exteriori.	m2	870,000
16	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente decorative de pe fronton)	m3	1,000
17	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente neprevazute din beton )	m3	30,000
18	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	595,000
19	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	595,000
20	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta	t	595,000

		de 5 t la distanta de 10 km		
		<b>Capitolul 2. Pereti si pereti despartitori</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Pereti si pereti despartitori (constructia existenta)</b>		
21	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,100
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	2,100
23	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4,600
24	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,200
25	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,500
26	CD55C	Zidarie din FORTAN la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (goluri existente umplute cu Fortan)	m3	4,700
		<b>Capitolul 2.2. Pereti si pereti despartitori (anexa noua)</b>		
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,150
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	2,150
29	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4,800
30	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,900
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,850
32	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (anexa noua)	m3	42,500
		<b>Capitolul 3. Acoperisul</b>		
33	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata h=35)	m2	1 484,000
34	CK26D	Element de coama	m	139,000
35	CK26D	Profil dolie	m	34,000
36	CK26D	Racord de perete	m	146,000
37	CK26D	Profil lacrimar	m	195,000
38	CK26D	Bordura de streasina	m	12,000
39	CE20A	Uluc cu sectiune variabila.	m	21,000
40	CK26D	Sapca peste parapet cu b-variabil	m	64,000

41	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=125 mm)	m	194,000
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=87 mm)	m	141,200
43	CK26B	Parazapezi	m	156,000
<b>Capitolul 4. Planseu de pod (la anexa)</b>				
44	CE17A	Película antivapori	m2	132,000
45	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudate -100 mm	m2	132,000
46	CE17A	Película antivapori	m2	132,000
47	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm). K-1,67	m2	132,000
<b>Capitolul 5. Ferestre</b>				
48	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (PVC, geam termopan in 3 foi) (F1)	m2	95,760
49	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (PVC, geam termopan in 2 foi, sticla netransparenta texturata) (F4)	m2	1,110
50	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (fereastra metalica bronata cu termoizolare, stil clasic) (F2)	m2	3,150
51	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (fereastra metalica bronata cu termoizolare, stil clasic) (F3)	m2	7,950
52	CK26A	Glafuri interioare din mase plastice la ferestre.	m	68,000
53	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	68,000
<b>Capitolul 6. Usi</b>				
54	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Metalica, cu termoizolare, stil clasic) (U2)	m2	9,900
55	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Metalica, cu termoizolare, stil clasic) (U1, U3)	m2	14,920
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, geam termopan in 2 foi, sticla netransparenta texturata) (U4, U10, U12)	m2	22,700
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, cu umplutura din sandwich) (U5, U8,U9)	m2	34,860
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	24,800

		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, geam termopan in 2 foi, sticla netransparenta texturata) (U6, U7, U11)		
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, usa de acces in cerdac, fara sticla)	m2	1,260
		<b>Capitolul 7. Pardoseli</b> <b>Capitolul 7.1. P1 (148,5 m2)</b>		
60	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	148,500
61	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din granit natural cu finisare antiderapanta)	m2	148,500
		<b>Capitolul 7.2. P2 (289,9 m2)</b>		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "BETONCONTACT" (0,3 kg/m2)	m2	289,900
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	289,900
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie antiderapanta)	m2	289,900
65	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	261,000
		<b>Capitolul 7.3. P3 (56,1 m2)</b>		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "BETONCONTACT" (0,3 kg/m2)	m2	56,100
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,100
68	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	56,100
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie antiderapanta)	m2	56,100
		<b>Capitolul 7.4. P4 (413 m2)</b>		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "BETONCONTACT" (0,3 kg/m2)	m2	413,000
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (5 mm)	m2	413,000
72	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-413,000
73	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet (parchet natural)	m2	413,000
74	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	413,000
75	CN16D	Vopsitorii cu lacuri executate cu 2 straturi la dusumele	m2	413,000
		<b>Capitolul 7.5. P5 (97,4 m2)</b>		
76	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (scindura din lemn stratificat de esenta tare (imbinare cep-canelura) - 40 mm)	m2	97,400
77	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	97,400

		<b>Capitolul 7.6. P6 (439,4 m2)</b>		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "BETONCONTACT" (0,3 kg/m2)	m2	439,400
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	439,400
80	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 8 mm	m2	439,400
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat -12 mm (clasa 33) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (plinte - 25 m.l.)	m2	439,400
		<b>Capitolul 7.7. P7 (107,5 m2)</b>		
82	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (50 mm)	m3	5,380
83	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120 mm)	m2	107,500
84	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga K-2	m2	107,500
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4 pas 100*100 mm)	kg	193,500
86	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton -2 strat-uri	m2	107,500
87	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	107,500
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	107,500
89	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75, se adauga 2,0cm (K=4)	m2	107,500
90	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (covor multistrat din PVC pentru sali de sport - 10 mm)	m2	107,500
		<b>Capitolul 7.8. P8 (31,6 m2)</b>		
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (50 mm)	m3	1,580
92	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120 mm)	m2	31,600
93	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	31,600
94	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4 pas 100*100 mm)	kg	57,000
95	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton -2 strat-uri	m2	31,600
96	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 50 mm	m2	31,600
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	31,600
98	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75, se adauga 2,0cm (K=4)	m2	31,600
99	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton -2	m2	31,600

		straturi		
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie antiderapanta)	m2	31,600
101	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	25,300
		<b>Capitolul 8. Balustrada interioara</b>		
102	CH06A	Balustrada din inox	m	58,000
		<b>Capitolul 9. Finisarea interioara</b>		
		<b>Capitolul 9.1. Tavan</b>		
		<b>Capitolul 9.1.1. Tavane (placi regips hidrofug)</b>		
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC -HIDROFUG cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	48,700
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	48,700
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,700
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	48,700
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea pe baza de silicon)	m2	48,700
		<b>Capitolul 9.1.2. Tavane suspendate "Armstrong"</b>		
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	493,200
		<b>Capitolul 9.1.3. Sala festiva</b>		
109	RpCN11F	Inlocuirea ornamentelor decorative din ipsos sau ciment, turnate pe santier, rotunde, patrate, poligonale sau de alte forme cu suprafata intre 0,126-0,500 mp/buc din mortar de M 100 si strat vizibil din praf de piatra (placi din ipsos)	buc	184,000
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	448,000
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	448,000
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea pe baza de silicon)	m2	448,000
113	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma (cornise din gips)	m	145,000
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea pe baza de silicon) vopsirea corniselor	m2	290,000
		<b>Capitolul 9.1.4. Tavane</b>		
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	503,300
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	503,300
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	503,300
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	503,300
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	464,100

120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea emulsie)	m2	464,100
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare (sub rampele scarilor)	m2	39,200
122	CF30A	Tencuieli decorative (sub rampele scarilor)	m2	39,200
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea emulsie)	m2	121,400
		<b>Capitolul 9.2. Pereti (inclusiv glafuri)</b> <b>Capitolul 9.2.1. Pereti (tip 1)</b>		
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "BETONCONTACT" (0,3 kg/m2)	m2	614,300
125	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	427,400
126	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M75 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	186,900
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	614,300
		<b>Capitolul 9.2.2. Pereti (tip 2)</b>		
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 725,500
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 725,500
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 725,500
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 725,500
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	1 725,500
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	1 725,500
		<b>Capitolul 9.2.3. Pereti (tip 3)</b>		
134	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M75 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	195,200
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	195,200
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	195,200
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	195,200
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	195,200
		<b>Capitolul 9.2.4. Pereti (tip 4)</b>		
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la	m2	790,000

		pereti		
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	790,000
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	790,000
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pretii interioari	m2	790,000
143	CF30A	Tencuieli decorative	m2	790,000
		<b>Capitolul 10. Finisarea exterioara</b>		
		<b>Capitolul 10.1. Palier</b>		
144	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletitunii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil	m2	49,700
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare	m2	49,700
146	CF30A	Tencuieli decorative	m2	49,700
147	CJ08A	Elemente decorative prefabricate din gips	m	191,600
148	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	62,000
		<b>Capitolul 10.2. Soclu (inclusiv anexa)</b>		
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "BETONCONTACT" (0,3 kg/m2)	m2	80,200
150	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment M 150, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	80,200
151	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	80,200
152	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (soclu si postamentul stilpilor rotunzi cu granit -15 mm)	m2	66,000
153	CK26D	Lacrimar la soclu	m	170,000
		<b>Capitolul 10.3. Peretii din placi de calcar</b>		
154	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (demontarea placilor de calcar deteriorate la pereti - 7%)	m2	54,500
155	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (demontarea pieselor deteriorate la cornise si elemente deteriorate)	m	7,000
156	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (inlocuirea placilor de calcar deteriorate la pereti - 7%)	m2	54,500
157	RCsM15D	Elemente liniare, drepte, din marmura, travertin sau piatra, simple, profilate sau sculptate: elemente decorative (cornise, briuri etc.) cu sectiunea maxima de 7x25 cm, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (cornise din placi de piatra	m	7,000



		de calcar)		
158	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc.	m2	852,000
159	RCsM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra de calcar. (coloanele -8 buc)	m2	76,000
160	R12A58A	Restaurarea detaliilor modelate complexe: rozete, stele, palmete pe fatade cu diametrul de 40 mm (restaurarea capitelurilor coloanelor)	buc	8,000
161	RCsM29F	Finisarea placajelor prin elemente liniare din piatra, travertin, marmura, etc.(cornisele din placi de calcar)	m	93,000
162	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	900,000
		<b>Capitolul 10.4. Tencuirea peretilor existenti</b>		
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "BETONCONTACT" (0,3 kg/m2)	m2	498,000
164	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment M 100, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	498,000
165	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	498,000
166	CF30A	Tencuieli decorative pe baza de silicon la pereti	m2	498,000
167	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	500,000
		<b>Capitolul 10.5. Fasada (anexa) (nod F)</b>		
168	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 80 mm	m2	130,000
169	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,000
170	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	130,000
171	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	130,000
		<b>Capitolul 11. Copertina deasupra intrarilor (7 buc)</b>		
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (cadru din fier forjat)	kg	700,000
173	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,700
174	CE18A	Invelitoare transparenta flexibila din plexiglas	m2	22,400
		<b>Capitolul 12. Finisare scari exterioare</b>		
175	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din granit culoarea sur inchis (antracit) Gr.2,5 cm	m2	175,100

L.S.