

**Construcție pistei pentru biciclisti din
sat.Milesti, r-nul.Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Plan General (21/05-25-PG)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Sistematizarea pe verticala					
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3		0,300
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	0,822
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m	100 m3		0,300
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	0,966
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3		3,380
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	9,261
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m	100 m3		0,170
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	0,547
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare sol)	100 m3		3,210
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	7,223
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		545,700
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	20,900
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		3,210
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	1,156
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,013
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1,284
		<i>Total</i>			
		Total Sistematizarea pe verticala			
2. Imbracaminte din beton asfaltic					
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		9,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	1,777
9	DA18B	Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<=45mm , executat cu asternere mecanica	m3		110,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	34,100
	26531020000008	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<=45mm	m3	1,0080	110,880

1	2	3	4	5	6
	0				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	25,520
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,550
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	8,470
10	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.40-63mm, LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire conform SM SR EN 13242-A1:2010	m3		220,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	132,000
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	44,660
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	268,180
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	33,000
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	9,240
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	56,760
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	3,300
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t		0,282
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă C50)	t	1,0300	0,290
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,085
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică conform SM EN 13108 / k=1,5 pentru grosimea stratului de 6 cm	m2		940,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,500
	11110001000131	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	132,540
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	4,230
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,510
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	7,473
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	7,473
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	7,473
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm / Bordura 100.20.8 pe beton C15	m		780,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	93,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	140,400
	2663102100037	Beton clasa C15	m3	0,0480	37,440
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	795,600
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	2,340
	26661228003219	Bordura 100.20.8	m	1,0050	783,900
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	2,340
		<i>Total</i>			
		Total Imbracaminte din beton asfaltic			
		Total			
		Asigurarea socială			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)