

CAIET DE SARCINI

pentru cererea ofertelor de preț

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Colegiul de Medicină Bălți**
2. Organizatorul procedurii de achiziție:
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de reparații curente în cabinetele Colegiului de Medicină Bălți**

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volumul
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Secretariat		
		1.1.1. Desfaceri si demolari		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,20
2	RpCK42E	Desfacerea pintelor din lemn	m	17,40
3	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,20
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	47,38
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,38
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,78
7	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,00
8	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	1,00
9	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1,42
10	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,42
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,42
		1.1.2. Pereti		
12	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,80
13	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane profile premium gr. min 0,6 mm, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captusirea coloanelor de canalizare)	m2	1,95
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,38
15	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	47,38

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.		
16	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50)	m2	47,38
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,38
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,38
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,38
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,38
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,38
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,06
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,06
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,06
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,06
		1.1.3. Finisare tavane		
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara)	m2	16,20
		1.1.4. Pardoseli		
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,20
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	16,20
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat	m	16,50
		1.1.5. Incalzirea		
31	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,00
32	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in	m	10,00

1	2	3	4	5
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm		
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
		1.2. Nursing		
		1.2.1. Desfaceri si demolari		
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,20
37	RpCK42E	Desfacerea pintelor din lemn	m	17,28
38	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,20
39	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,80
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,80
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,27
42	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,00
43	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1,30
44	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	1,30
45	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,30
		1.2.2. Pereti		
46	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	1,10
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,80
48	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	46,80
49	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului.	m2	46,80

1	2	3	4	5
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50)		
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,80
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,80
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,80
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,80
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,80
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,23
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,23
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,23
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,23
		1.2.3. Finisare tavane		
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara)	m2	16,20
		1.2.4. Pardoseli		
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,20
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	16,20
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat	m	16,20
		1.2.5. Incalzirea		
64	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm	buc	1,00
65	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	10,00
66	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina	buc	8,00

1	2	3	4	5
		la 20,0 mm, inclusiv		
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
		1.3. Limbi moderne		
		1.3.1. Desfaceri si demolari		
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,20
70	RpCK42E	Desfacerea pintelor din lemn	m	21,40
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	28,20
72	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,95
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,95
74	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,60
75	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,00
76	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1,80
77	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,80
78	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,80
		1.3.2. Pereti		
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,95
80	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	55,95
81	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50)	m2	55,95
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,95
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,95
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	55,95

1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,95
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,95
87	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri-de ferestre si usi plane	m2	4,97
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,97
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,97
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,97
		1.3.3. Finisare tavane		
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara)	m2	28,20
		1.3.4. Pardoseli		
92	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	11,28
93	CC03C1	Montare plase sudate Bp 100x100x4 la inaltime peste 35 m, la placi	kg	28,20
94	CG22A	Pardoseli din polisterenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	28,20
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment semiuscat de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,20
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat-suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	28,20
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,20
98	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	28,20
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat	m	20,50
		1.3.5. Incalzirea		
100	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm	buc	2,00
101	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	6,00

1	2	3	4	5
102	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,00
103	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00
104	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj-(Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00
		1.4. Reabilitare		
		1.4.1. Desfaceri si demolari		
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,20
106	RpCK42E	Desfacerea pintelor din lemn	m	17,40
107	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,20
108	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	47,38
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,38
110	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,78
111	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,00
112	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1,42
113	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,42
114	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,42
		1.4.2. Pereti		
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,38
116	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	47,38
117	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50)	m2	47,38
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,38
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	47,38

1	2	3	4	5
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,38
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,38
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,38
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,06
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,06
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,06
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,06
		1.4.3. Finisare tavane		
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara)	m2	16,20
		1.4.4. Pardoseli		
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,20
130	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	16,20
131	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat	m	16,50
		1.4.5. Incalzirea		
132	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,00
133	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	10,00
134	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00
135	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
136	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	1,00

1	2	3	4	5
		diametrul nominal de 3/8" -1/2"		
		1.5. Boli infectioase		
		1.5.1. Desfaceri si demolari		
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,20
138	RpCK42E	Desfacerea pintelor din lemn	m	17,40
139	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,20
140	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	47,38
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,38
142	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,78
143	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,00
144	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1,42
145	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,42
146	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,42
		1.5.2. Pereti		
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,38
148	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	47,38
149	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50)	m2	47,38
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,38
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,38
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,38
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,38
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	47,38

1	2	3	4	5
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,06
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,06
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,06
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,06
159	CK18A	Montarea barelor de protectie la perete	m	12,00
		1.5.3. Finisare tavane		
160	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara)	m2	16,20
		1.5.4. Pardoseli		
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,20
163	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	16,20
164	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat	m	16,50
		1.5.5. Incalzirea		
165	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,00
166	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	10,00
167	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00
168	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
169	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
		1.6. Contabilitate		
		1.6.1. Desfaceri si demolari		
170	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,80
171	RpCK42E	Desfacerea pintelor din lemn	m	21,70

1	2	3	4	5
172	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,80
173	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	60,13
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,13
175	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,57
176	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	18,00
177	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1,85
178	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,85
179	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,85
		1.6.2. Pereti		
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,13
181	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60,13
182	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50)	m2	60,13
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,13
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,13
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,13
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,13
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,13
188	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,97
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,97

1	2	3	4	5
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,97
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,97
192	CK18A	Montarea barelor de protectie la perete	m	6,00
		1.6.3. Finisare tavane		
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara)	m2	31,80
		1.6.4. Pardoseli		
194	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	12,03
195	CC03C1	Montare plase sudate Bp 100x100x4 la inaltime peste 35 m, la placi	kg	31,80
196	CG22A	Pardoseli din polisterenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,80
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment semiuscat de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,80
198	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment semiuscat de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	31,80
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	31,80
200	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,80
201	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade 3 mm)	m2	-31,80
202	CG49A	Executarea acoperirii din vinil (tip placi de laminat de vinil), la pardoseli	m2	31,80
		1.6.5. Incalzirea		
203	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm	buc	2,00
204	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	12,00
205	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,00
206	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00
207	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00

1	2	3	4	5
		1.7. Retele electrice		
208	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	120,00
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Secretariat		
209	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩПВ-6)	buc	1,00
210	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	4,00
211	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка одоместная)	100 buc	0,04
212	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка UTP)	100 buc	0,01
213		Рамка 2-местная	buc	2,00
214		Рамка 1-местная	buc	1,00
215	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный)	100 buc	0,01
216	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,85
217		Cablu VVGng x1,5 mm2	m	20,00
218		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	40,00
219		Cablu UTP	m	25,00
220		Cutie pentru priza si intreruptor	buc	5,00
221		Cutii (doze) IP54	buc	1,00
222	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W)	100 buc	0,03
223		Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	3,00
224	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,85
225		Tub gofrat din PVC, D =16mm	m	85,00
226	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent in biroul secretariat, doar manopera si utilaj)	buc	1,00
		2.2. Nursing		
227	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩПВ-6)	buc	1,00
228	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	4,00
229	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка одоместная)	100 buc	0,04
230	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка UTP)	100 buc	0,01
231		Рамка 2-местная	buc	2,00
232		Рамка 1-местная	buc	1,00
233	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный)	100 buc	0,01
234	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,85
235		Cablu VVGng x1,5 mm2	m	20,00

1	2	3	4	5
236		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	40,00
237		Cablu UTP	m	25,00
238		Cutie pentru priza si intreruptor	buc	5,00
239		Cutii (doze) IP54	buc	1,00
240	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W)	100 buc	0,03
241		Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	3,00
242	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,85
243		Tub gofrat din PVC, D =16mm	m	85,00
244	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent in biroul secretariat, doar manopera si utilaj)	buc	1,00
		2.3. Limbi moderne		
245	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩПВ-6)	buc	1,00
246	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	4,00
247	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка одоместная)	100 buc	0,06
248	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка UTP)	100 buc	0,03
249		Рамка 2-местная	buc	3,00
250		Рамка 1-местная	buc	3,00
251	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный)	100 buc	0,01
252	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,45
253		Cablu VVGng x1,5 mm2	m	40,00
254		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	65,00
255		Cablu UTP	m	40,00
256		Cablu HDMI	m	10,00
257		Cutie pentru priza si intreruptor	buc	9,00
258		Cutii (doze) IP54	buc	1,00
259	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W)	100 buc	0,06
260		Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	6,00
261	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	1,45
262		Tub gofrat din PVC, D =16mm	m	145,00
		2.4. Reabilitare		
263	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩПВ-6)	buc	1,00
264	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	4,00
265	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка одоместная)	100 buc	0,04

1	2	3	4	5
266	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка UTP)	100 buc	0,01
267		Рамка 2-местная	buc	2,00
268		Рамка 1-местная	buc	1,00
269	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный)	100 buc	0,01
270	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,85
271		Cablu VVGng x1,5 mm2	m	20,00
272		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	40,00
273		Cablu UTP	m	25,00
274		Cutie pentru priza si intreruptor	buc	5,00
275		Cutii (doze) IP54	buc	1,00
276	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W)	100 buc	0,03
277		Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	3,00
278	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,85
279		Tub gofrat din PVC, D =16mm	m	85,00
280	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent in biroul secretariat, doar manopera si utilaj)	buc	1,00
		2.5. Boli infectioase		
281	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩПВ-6)	buc	1,00
282	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	4,00
283	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка одоместная)	100 buc	0,04
284	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка UTP)	100 buc	0,01
285		Рамка 2-местная	buc	2,00
286		Рамка 1-местная	buc	1,00
287	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный)	100 buc	0,01
288	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,85
289		Cablu VVGng x1,5 mm2	m	20,00
290		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	40,00
291		Cablu UTP	m	25,00
292		Cutie pentru priza si intreruptor	buc	5,00
293		Cutii (doze) IP54	buc	1,00
294	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W)	100 buc	0,03
295		Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	3,00
296	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,85
297		Tub gofrat din PVC, D =16mm	m	85,00

1	2	3	4	5
298	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avînd un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent în biroul secretariat, doar manopera și utilaj)	buc	1,00
		2.6. Contabilitate		
299	08-03-572-3	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, (ЩПВ-6)	buc	1,00
300	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană	buc	6,00
301	08-03-591-9	Priza de fișă tip neîngropat, la instalație închisă (IP20, розетка одоместная)	100 buc	0,16
302	08-03-591-9	Priza de fișă tip neîngropat, la instalație închisă (IP20, розетка UTP)	100 buc	0,03
303		Рамка 2-местная	buc	8,00
304		Рамка 1-местная	buc	3,00
305	08-03-591-5	Înteruptor cu două clapete, tip neîngropat, la instalație închisă (IP20, двухклавишный)	100 buc	0,01
306	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg	100 m	0,16
307		Cablu VVGng x1,5 mm2	m	40,00
308		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	75,00
309		Cablu UTP	m	45,00
310		Cutie pentru priză și înteruptor	buc	24,00
311		Cutii (doze) IP54	buc	2,00
312	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W)	100 buc	0,06
313		Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	6,00
314	08-02-410-1	Teava din polietilenă, pe suportul pardoselii, diametru pînă la 20 mm	100 m	1,60
315		Tub gofrat din PVC, D =16mm	m	160,00
		3. Utilaj		
316		Panou ЩПВ 6	buc	6,00
317		Înteruptor ВН-32-3/40А	buc	6,00
318		Automat АВДТ-С16А/30мА	buc	6,00
319		Automat ВА47-29 1P С10А	buc	8,00
320		Automat ВА47-29 1P В10А	buc	7,00

Întocmit

