

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație capitală a edificiului SFS din mun. Chișinău, str. Constantin TĂNASE, 6**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor (intre of 500-501)				
		1.1. Demolări				
1	RpCO56C	Demontări: dulapuri inzidite	m2	4,000		
2	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi)	m2	8,400		
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,020		
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	15,000		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000		
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2	7,020		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolări Inclusiv salariu				
		1.2. Timplarie				
7	CK03C1	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (3 usi MDF gata prefabricate dimensiuni 1.4x2 m) (se exclud resursele Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala, se include resursa "Spuma de poliuritan, norma de consum 0.303 kg)	m2	8,400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		1.3. Tavan				
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	7,020		
9	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010		
10		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.4. Pereti				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	15,000		
13	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	15,000		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,000		
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,000		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,000		
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.5. Pardoseli				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	7,020		
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,020		
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	6,600		
21	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Coridor (intre of 500-501) Inclusiv salariu				
		2. cabinet 500 2.1. Demolari				
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,..	m2	8,900		
23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,640		
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000		
25	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2	9,380		

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	9,380		
27	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000		
28	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		2.2. Tavan				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	9,380		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		2.3. Pereti				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	15,600		
31	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	15,600		
32	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	15,600		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,600		
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,600		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,600		
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,600		

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		2.4. Timplarie				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,800		
39	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,800		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,800		
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,800		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,800		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,800		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		2.5. Pardoseli				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	9,380		
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,380		
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	9,380		

1	2	3	4	5	6	7
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	9,380		
48	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,900		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		2.6. Lucrari electrice				
49	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100		
50		Teava PIBX d20	m	10,000		
51	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100		
52		Conductor PIB-1 1x2,5 MM2	m	10,000		
53	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,040		
54		Priza	buc	4,000		
55	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010		
56		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000		
57	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010		
58		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total cabinet 500 Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		3. cabinet 501				
		3.1. Demolari				
59	RpCO56C	Demontari: dulapuri inzidite	m2	5,000		
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,.	m2	23,000		
61	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,300		
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,300		
63	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2	41,000		
64	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	41,000		
65	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,000		
66	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		3.2. Tavan				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	41,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		3.3. Pereti				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	53,300		
69	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	53,300		
70	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	53,300		

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,300		
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,300		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,300		
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,300		
75	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	4,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		3.4. Timplarie				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	8,000		
77	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,000		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	8,000		
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,000		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	8,000		
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		3.5. Pardoseli				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	41,000		
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,000		
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	41,000		
85	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	41,000		
86	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		3.6. Lucrari electrice				
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400		
88		Teava PIBX d20	m	40,000		
89	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400		
90		Conductor PIB-1 1x2,5 MM2	m	40,000		
91	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,040		
92		Priza	buc	4,000		
93	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010		

1	2	3	4	5	6	7
94		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000		
95	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040		
96		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total cabinet 501 Inclusiv salariu				
		4. cabinet 502				
		4.1. Demolari				
97	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,.	m2	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		4.2. Pereti				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,600		
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,600		
100	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	3,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		4.3. Timplarie				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,000		
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total cabinet 502 Inclusiv salariu				
		5. cabinet 503				
		5.1. Demolari				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,000		
104	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,.	m2	17,000		
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,500		
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,500		
107	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2	21,800		
108	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	21,800		
109	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000		
110	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		5.2. Tavan				
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	21,800		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		5.3. Pereti				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	56,000		
113	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din	m2	56,000		

1	2	3	4	5	6	7
		BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100				
114	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	56,000		
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,000		
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	56,000		
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,000		
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,000		
119	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		5.4. Timplarie				
120	CK03C1	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (3 usi MDF gata prefabricate dimensiuni 1.4x2 m) (se exclud resursele Carton bitumat tip CA 400 si Vata minerala, se include resursa "Spuma de poliuritan, norma de consum 0.303 kg)	m2	2,000		
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,000		
122	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,000		
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000		
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,000		
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		5.5. Pardoseli				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	21,800		
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,800		
129	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	21,800		
130	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	21,800		
131	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		5.6. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
132	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200		
133		Teava PIBX d20	m	20,000		
134	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,200		
135		Conductor PIB-1 1x2,5 mm ²	m	20,000		
136	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,040		
137		Priza	buc	4,000		
138	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010		
139		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000		
140	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020		
141		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total cabinet 503 Inclusiv salariu				
		6. Camera soferi				
		6.1. Demolari				
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m ²	1,800		
143	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m ²	10,900		
144	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		6.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	10,900		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		6.3. Pereti				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,500		
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,500		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		6.4. Lucrari electrice				
148	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010		
149		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Camera soferi Inclusiv salariu				
		7. Coridor (intre of 503 si camera soferi)				
		7.1. Demolari				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,400		
151	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din plastic	m2	12,100		
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,400		
153	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips (tavane)	m2	9,350		
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,350		

1	2	3	4	5	6	7
155	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000		
156	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		7.2. Tavan				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	9,350		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		7.3. Pereti				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	24,000		
159	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	24,000		
160	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	24,000		
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,000		
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,000		
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,000		
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		7.4. Pardoseli				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	9,350		
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,350		
167	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000	m2	9,350		
168	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	9,350		
169	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,700		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		7.5. Lucrari electrice				
170	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100		
171		Teava PIBX d20	m	10,000		
172	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100		
173		Conductor PIB-1 1x2,5 MM2	m	10,000		
174	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,020		
175		Priza	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
176	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010		
177		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000		
178	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010		
179		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Coridor (intre of 503 si camera soferi) Inclusiv salariu				
		8. Coridor la scari				
		8.1. Demolari				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000		
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,000		
182	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (la ferestre)	m2	10,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		8.2. Tavan				
183	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2	15,000		
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	38,000		
185	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	38,000		
186	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	38,000		

1	2	3	4	5	6	7
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,000		
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,000		
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,000		
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		8.3. Pereti				
191	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (partial)	m2	20,000		
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	60,000		
193	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	60,000		
194	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	60,000		
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000		
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	60,000		
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000		
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000		
199	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste	m2	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor				
200	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	10,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Coridor la scari Inclusiv salariu				
		9. cabinet 509				
		9.1. Demolari				
201	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61,600		
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,600		
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (partial, locuri deteriorate)	m2	3,000		
204	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,300		
205	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000		
206	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		9.2. Tavan				
207	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2	3,000		
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	3,000		
209	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din	m2	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100				
210	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	3,000		
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,000		
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000		
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,300		
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,300		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		9.3. Pereti				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	61,600		
216	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	61,600		
217	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	61,600		
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,600		
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	61,600		
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,600		
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	61,600		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
222	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		9.4. Timplarie				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii	m2	2,000		
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,000		
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,000		
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000		
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,000		
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		9.5. Pardoseli				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	19,300		
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,300		
231	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se	m2	19,300		

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000				
232	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	19,300		
233	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		9.6. Lucrari electrice				
234	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100		
235		Teava PIBX d20	m	10,000		
236	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100		
237		Conductor PIB-1 1x2,5 MM2	m	10,000		
238	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,040		
239		Priza	buc	4,000		
240	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010		
241		Intreruptor cu doua clape	buc	1,000		
242	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020		
243		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total cabinet 509 Inclusiv salariu				
		10. cabinet 510				
		10.1. Demolari				
244	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	65,300		
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,300		
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (partial, locuri deteriorate)	m2	10,000		
247	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,200		
248	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		10.2. Tavan				
249	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2	10,000		
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	10,000		
251	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	10,000		
252	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	10,000		
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,000		
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,200		
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,200		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		10.3. Pereti				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	65,300		
258	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	65,300		
259	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	65,300		
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,300		
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,300		
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,300		
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,300		
264	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		10.4. Timplarie				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii	m2	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
266	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,000		
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000		
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000		
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000		
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		10.5. Pardoseli				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	37,200		
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,200		
273	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	37,200		
274	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		10.6. Lucrari electrice				
275	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200		
276		Teava PIBX d20	m	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
277	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,200		
278		Conductor IIB-1 1x2,5 mm ²	m	20,000		
279	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,080		
280		Priza	buc	8,000		
281	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040		
282		Intrerupator cu doua clape	buc	4,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total cabinet 510 Inclusiv salariu				
		11. cabinet 507				
		11.1. Demolari				
283	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m ²	74,300		
284	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m ²	74,300		
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m ²	37,200		
286	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m ²	37,200		
287	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		11.2. Tavan				
288	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m ²	37,200		

1	2	3	4	5	6	7
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	37,200		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		11.3. Pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	74,300		
291	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	74,300		
292	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	74,300		
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,300		
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	74,300		
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,300		
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,300		
297	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		11.4. Timplarie				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii	m2	3,000		
299	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000		
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000		
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000		
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		11.5. Pardoseli				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	37,200		
305	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,200		
306	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	37,200		
307	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,400		
308	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea	m	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		11.6. Lucrari electrice				
309	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200		
310		Teava ПВХ d20	m	20,000		
311	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200		
312		Conductor ПВ-1 1x2,5 мм2	m	20,000		
313	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal	10 buc	0,060		

1	2	3	4	5	6	7
314		Priza	buc	6,000		
315	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020		
316		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000		
317	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040		
318		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	4,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total cabinet 507 Inclusiv salariu				
		12. cabinet 508 anticamera				
		12.1. cabinet a)				
		12.1.1. Demolari				
319	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,600		
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,600		
321	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,840		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		12.1.2. Tavan				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,840		
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,840		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		12.1.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	48,600		
325	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	48,600		
326	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	48,600		
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600		
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,600		
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600		
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,600		
331	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		12.1.4. Timplarie				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,500		
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,500		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		12.1.5. Pardoseli				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	18,840		

1	2	3	4	5	6	7
335	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,840		
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	18,840		
337	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,300		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total cabinet a) Inclusiv salariu				
		12.2. cabinet b)				
		12.2.1. Demolari				
338	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,000		
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,000		
340	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		12.2.2. Tavan				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,400		
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		12.2.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	55,000		
344	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	55,000		
345	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	55,000		
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,000		
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,000		
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,000		
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,000		
350	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		12.2.4. Timplarie				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,500		
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,500		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		12.2.5. Pardoseli				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	15,400		

1	2	3	4	5	6	7
354	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,400		
355	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	15,400		
356	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,300		
357	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea	m	2,000		
358	RpCO37A	Inlocuirea pragului din MDF, finisat de la producator la usa (din resurse ramiine: manopera, cuie, ferestrau mecanic, se include resursa "prag finisat de la producator - norma 1 ml" . Restul resurselor se exclud)	m	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total cabinet b) Inklusiv salariu				
		12.3. cabinet c)				
		12.3.1. Demolari				
359	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	80,000		
360	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,000		
361	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inklusiv salariu				
		12.3.2. Tavan				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	43,000		

1	2	3	4	5	6	7
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		12.3.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	80,000		
365	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	80,000		
366	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	80,000		
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,000		
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,000		
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,000		
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000		
371	RpCR25B1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		12.3.4. Timplarie				
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000		
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		12.3.5. Pardoseli				
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	43,000		
375	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,000		
376	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	43,000		
377	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,300		
378	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor din aluminiu la pardosea	m	2,000		
379	RpCO37A	Inlocuirea pragului din MDF, finisat de la producator la usa (din resurse ramine: manopera, cuie, ferestrau mecanic, se include resursa "prag finisat de la producator - norma 1 ml" . Restul resurselor se exclud)	m	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total cabinet c) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total cabinet 508 anticamera Inclusiv salariu				
		13. Coridor lung 13.1. Demolari				
380	RpCM33E	Demontarea placajelor la tavan - Armstrong vechi	m2	50,600		
381	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,000		
382	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		13.2. Tavan				
383	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	50,600		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		13.3. Pereti				
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,000		
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,000		
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,000		
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		13.4. Pardoseli				
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	4,000		
389	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (partial, locuri deteriorate) <small>Materiale marunte (cirpe)=1,0100</small>	m2	4,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		13.5. Lucrari electrice				
390	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200		
391		Conductor IIB-1 1x2,5 MM2	m	20,000		
392	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020		
393		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000		
394	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060		
395		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	6,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Coridor lung				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		14. Coridor la ascensor				
		14.1. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000		
397	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		14.2. Tavan				
398	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	50,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		14.3. Pereti				
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	60,000		
400	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	60,000		
401	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60,000		
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000		
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	60,000		
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000		
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000		
406	CK18A aplicativ	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn la ascensoare (наличник и добор из МДФ) (din resurse ramiine manopera si baghetele din MDF, restul resurselor se exclud)	m	10,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		14.4. Lucrari electrice				
407	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200		
408		Conductor ПБ-1 1x2,5 мм2	m	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
409	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020		
410		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000		
411	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060		
412		Corp de iluminat PRB/S LED 32	buc	6,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Coridor la ascensor Inclusiv salariu				
		15. Arhiva 15.1. Demolari				
413	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,000		
414	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	11,600		
415	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,750		
416	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,750		
417	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	6,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		15.2. Tavan				
418	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai	m2	16,750		
419	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	16,750		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		15.3. Pereti				
420	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai (partial)	m2	20,000		
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	60,000		
422	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	60,000		
423	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	60,000		

1	2	3	4	5	6	7
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000		
425	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	60,000		
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000		
427	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		15.4. Pardoseli				
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	16,750		
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,750		
430	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	16,750		
431	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	15,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Arhiva Inclusiv salariu				
		16. Evacuarea deșeurilor				
432	TrB01D1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, însilozare, descărcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	40,000		
433	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	40,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Evacuarea deșeurilor Inclusiv salariu				

Întocmit _____

Verificat _____