

**Revitaliazrea urbana a "Parcului
central Stefan cel Mare si Sfint din
mun.Straseni" situat pe teren cu nr.
cad. 8001113333. str.Stefan cel Mare
si Sfint. mun.Straseni**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-7-1
Pavaj suprafete**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Pavaj			
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		0,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	1,035
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3		0,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,348
	2663102100914 1	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	1,0250	0,905
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,088
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,522
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,218
3	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg		72,00
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	15,12
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	75,629
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	1,454
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,727
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	5,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,72
4	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg		460,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	87,427
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	4,601
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	4,601
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	460,14
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	2,301
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,681
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	4,601

1	2	3	4	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	9,203
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	9,203
5	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	48,24
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	12,221
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	8,04
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	1,608
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,432
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,608
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	3,216
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 V = (5599+1647)x0.15 = 7246 x 0.15=1086.15 m3	m3		1 086,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1 076,03
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,1500	1 249,935
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	108,69
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	228,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	456,498
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Pavaj pavate din beton vibropresat 60 mm culosrea sura	m2		7 246,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	7 335,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	228,974
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm	m2	1,0150	7 354,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	11 593,6
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	113 979,58
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	36,23
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	620,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	144,92
		2. Bordura			
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura beton 80x200x100	m		2 991,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	448,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	1 555,32
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550	164,505
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	9 481,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	26,919
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,946
	2666122800291	Bordura beton 80x200x100	m	1,0050	3 005,955
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura beton 150x300x1000 pentru drum	m		648,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	97,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	336,96
	2663102100910	Beton marfa clasa C8/10 (B12,5/M150)	m3	0,0550	35,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2 054,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	5,832
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	3,888
	2666122800296	Bordura beton 150x300x1000	m	1,0050	651,24
		-----	-----	-----	-----
					--
		Total			
		Asigurari sociale			

1	2	3	4	6	7
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total deviz:			

Elaborat

Digitally signed by Djurinschi Vladimir

Date: 2026.02.27 06:59:42 E-mail: vladimir.djurinschi@scg.md (numele, prenumele, funcția, scrieți)

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

