

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat** Institutia Publica Liceul Teoretic "Stefan Voda"

**2. Organizatorul procedurii de achiziție** Institutia Publica Liceul Teoretic "Stefan Voda"

**3. Obiectul achizițiilor** Lucrari de reparatie a acoperisului la Institutia Publica Liceul Teoretic "Stefan Voda"

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                             | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                              |                    |          |
| 1      | RpCI42C                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.                                                                    | m2                 | 980,0000 |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                     | m2                 | 980,0000 |
| 3      | RpCH32D                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lambriu din lemn                                                                                                  | m2                 | 153,8000 |
| 4      | RpCH32D                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - jaluzele la lucarne                                                                                               | m2                 | 36,0000  |
|        |                             | <b>2. Acoperis</b>                                                                                                                                                              |                    |          |
| 5      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                      | m3                 | 0,6300   |
| 6      | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                       | m3                 | 0,6300   |
| 7      | CL17B                       | Confectii metalice diverse (Elementele de fixare, de intarire a lemnului)                                                                                                       | kg                 | 850,0000 |
| 8      | CE30A                       | Asterea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Kscinduri 0,012) | m2                 | 980,0000 |
| 9      | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                       | m3                 | 11,7600  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                         | 4  | 5        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 10 | CN51A  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                    | m3 | 11,7600  |
| 11 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                        | m2 | 980,0000 |
| 12 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla cutata TP20 gr. 0,45                                                                                                                       | m2 | 980,0000 |
| 13 | CD07A1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m                                            | m2 | 153,8000 |
| 14 | CK26B  | Parazapezi                                                                                                                                                                | m  | 140,0000 |
| 15 | CK17A1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Jaluzele din lemn la lucarne) | m2 | 36,0000  |
| 16 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                     | m2 | 36,0000  |
| 17 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                      | m2 | 600,0000 |