

SP Orhei. Reconstructia si modernizarea.

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

(desfășurată)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilajul, montarea si lucrari generale de constructie		
		Capitolul 1.1. Pretul utilajului		
1		Utilajul SPG 10000 nm3/ora	set	1,000
	10000001	Utilajul SPG 10000 nm3/ora	set	1,000
		Capitolul 1.2. Lucrari de montare		
2	M1B03B	Compresor cu piston si turbocompresor de aer, de gaze si similare, livrat in subansamble (placa de baza, carcase inferioare si superioare, cu lagare si labirinte, stator si rotor pentru turbina si compresor, reductor, cuplaje si organe de asamblare, racitoare si conducte de legatura intre trepte si racitor, gata fasonate, respectiv batiu, cilindri, pistoane, arbore cotit, biela, tija, cap cruce, motor, racitor trepte, cuplaje, organe de asamblare si conducte de legatura intre trepte si racitor, gata fasonate), utilajul avind greutatea de 15-30 t	t	20,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1 546,800
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,100
	2710403607301	Tabla groasa 8 x 1250	kg	112,000
	2874115823160	Surub cap hexagonal M 24 x 200 gr. 4,8	buc	20,000
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	20,000
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invol R1.2	kg	1,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	4,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	20,000
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	8,000
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	8,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	3,600
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,600
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	96,200
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	25,000
3	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t	t	0,150
	1	Muncitor	h-om	5,934

1	2	3	4	5
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,003
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000
	110-9283	Constructii din otel a portalelor IDD	t	0,154
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	0,945
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,882
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,945
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003
		Capitolul 1.3. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.3.1. Pozitia 1		
		Capitolul 1.3.1.1. Lucrari de terasamente		
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	125,770
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,843
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	125,770
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,989
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	125,770
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,328
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,577
		Capitolul 1.3.1.2. Fundatie Fm1		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris prundis	m3	28,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,116
	14211022068	Prundis	m3	32,660
	4100126202818	Apa	m3	2,840
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,928
8	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	73,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	58,400
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,365
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,900
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,190
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,190
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	8,030
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,073
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,182
	2320187315789	Decofrol	kg	8,760

1	2	3	4	5
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,460
9	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa SM EN 206+A1;2017 C8/10	m3	2,500
	7123010010200	Betonist	h-om	9,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,625
	26631021008	Beton clasa..SM EN 206+A1;2017 C8/10	m3	2,588
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,732
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,045
	2922140007000	Macara	h-ut	0,625
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,000
10	CC01F1	Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 218,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	65,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,654
	271060220010	Otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C diam de 10 mm	kg	1 248,552
	2010237318750	Distantieri	buc	182,715
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,181
11	CC01E	Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	331,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,197
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,994
	27106021008	Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 8 mm	kg	339,480
	2010237318750	Distantieri	buc	49,680
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,312
12	CC01E	Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,538
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,025
	27106021006	Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 6 mm	kg	8,610
	2010237318750	Distantieri	buc	1,260
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,084
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.SM EN 206+A1;2017 C20/25	m3	23,300
	7123010010200	Betonist	h-om	93,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,320
	266310210020	Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25	m3	24,241
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,365

1	2	3	4	5
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,980
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,825
		Capitolul 1.3.1.3. Lucrari de izolare		
14	IzF04Ak=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi	m2	54,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,164
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	91,970
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	18,394
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,032
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	61,133
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,054
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,703
		Capitolul 1.3.1.4. Pardoseli		
15	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	17,500
	9312040019600	Sapator	h-om	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	19,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,750
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris prundis	m3	2,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,475
	14211022068	Prundis	m3	2,875
	4100126202818	Apa	m3	0,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,050
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 250 mm	m2	25,000
	7123010010200	Betonist	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500
	266310210020	Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25	m3	2,562
	4100126202818	Apa	m3	0,825
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,500
18	CG22A5k=1 5	Pardoseli din beton simplu clasa Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 15 cm	m2	25,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750
	266310210020	Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25	m3	3,844
19	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	42,800

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,400
	7122050013400	Zidar	h-om	16,264
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	34,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,070
		Capitolul 1.3.1.5. Pereu S=60,1 m2		
20	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,020
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,895
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,202
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris prundis	m3	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,940
	14211022068	Prundis	m3	6,900
	4100126202818	Apa	m3	0,600
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,520
22	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Pelicula contra scurjeri	m2	60,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,808
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	90,150
	268213261626	Pelicula contra scurjeri	m2	66,110
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	18,030
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,030
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	60,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,150
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,502
23	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,760
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,036
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,160
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,160
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,216
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,216
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,792
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018
	2320187315789	Decofrol	kg	0,864
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,144
24	CC01F1	Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 016,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,051
	271060220010	Otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C diam de 10	kg	1 042,322

1	2	3	4	5
		mm		
	2010237318750	Distantieri	buc	152,535
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,169
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 150 mm	m2	60,100
	7123010010200	Betonist	h-om	48,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,010
	266310210020	Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25	m3	6,160
	4100126202818	Apa	m3	1,983
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,010
26	CG22A5k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	60,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,005
	266310210020	Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25	m3	3,080
		Capitolul 1.3.2. Pozitia 3		
		Capitolul 1.3.2.1. Fundatie Fm2		
27	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	5,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,160
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,026
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,560
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,560
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,156
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,156
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,572
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013
	2320187315789	Decofrol	kg	0,624
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,104
28	CC01F1	Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	38,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,074
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,115
	271060220012	Otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C diam de 12 mm	kg	39,360
	2010237318750	Distantieri	buc	5,760
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,384
29	CC01E	Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C	kg	9,440

1	2	3	4	5
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,604
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,028
	27106021008	Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 8 mm	kg	9,676
	2010237318750	Distantieri	buc	1,416
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,094
30	CC01E	Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,006
	27106021006	Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 6 mm	kg	1,947
	2010237318750	Distantieri	buc	0,285
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,019
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.SM EN 206+A1;2017 C20/25	m3	1,120
	7123010010200	Betonist	h-om	4,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,448
	266310210020	Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25	m3	1,165
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,114
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,672
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,280
32	RpCP25B	Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica 40x40 cm si din otel beton cu diametrul de 20 mm, fara materiale principale Piesa inglobata Pi1	buc	1,000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,500
	7224130022649	Strungar	h-om	0,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	2,180
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	4,760
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
		Capitolul 1.3.2.2. Pereu S=8,1 m2		
33	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea	m3	1,620

1	2	3	4	5
		fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,199
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,162
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris prundis	m3	0,810
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,802
	14211022068	Prundis	m3	0,932
	4100126202818	Apa	m3	0,081
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,340
35	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Pelicula contra scurjeri	m2	8,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,648
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	12,150
	268213261626	Pelicula contra scurjeri	m2	8,910
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,430
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,004
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	8,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,203
36	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	1,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,255
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,360
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,510
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,510
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,051
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,051
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,187
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,204
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,034
37	CC01F1	Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	137,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,411
	271060220010	Otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C diam de 10 mm	kg	140,476
	2010237318750	Distantieri	buc	20,558
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,370
38	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 150 mm	m2	8,100

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	7,695
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,810
	266310210020	Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25	m3	0,830
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,810
39	CG22A5k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	8,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,405
	266310210020	Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25	m3	0,415
		Capitolul 1.3.3. Imbracaminte rutiera din placi de beton		
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,936
41	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm	m3	23,550
	7129020012800	Pavator	h-om	8,714
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,464
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,874
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,603
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,542
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,130
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton clasa..SM EN 206+A1;2017 C8/10, de 10x20 cm	m	133,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,960
	7129020012800	Pavator	h-om	23,940
	26631021008	Beton clasa..SM EN 206+A1;2017 C8/10	m3	6,384
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	135,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,399
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 mm	m	133,665
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,399
43	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi din beton vibropresat B15	m2	235,500
	7129020012800	Pavator	h-om	136,637
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,721
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	376,800

1	2	3	4	5
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 108,600
	266111280655	Placi din beton, pentru trotuare din beton vibropresat B15 50 mm	m2	239,032
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,178
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,949
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,710
		Capitolul 1.3.4. Imprejmuiri		
44	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare (Демонтаж сборных фасадных панелей 3,5x2,75x0,25 м, для замены или при сносе строения) (Demontarea panouri imprejmuiri b/a PO-20, 8 buc)	m3	2,720
	7123010010200	Betonist	h-om	22,195
	7212030022700	Sudor	h-om	6,800
	4011106202741	Energie electrica	m	5,141
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	2,285
	2710602000078	Otel beton D = 8 mm	kg	7,140
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,149
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,632
45	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.) (Demontarea fundatii imprejmuiri b/a FO-2, 10 buc)	m3	2,480
	7123010010200	Betonist	h-om	24,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,028
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,496
46	CP01A1	Montarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (Укладка сборных фундаментов стаканного типа в промышленных и с/х конструкциях, объемом до 1 м3 включительно) (Montarea fundatii imprejmuiri b/a FO-2)	buc	10,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	41,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	266612280051	Element integral prefabricat (Fundatii imprejmuiri b/a FO-2)	buc	10,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,500
47	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3) (Montarea panouri imprejmuiri b/a PO-20)	buc	8,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	26661228002	Element prefabricat (Panouri imprejmuii b/a PO-20)	buc	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,400
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,004
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,064
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,400
	2922140006700	Macara turn	h-ut	4,400
		Capitolul 2. Aprovizionarea cu energie electrica		
		Capitolul 2.1. Pretul utilajului		
48		Cut Out	buc	3,000
	300	Cut Out (Dispozitiv)	buc	3,000
49		Cut Out I (element fuzibil)	buc	3,000
	301	Cut-Out (element fuzibil) Inom=6A	buc	3,000
50		Descarcator OIH-10	buc	3,000
	302	Descarcator OIH-10	buc	3,000
51		Separator RLNDZ	buc	1,000
	302-1	Separator RLNDZ	buc	1,000
52		Panou de evidenta BZUM 380V	buc	1,000
	380	Panou de evidenta BZUM 380 V 63A	buc	1,000
53		Contor intelectual tip ZMG310	buc	1,000
	310	Contor intelectual tip ZMG310	buc	1,000
54		Intrerupator automat VA47-29/3P/B20A	buc	1,000
	306	Intrerupator automat VA47-29 3/B20A	buc	1,000
55		Panou de control IIMII-2-0 IP54	buc	1,000
	5538020	Panou de control IIMII-2-0 IP54	buc	1,000
56		Separator de sarcina BH-32/1P/B63A	buc	1,000
	5530871	Separator de sarcina BH-32/1P/B63A	buc	1,000
57		Intrerupator automat VA47-29/3P/C16A	buc	2,000
	5530869	Intrerupator automat VA47-29 3 C16A	buc	2,000
58		Intrerupator automat VA47-29/1P/B10A	buc	1,000
	5530870	Intrerupator automat VA47-29/1P/B10A	buc	1,000
59		Limitator de supratensiuni OIC-1C	buc	1,000
	5530872	Limitator de supratensiuni OIC-1C	buc	1,000
60		Sigurante fuzibile 10A PKT-10	buc	3,000
	312	Sigurante fuzibile 6A PKT-10	buc	3,000
61		Post de transformare tip PTA63	buc	1,000
	340	Post de transformare tip PTA63 in complet	buc	1,000
		Capitolul 2.2. Lucrari de montare		
62	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,460
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,140
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,006
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006
63		Traversa M2-10-SP	buc	6,000
	122	Traversa M2-10-SP	buc	6,000
64	08-02-305-4	Traversa pe stilp M9 (pentru conectare)	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	0,820
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,380
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,002
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
65		Traversa M9	buc	2,000
	123	Traversa M9	buc	2,000
66	08-02-364-1	Consola KM 1 pe stilp	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	6,420
	136	Кронштейн KM1	buc	6,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,600
	1019852	Vopsea	kg	0,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,180
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,180
67		Кронштейн KM1	buc	6,000
	136	Кронштейн KM1	buc	6,000
68	08-01-016-1	Dispozitiv de siguranta, tensiune pina la 35kV (constructia sub cut-out)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,840
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,004
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,120
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,400
	1019852	Vopsea	kg	0,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,090
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,140
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,090
69		Constructie sub Cut Out	buc	1,000
	106	Constructie sub Cut Out	buc	1,000
70	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	8,290
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,140
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,540
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140
71	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,320
	1	Muncitor	h-om	5,312
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,288

1	2	3	4	5
	10193731	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m	32,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,002
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
72	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm ²	100 buc	0,300
	1	Muncitor	h-om	5,670
73		Clema PS 1-1	buc	30,000
	102	Clema PS 1-1	buc	30,000
74	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	3,000
	1	Muncitor	h-om	9,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,330
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330
75	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	1,380
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,150
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,012
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024
76	08-01-052-2	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 2	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	1,380
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,240
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,012
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024
77		Izolator PS-70-E	buc	6,000
	108	Izolator PS-70-E	buc	6,000
78	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	0,870
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,010
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
79	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,300
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut.	0,020

1	2	3	4	5
		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
80	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Bzum, TDG	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,640
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,340
	1019852	Vopsea	kg	0,060
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,540
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,200
81	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab pe sector drept	m	6,000
	1	Muncitor	h-om	4,680
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,180
82		Canal metalic neperforat 50x50mm	m	6,000
	142	Canal metalic neperforat 50x50mm	m	6,000
83	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,060
	1	Muncitor	h-om	1,080
	1019852	Vopsea	kg	0,001
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,015
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,015
84		Fir electric APV 50 mm2	m	6,000
	144	Fir electric APV 50 mm2	m	6,000
85	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	6,240
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,280
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,196
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024
	1019852	Vopsea	kg	0,144
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	4,000

1	2	3	4	5
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,520
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,160
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008
86	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,200
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
87	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,760
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,006
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,230
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006
88	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	3,510
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,477
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,012
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,180
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,240
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012
89	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 10 kV, putere, kVA: 25	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	22,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	3,310
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,990
90	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	3,580
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,005
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,105
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,180
	5009031	Scoabe	10 buc	2,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,033
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,790
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,464
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,033
91		Furtun metalic izolat d=60mm	m	10,000
	152	Furtun metalic izolat d=60mm	m	10,000
		Capitolul 2.3. Lucrari de constructie		
92	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	1,200
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,640
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,640
93	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	22,800
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincim de foraj 3,5 m	h-ut.	4,680
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,140
94	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	31,600
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincim de foraj 3,5 m	h-ut.	7,440
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,600

1	2	3	4	5
95		Stilp de beton armat SV 105/5	buc	14,000
	116	Stilp de beton armat SV 105/5	buc	14,000
96	33-04-005-2	Montarea contrafortului la stilpi: LEA 6-10 kV	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	7,200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,360
97		Nod de fixare a contrafortului pylon 10 KV	set	4,000
	112	Nod de fixare a contrafortului pylon 10 KV	set	4,000
98	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	2,400
	1	Muncitor	h-om	4,320
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,017
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,240
99	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor (AS-70)	km	0,050
	1	Muncitor	h-om	2,862
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,378
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,741
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,143
100		Conductor AS-70	m	50,000
	104	Conductor AS-70	m	50,000
101		Ureche U1-7-16	buc	10,000
	124	Ureche U1-7-16	buc	10,000
102		Зажим аппаратный А1А	buc	30,000
	126	Зажим аппаратный А1А	buc	30,000
103		Зажим аппаратный А2А	buc	30,000
	128	Зажим аппаратный А2А	buc	30,000
104		Зажим натяжной НБ-2	buc	10,000
	130	Зажим натяжной НБ-2	buc	10,000
105		Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	6,000
	132	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	6,000
106		Звено промежуточное ПРТ-7	buc	6,000
	134	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	6,000
107	33-04-027-2	Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea utilajului	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	62,050
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	2,140
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,710
108	33-04-027-1	Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea elementelor de constructii	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,010
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincim de foraj 3,5 m	h-ut.	0,870

1	2	3	4	5
109	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor (RLNDZ) cu ajutorul mecanismelor	set	1,000
	1	Muncitor	h-om	8,090
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,660
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,410
110	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor (CUT-OUT) cu ajutorul mecanismelor	set	1,000
	1	Muncitor	h-om	8,090
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,660
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,410