

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
 2. Organizatorul procedurii de achiziție
 3. Obiectul achizițiilor **Adaptarea la gaze naturale a centralei termice la I.P. Gimnaziul Grigorauca din s. Grigorauca, r-nul Singerei**
- 2-1-1 AGE.SU**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua în funcțiune	buc	1,00
2	RpGA02C	Montarea aparenta, pe poziție existentă, a tevilor negre pentru instalații, la locuri de ardere în clădiri de locuit și social-culturale, asamblate prin sudare având diametrul de Ду65х3,6мм	m	55,00
3	RpGA02B	Montarea aparenta, pe poziție existentă, a tevilor negre pentru instalații, la locuri de ardere în clădiri de locuit și social-culturale, asamblate prin sudare având diametrul de Ду40х3,2мм	m	3,00
4	RpGA02A	Montarea aparenta, pe poziție existentă, a tevilor negre pentru instalații, la locuri de ardere în clădiri de locuit și social-culturale, asamblate prin sudare având diametrul de Ду25х3,2мм	m	2,00
5	RpGC01C	Montarea pe poziție existentă, a robinetului cu cep (cana) de închidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusă, având diametrul de: Кран шаровый Ду40мм	buc	1,00
6	RpGC01B	Montarea pe poziție existentă, a robinetului cu cep (cana) de închidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusă, având diametrul de: Кран шаровый Ду25мм	buc	1,00
7	RpGA15B	Montarea curbelor de sudură, tratate termic la conductelor de gaze aparente, din teava de construcții cu diametrul de 65mm. Отвод 90° Ду65мм	buc	5,00

1	2	3	4	5
8	RpGA15A	Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelor de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 40 mm Отвод 90° Ду40мм. Kman=0,8	buc	4,00
9	RpGA15A	Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelor de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 40 mm Отвод 90° Ду25мм. Kman=0,5	buc	2,00
10	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm Заглушка Ду65. Nc dop=1buc/buc	buc	2,00
11	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Переход Ду50/Ду40мм	buc	1,00
12	RpGC08F	Accesorii de montat cutie metalica pentru protectia contorului de gaze Защитный ящик для счетчика 700x400x800мм	buc	1,00
13	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Крепление газового счетчика)	kg	2,30
14	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Узел крепления газопровода к стене - узел 3)	kg	28,20
15	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Узел крепления газопровода к стене - узел 2)	kg	1,90
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	199,62

1	2	3	4	5
17	RpIzE11B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice	t	0,232
18	RpIzE11D	Vopsirea mecanizat cu vopsea de ulei in doua straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice	t	0,232
19	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	18,00
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,66
21	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,66
22	CR39B	Protejarea panourilor verticale folosite drept cofraj la turnarea betonului cu pelicula	m2	8,32
23	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,66
24	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	60,00
25	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	60,00
26	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	5,00

1	2	3	4	5
27	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	11,23
		2. Lucrari de montare		
28	RpGC06C	Montarea, pe pozitia existenta, a contorului de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, contorul avind debitul de 20 mc/ora cu racord de intrare D=1 1/2" si de iesire D=1 1/2" (excludere contor)	buc	1,00
		3. Utilaj		
29	Pret de piata	Счетчик газовый ВК G-16Т (Qmax=25м³/ч, Тб=20°С) с электронным корректором и передачей данных на расстоянии	buc	1,00