

Obiectivul: [Causeni] Spital Raional r. Căușeni

Obiectul: [AP1000/5] Schimb Ascensor Pasageri 1000/5 (5 usi automate)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16.1

Devizul: Servicii de elaborare acte normative, Proiectul de executie a ascensorului				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	1111122200 052	Proiectul de Executie a ascensorului cu expertiza tehnică.	buc	1
1.2	1111122200 052	Expertiza tehnică a planșeului camerei de mecanisme , pereților puțului și fundăturii din beton , al ascensorului AEP 1000/5.	buc	1
1.3	OA061	Proiectul de Executie a Carcasei de Metal al ascensorului AEP 1000/5.	buc	1
1.4	OA012	Documente și analize privind intocmirea devizelor, execuția, recepția și decontarea serviciilor de montare si reglare a ascensorului, intocmirea cartii tehnice a ascensorului.	ascensor	1

Devizul: Demontare AS 500/5				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	MasD05A	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru materiale (elevatoarelor pentru materiale) de uz general, cu usi rabatabile, la 6 statii, cu viteza 0,5 m/s, inaltimea	ascensor	1
2.2	MasD05F1	statie, mai mult sau mai putin de 6, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 kg.	1 statie	-1
2.3	MasD05G1	metru de inaltime a putului mai mult sau mai putin de 22,5 m, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500, 1000 kg.	m	-8,7

Devizul: Fabricare carcasa de metal pentru PUT ascensor				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1	CL51A	Turn din otel, montat, inaltime pina la 50 m.	t	2,3
3.2	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr- un strat .	m2	150
3.3	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime.	buc	60

Devizul: Montare Ascensor AP 1000/5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
4.1	MasB01C	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 servicii, inaltimea putului 44 m.	ascensor	1
4.2	MasB01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.	1 statie	-7
4.3	MasB01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C.	m	-26,65

Devizul: servicii reglare, măsurări electrice, Verif. Tehnică.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
5.1	RD-1140261	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri administrative pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 1000 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor	1
5.2	RD-1140264	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri administrative In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-026-01	1 oprire	-5
5.3	RD-1110111	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	1
5.4	RD-1110131	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de curent	3
5.5	RD-1110281	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	3
5.6	RD-1110282	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasarilor masinilor si aparatelor	1 masurare	10
5.7	MRAsE01A	Verificarea tehnica integrala a ascensorului la doua statii.	ascensor	1
5.8	MRAsE01B	Pentru fiecare statie suplimentara mai mult de 2 se adauga la norma A.	1 statie	3

Devizul: Utilaj Ascensor				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
6.1	ascensor	Ascensor Pasageri cu camera de masini, Sarcina =1000kg, 5 statii - 5 servicii, troliu cu/fara reductor, Sist. Comanda Electronic, comunicare bidirectionala GSM. - Cabina netrecatoare - din inox, - podul, pereții si ușile cabinei din oțel inoxidabil, - ușile puțului din oțel inoxidabil la fiecare stație, - panou de comandă în cabină cu display LCD, - buton de chemare cu indicator luminos la toate stațiile.	buc	1

Proiectant:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

