

Lucrari de reparatii curente

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 239 917,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. OMF Solcani				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	102,00	31,98 27,19	3 262,05 2 773,42
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din lenolium	m2	32,00	43,17 39,09	1 381,32 1 250,76
3	RpCQ06A	Desfacerea baghetelor din plastic la pardoseli	m	66,00	42,94 5,95	2 834,20 392,56
4	RpIB11B	Demontari baterii de perete	buc	2,00	10,20 10,20	20,39 20,39
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				7 578,68 4 517,85
		1.2. Lucrari de reparatii				
6	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	102,00	282,20 55,23	28 784,30 5 633,51
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,20	529,32 84,12	1 693,83 269,19
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B	m3	3,20	5 047,65 390,86	16 152,48 1 250,76

	2	3	4	5	6	7
		75)				
9	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 435,56 157,19	1 435,56 157,19
10	SE12A	Baterie de fiert asezata pe perete	buc	2,00	1 192,22 450,34	2 384,44 900,68
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				50 450,60 8 211,33
		1.3. WC OMF Solcani				
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,00	137,07 135,95	2 056,11 2 039,28
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,00	71,98 66,28	215,93 198,83
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	93,47 93,47	93,47 93,47
14	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00	54,38 54,38	435,05 435,05
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	18,69 18,69	37,39 37,39
16	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	7,00	578,28 242,16	4 047,97 1 695,15
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor „betonocontact”	m2	8,00	9,47 2,55	75,79 20,39
18	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat	m2	8,00	98,21 72,22	785,65 577,80

	2	3	4	5	6	7
		prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	8,00	35,73 11,90	285,81 95,17
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00	124,61 46,73	996,89 373,87
21	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,30	5 047,92 390,86	1 514,38 117,26
22	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pardoseli, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	3,00	578,28 242,16	1 734,84 726,49
23	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	1,00	3 663,27 373,87	3 663,27 373,87
24	SB01A	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm	m	8,00	130,38 67,98	1 043,02 543,81
25	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	2,00	10 571,86 7 477,36	21 143,72 14 954,72
26	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	8 672,40 3 670,70	86,72 36,71

	2	3	4	5	6	7
	08-03-591-1	Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	8 356,82 3 356,32	83,57 33,56
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte	m2	5,00	29,05 10,20	145,23 50,98
29	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,50	5 047,49 390,86	2 523,74 195,43
30	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M ¹⁰⁰ -T de cca. 2 cm grosime	m2	5,00	578,28 242,16	2 891,41 1 210,82
31	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din metal	m	4,50	2 738,08 101,96	12 321,36 458,84
		Total WC OMF Solcani Inclusiv salariu				56 181,31 24 268,88
		Total OMF Solcani Inclusiv salariu				114 210,60 36 998,06
		2. OMF Hristici				
		2.1. Lucrari de demolare				
32	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,40	43,17 39,09	492,09 445,58
33	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,10	263,41 263,41	289,75 289,75

	2	3	4	5	6	7
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,00	137,07 135,95	3 426,85 3 398,80
35	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
36	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	42,00	2,18 2,12	91,48 89,22
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 318,87 4 242,04
		2.2. Lucrari de reparatii				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,00	9,47 2,55	198,96 53,53
38	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	21,00	578,28 242,16	12 143,91 5 085,45
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,58	529,32 84,12	307,01 48,79
40	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,58	5 047,41 390,86	2 927,50 226,70
41	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil (otcos la ferestre si usi)	m2	4,00	163,35 101,96	653,41 407,86
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (otcos la ferestre si usi)	m2	4,00	8,42 2,55	33,70 10,20
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	4,00	124,61 46,73	498,45 186,93

	2	3	4	5	6	7
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,00	137,07 135,95	3 426,85 3 398,80
35	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
36	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	42,00	2,18 2,12	91,48 89,22
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 318,87 4 242,04
		2.2. Lucrari de reparatii				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,00	9,47 2,55	198,96 53,53
38	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	21,00	578,28 242,16	12 143,91 5 085,45
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,58	529,32 84,12	307,01 48,79
40	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,58	5 047,41 390,86	2 927,50 226,70
41	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil (otcos la ferestre si usi)	m2	4,00	163,35 101,96	653,41 407,86
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (otcos la ferestre si usi)	m2	4,00	8,42 2,55	33,70 10,20
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	4,00	124,61 46,73	498,45 186,93

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (otcos la ferestre si usi)				
44	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	21,00	423,73 63,73	8 898,28 1 338,28
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 400mm	m	1,50	389,72 30,59	584,58 45,88
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				26 245,78 7 403,62
		Total OMF Hristici Inclusiv salariu				30 564,64 11 645,67

		Total	lei	144 775,24
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	11 674,49
		Transportul materialelor	10,00 %	8 278,66
		Total	100,00 +	164 728,39
		Cheltuieli de regie	14,50 %	23 885,62
		Total	100,00 +	188 614,01
		Beneficiu de deviz	6,00 %	11 316,84
		Total	100,00 +	199 930,85
		TVA	20,00 %	39 986,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		239 917,02 48 643,73

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)