

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1
Deviz-oferta № 7-1-1

Lucrări pe exterior Blocul A
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul I. Pereu						
1	TsA03D	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren foarte tare	m3	23,870		
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu pietris din calcar fr.5-10 mm	m3	17,800		
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	217,000		
4	DB16D k=1.25	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2	217,000		

Total:

Total lei

Asigurări sociale 22,50 %

Transportarea materialelor 10,00 %

Total 100,00 +

Cheltuieli de regie 14,50 %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz 6,00 %

Total 100,00 +

Ставка НДС 0,00 %

Стоимость lei

Total deviz:

L.S.


L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

Son Cojocari Cojocari

Conform volumului de lucrări
Cojocari N.

*Președinte Petru
Sturza*

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]