

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala a incaperilor etajului 1 din incinta sediului IP Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                    | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |                    |         |
| 1      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                               | buc                | 51,0000 |
| 2      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (demontarea indicatoarelor EXIT)                                                                              | buc                | 9,0000  |
| 3      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)            | buc                | 66,0000 |
| 4      | RpCU05G1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                              | buc                | 28,0000 |
| 5      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc                | 14,0000 |
| 6      | RpEJ08A                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                       | m                  | 40,0000 |
| 7      | RpEJ09A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos                                                                                                                                        | buc                | 42,0000 |
| 8      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m                  | 40,0000 |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |                    |         |
|        |                             | <b>2.1. Echipament electric</b>                                                                                                                                                        |                    |         |
| 9      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (48 module)                                                                                | buc                | 1,0000  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                | 4       | 5        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 10 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (36 module)          | buc     | 1,0000   |
| 11 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (24 module)          | buc     | 2,0000   |
| 12 |              | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A                                            | buc     | 5,0000   |
| 13 |              | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A                                           | buc     | 5,0000   |
| 14 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                           | buc     | 52,0000  |
|    |              | <b>2.2. Echipament pentru iluminare</b>                                                                          |         |          |
| 15 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,5400   |
| 16 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Indicatoare EXIT, anterior demontate)                                          | 100 buc | 0,0900   |
| 17 |              | Corp de iluminat LED 48W 600*600                                                                                 | buc     | 54,0000  |
|    |              | <b>2.3. Produse electrice</b>                                                                                    |         |          |
| 18 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                 | 100 buc | 0,2400   |
| 19 |              | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20                                                         | buc     | 24,0000  |
| 20 | 08-03-591-8  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc | 0,8600   |
| 21 |              | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V                              | buc     | 86,0000  |
| 22 |              | Rama pentru priza cu 3 locuri                                                                                    | buc     | 24,0000  |
| 23 |              | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 85x85 mm, IP20 | buc     | 110,0000 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                       | 4     | 5        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 24 | RpEQ04A     | Montarea cutiei cu cleme                                                                                                                                                | buc   | 27,0000  |
| 25 |             | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata                                                                                                    | buc   | 27,0000  |
|    |             | <b>2.4. Cablu</b>                                                                                                                                                       |       |          |
| 26 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>   | 100 m | 5,8000   |
| 27 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>  | 100 m | 9,4000   |
| 28 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>  | 100 m | 0,3000   |
| 29 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm <sup>2</sup>  | 100 m | 0,2000   |
| 30 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm <sup>2</sup> | 100 m | 0,4000   |
| 31 |             | Cablu 3x1,5 mm <sup>2</sup> VVGng                                                                                                                                       | m     | 580,0000 |
| 32 |             | Cablu 3x2,5 mm <sup>2</sup> VVGng                                                                                                                                       | m     | 940,0000 |
| 33 |             | Cablu 5x4 mm <sup>2</sup> VVGng                                                                                                                                         | m     | 20,0000  |
| 34 |             | Cablu 5x6 mm <sup>2</sup> VVGng                                                                                                                                         | m     | 10,0000  |
| 35 |             | Cablu 5x10 mm <sup>2</sup> VVGng                                                                                                                                        | m     | 20,0000  |
| 36 |             | Cablu 5x16 mm <sup>2</sup> VVGng                                                                                                                                        | m     | 40,0000  |
|    |             | <b>2.5. Materiale</b>                                                                                                                                                   |       |          |
| 37 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                           | 100 m | 15,2000  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4     | 5          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 38 |             | Tub gofrat d-20mm                                                                                             | m     | 1 520,0000 |
| 39 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,9000     |
| 40 |             | Tub gofrat d-50mm                                                                                             | m     | 90,0000    |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |       |            |
| 41 |             | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module             | buc   | 1,0000     |
| 42 |             | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module             | buc   | 1,0000     |
| 43 |             | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module             | buc   | 2,0000     |
| 44 |             | Descarcator SPD-20 3P B                                                                                       | buc   | 1,0000     |
| 45 |             | Releu PH-47                                                                                                   | buc   | 1,0000     |
| 46 |             | Intrerupator automat BA47-29 IEK C-40A 3P                                                                     | buc   | 1,0000     |
| 47 |             | Intrerupator automat BA47-29 IEK C-16A 1P                                                                     | buc   | 18,0000    |
| 48 |             | Intrerupator automat BA47-29 IEK C-10A 1P                                                                     | buc   | 10,0000    |
| 49 |             | Automat diferential ABDT-32 C-16 30mA                                                                         | buc   | 13,0000    |
| 50 |             | Automat diferential ABDT-32 C-10 10mA                                                                         | buc   | 1,0000     |
| 51 |             | Intrerupator automat de sarcina VN-32 3P 63A                                                                  | buc   | 1,0000     |
| 52 |             | Intrerupator automat de sarcina VN-32 3P 40A                                                                  | buc   | 3,0000     |
| 53 |             | Intrerupator automat BA-47-29 3P C-50A                                                                        | buc   | 1,0000     |
| 54 |             | Intrerupator automat BA-47-29 3P C-25A                                                                        | buc   | 2,0000     |