

CAIET DE SARCINI
prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Preturi

1. Denumirea beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura sectorului Rîșcani

3. Obiectul achizițiilor Reamenajarea trotuarelor și zonelor verzi adiacente

str.Ierusalim cuprins între str. Al.Puskin și bd.Gr.Vieru, mun.Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	273,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (strat fundatie bordura)	100 m3	0,423
3	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip	m2	13,000
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	54,000
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (plite din beton)	m3	5,700
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant)	100 m3	0,980
7	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	137,800
8	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	137,800
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	447,500
		1.2. Pavaj vibropresat		
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,600
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	660,000

1	2	3	4	5
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*60 mm cu acoperire de granit)	m2	660,000
		1.3. Borduri		
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	19,800
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 10x20x8 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.8)	m	380,000
		1.4. Banci		
15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	5,000
16	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,000
		2. Iluminare		
		2.1. Lucrari de trasament		
17	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	109,200
18	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	109,200
19	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	109,200
20	CL18A	Confectii metalice (Anker kust) inglobate total sau partial in beton	kg	400,000
21	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	19,200
22	CA04D3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusive	m3	2,560

1	2	3	4	5
		2.2. Lucrari de montare		
23	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in parc, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime,	buc	16,000
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,000
25	2202100	Cablu VVGng 3*2,5 mm	m	300,000
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,600
27	22021015	Cablu VVGng 3*1,5 mm	m	160,000
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,000
29	165	Cablu VVGng 3*4.0	m	100,000
30	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	4,000
31		Teava d16 750N	m	400,000
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 6 locuri	buc	1,000
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	6,000
		2.3. Utilaj		
34	Pret de piata	Stilpi pentru felinar Fumagalli KARMEL 3.5 m	buc	16,000
35	Pret de piata	Felinar Fumagalli NOEMI 50 BT E27 IP55 4000 K 220-240 B	buc	16,000
36	Pret de piata	Intrerupator automat 16 A	buc	6,000
37	Pret de piata	Cutie p-u automate 6 locuri	buc	1,000

Conducătorul grupului de lucru _____



Vlad MELNIC

