

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr.01 din “ 12 martie 2026”

or. Rîșcani

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă Sectia Cultură Rîșcani

2.Obiectul achiziției Școala de Arte or.Rîșcani,r-ul Rîșcani.Lucrări de reparații

3Cod CPV: 45000000-7

4. Lista lucrărilor:

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Sector N4-Tocuri,fundatie,pireu si drenaj (Bloc A2) 1.1. Tocuri si burlane | | |
| 1 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройството и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки) | m2 | 28,0000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 12,0600 |
| 3 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) | m | 60,7200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|---|----|---------|
| 4 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см) | m | 12,2000 |
| 5 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-Т pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-Т pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и каменной пыли) | m2 | 12,0600 |
| 6 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 0,5900 |
| 7 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta") | m2 | 12,0600 |
| 8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm,(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | 8,5000 |
| 9 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м) | t | 0,3600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|----|---------|
| 10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 0,3600 |
| | | 1.2. Fundatie si pireu | | |
| 11 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора) | m2 | 8,0000 |
| 12 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется) K=3,00 | m2 | 8,0000 |
| 13 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) | m3 | 3,0700 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 16,5400 |
| 15 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном) | m2 | 16,5400 |
| 16 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 3,0000 |
| 17 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок) | m2 | 12,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|--------------------|---------|
| 18 | TsI50A5 | Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 5,6600 |
| 19 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstrucie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м ³ с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории) | 100 m ³ | 0,3100 |
| 20 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | m ³ | 2,8000 |
| 21 | TsI50A5 | Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 45,6300 |
| 22 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m ² | 0,2800 |
| 23 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом) | 100m ² | 0,2800 |
| 24 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) K=2,00 | m ² | 39,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|----------|
| 25 | IzF04E | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом ненакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику) | m2 | 41,9000 |
| 26 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren-NOTA:Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2,se va folosi membrana cu cramioane,(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 41,9000 |
| 27 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100 x100 x6 =4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) | kg | 192,7400 |
| 28 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) K=3,00 | m2 | 39,9000 |
| 29 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (In loc de nisip se va folosi argila nisipoasa),(Слой основания из песка) | m3 | 23,7300 |
| 30 | TsI51B4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de | t | 39,1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|--------|---------|
| | | 10 t la distanta de: 14 km:Nota -Transportarea argilei nisipoase 23,73m3(K=1,65),(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км) | | |
| 31 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 3,3500 |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из буга) | m3 | 6,1400 |
| 33 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x4 =1,8kg/m2),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 46,2700 |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 8,0300 |
| 35 | RpCB01J | Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом) | m3 | 5,3000 |
| 36 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 0,8300 |
| 37 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta") | m2 | 16,9000 |
| | | 1.3. Drenaj (Bloc A2) | | |
| 38 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren | 100 m3 | 0,3340 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-------------------|----------|
| | | categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м ³ с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории) | | |
| 39 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | m ³ | 3,0500 |
| 40 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma se ia conform proiectului-CT 5-5*d;Placa de fund 5*5 (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) | buc | 3,0000 |
| 41 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200 | buc | 3,0000 |
| 42 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m ² | 0,2000 |
| 43 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом) | 100m ² | 0,2000 |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) | m ³ | 3,7400 |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x10 =12,76kg/m ²) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 262,3500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|----|---------|
| 46 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления) | m2 | 22,5800 |
| 47 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C-20/18 Bc20 (B250), (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 3,7400 |
| 48 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg | 89,3200 |
| 49 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 4,9700 |
| 50 | IzF04E | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без | m2 | 26,2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|----|---------|
| | | грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику) | | |
| 51 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului- Geotextil 300 g/m2 pentru Drenaj,(Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) | m2 | 59,1300 |
| 52 | Tub | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm:NOTA-Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270° cu rastrub,(Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 | m | 23,0000 |
| 53 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm :NOTA-Teava PVC SN4 MS D.200,(Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 200-225 мм) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m | 16,0000 |
| 54 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3 | 18,6700 |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 | 7,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|----|---------|
| 56 | TsD04B | Compactarea cu mainul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт) | m3 | 7,5000 |
| | | 2. Sector N5-Fatada,tocuri,fundatie,pireu si drenaj (Bloc A2,A1,3A) | | |
| | | 2.1. Tocuri,Fatada Bloc A1 (S5) | | |
| 57 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройством и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки) | m2 | 28,0000 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 14,7000 |
| 59 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м) | t | 0,4400 |
| 60 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 0,4400 |
| 61 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 14,7000 |
| 62 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 | m | 58,7800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|----|---------|
| | | cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см) | | |
| 63 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 0,7200 |
| 64 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta") | m2 | 14,7000 |
| 65 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 10,0000 |
| 66 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м) | t | 0,6000 |
| 67 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 0,6000 |
| 68 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-Profil de ghidaj-Маяки,(Установка реек на обшивку из алюминия) | m | 9,0000 |
| 69 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 10,0000 |
| 70 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и | m2 | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|----|---------|
| | | наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) к=2,00 | | |
| 71 | RpCJ25D1 | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами, при полной переделке штукатурки) | m2 | 10,0000 |
| 72 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm,(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | 6,5000 |
| | | 2.2. Tocuri,Fatada Bloc 3A (S6) | | |
| 73 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки) | m2 | 28,0000 |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой | m2 | 6,5600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|----|---------|
| | | штукатурки на стенах или потолках) | | |
| 75 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м) | t | 0,2300 |
| 76 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 0,2300 |
| 77 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 6,5600 |
| 78 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см) | m | 39,3600 |
| 79 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 0,3200 |
| 80 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta") | m2 | 6,5600 |
| 81 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 46,5800 |
| 82 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 | t | 5,1200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|----|---------|
| | | (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м) | | |
| 83 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 5,1200 |
| 84 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-Profil de ghidaj-Маяки,(Установка реек на обшивку из алюминия) | m | 34,0000 |
| 85 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 46,5800 |
| 86 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) K=2,00 | m2 | 46,5800 |
| 87 | RpCJ25D1 | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами, при полной переделке штукатурки) | m2 | 46,5800 |
| 88 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm,(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 | m | 8,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|--------|---------|
| | | 2.3. Fundatie si pircu (Bloc A2,A1) | | |
| 89 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) | m3 | 4,3500 |
| 90 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 15,9400 |
| 91 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном) | m2 | 15,9400 |
| 92 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м) | t | 10,8400 |
| 93 | TsI50A5 | Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 10,8400 |
| 94 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшем вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории) | 100 m3 | 0,4200 |
| 95 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, | m3 | 3,8300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-------|---------|
| | | средний грунт) | | |
| 96 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 61,9700 |
| 97 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 | 0,5800 |
| 98 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом) | 100m2 | 0,5800 |
| 99 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) K=2,00 | m2 | 47,8300 |
| 100 | IzF04E | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику) | m2 | 50,2200 |
| 101 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren-NOTA:Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2,se va folosi membrana cu cramioane,(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: | m2 | 50,2200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|----|----------|
| | | ПОЛИСТИРОЛОВЫМИ ПЛИТАМИ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | | |
| 102 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100 x100 x6 =4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) | kg | 231,0100 |
| 103 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) K=3,00 | m2 | 50,2200 |
| 104 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (In loc de nisip se va folosi argila nisipoasa),(Слой основания из песка) | m3 | 32,5200 |
| 105 | TsI51B4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km:Nota -Transportarea argilei nisipoase 32,52m3(K=1,65),(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км) | t | 53,6600 |
| 106 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 3,8300 |
| 107 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) | m3 | 7,6500 |
| 108 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x4 =1,8kg/m2),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 75,7500 |
| 109 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 9,5600 |
| 110 | RpCB01J | Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 | m3 | 7,6500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|--|--------|---------|
| | | (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом) | | |
| 111 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 0,7800 |
| 112 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta") | m2 | 15,9400 |
| 2.4. Fundatie, pragul iesirii de rezerva si pireu (Bloc 3A) | | | | |
| 113 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) | m3 | 2,6200 |
| 114 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 6,8200 |
| 115 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном) | m2 | 6,8200 |
| 116 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м) | t | 5,7600 |
| 117 | TsI50A5 | Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 5,7600 |
| 118 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта | 100 m3 | 0,0800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-------|---------|
| | | экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории) | | |
| 119 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | m3 | 0,7000 |
| 120 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 11,7500 |
| 121 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 | 0,1500 |
| 122 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом) | 100m2 | 0,1500 |
| 123 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) K=2,00 | m2 | 16,1000 |
| 124 | IzF04E | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , | m2 | 17,7100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|----|---------|
| | | по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом ненакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику) | | |
| 125 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren-NOTA:Polistiren extrudat grafitat XPS cu grisimea de 100mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2,se va folosi membrana cu cramproane,(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 7,4800 |
| 126 | CC03B | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100 x100 x6 =4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) | kg | 34,4100 |
| 127 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) K=3,00 | m2 | 16,1000 |
| 128 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (In loc de nisip se va folosi argila nisipoasa),(Слой основания из песка) | m3 | 3,9700 |
| 129 | TsI51B4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km:Nota -Transportarea argilei nisipoase 3,97m3(K=1,65),(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км) | t | 6,5500 |
| 130 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 1,3300 |
| 131 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) | m3 | 2,6500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|--------|---------|
| 132 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x4 =1,8kg/m2),(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 28,5600 |
| 133 | CB02C | Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 3,0300 |
| 134 | RpCB01J | Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом) | m3 | 2,6500 |
| 135 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 0,7900 |
| 136 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta") | m2 | 16,1000 |
| | | 2.5. Drenaj (Bloc A2, Bloc A1,Bloc 3A) | | |
| 137 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории) | 100 m3 | 0,4600 |
| 138 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de | m3 | 4,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|-------|----------|
| | | infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | | |
| 139 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma se ia conform proiectului-CT 5-5*d;Placa de fund 5*5 (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) | buc | 3,0000 |
| 140 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200 | buc | 3,0000 |
| 141 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 | 0,3000 |
| 142 | TsC53B | Compactarea pamintelui cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом) | 100m2 | 0,3000 |
| 143 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) | m3 | 5,1600 |
| 144 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100 x100 x10 =12,76kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 362,0400 |
| 145 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления) | m2 | 31,1600 |
| 146 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau | m3 | 5,1600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------|--|----|----------|
| | | beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C-20/18 Bc20 (B250), (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | | |
| 147 | CC01D1 | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg | 123,2600 |
| 148 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 6,8600 |
| 149 | IzF04E | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику) | m2 | 36,7000 |
| 150 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului- Geotextil 300 g/m2 pentru Drenaj,(Слой против загрязнений | m2 | 81,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------|---|----|---------|
| | | (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) | | |
| 151 | Tub | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm:NOTA-Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270° cu rastrub,(Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 | m | 30,0000 |
| 152 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3 | 25,7600 |

5. Informație financiară:

- Sursa de finanțare **buget local.**

6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor **60 zile.**

7. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba **de stat**, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

8. Oferta se prezintă pînă la data limită de depunere a ofertelor pe adresa: **SIA "RSAP" (MTender).**

9. Oferta este valabilă **30 de zile** de la data limită de depunere a ofertei.

10. Data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - la solicitarea operatorului economic.

11. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de COD Nr.434 din 28.12.2023 URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR

12. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – **prețul cel mai scăzut.**

13.Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

- **corespunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă în anunțul de participare.**

14.Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de **3 zile** de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.31 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

15.Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de **10 zile** după finisarea termenului de așteptare conform art.32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

L.Ș

Ex.Secția Cultură CR Rîșcani
Tel. 0 256 2 10 74