

Obiect Благоустройство села Московей
Ремонт дорог

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.
1	2	3	4
		1. ул.Пушкина	
		1.1. Бетонный лоток длина 50м	
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажностью, II категории, в условиях бытового использования воды)-Нарезка "корыта" глубиной 30см с погрузкой	100 m3
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-щебень фр.20*40мм толщ.10см под бетон	m3
	7129020012800	Pavator	h-om
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7124010010700	Dulgher	h-om
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3
	2320187315789	Decofrol	kg
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной	kg

1	2	3	4
		сварной сетки под бетон Ф8мм А3 ячейкой 150*150мм)-15м2*5,53кг/м2	
	7123020011140	Fierar beton	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2873122004100	Plase sudate	kg
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg
	2010237318750	Distantieri	buc
	2922140007000	Macara	h-ut
5	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона М300 на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)-толщиной 15см	m3
	7123010010200	Betonist	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	26631021000-3	Beton M300	m3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
	2922140007000	Macara	h-ut
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut
		1.2. Ливневка длина 6м /3шт лотков-переход через дорогу	
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)-толщ.5см	m3
	7129020012800	Pavator	h-om
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-щебень фр.20*40мм толщ.5см	m3
	7129020012800	Pavator	h-om
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
9	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U	buc

1	2	3	4
		prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) - размеры 600Н*400мм*2000L или аналог (всего 6м)	
	7123030012500	Montator P.B	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	266612280060-0	Element prefabricat-лоток длиной 2м	buc
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut
10	CL17Вприм	Fabricarea si montarea gratarelor metalice peste tavi pentru trecerea vehiculului de la armarea cu diametrul de 20 mm sau fabricat din fabrica (Clasa de incarcare pana la 25t)(Изготовление и установка металлических решёток L=6m поверх лотков для проезда машин(из арматуры диаметром 20 мм или готовые заводского изготовления=6мп (Класс нагрузки до 25тн))	kg
	7214240021810	Lacatus CM	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7212030022700	Sudor	h-om
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg
	4011106202741	Energie electrica	kw
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg
		2. ул.Дружбы	
		2.1. Бетонный лоток длина 125м и брод 3м*4м	
11	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-Нарезка "корыта" глубиной 30см с погрузкой	100 m3
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-щебень фр.20*40мм толщ.10см под бетон	m3
	7129020012800	Pavator	h-om
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2

1	2	3	4
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7124010010700	Dulgher	h-om
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3
	2320187315789	Decofrol	kg
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки под бетон Ф8мм А3 ячейкой 150*150мм)-37,5м2*5,53кг/м2	kg
	7123020011140	Fierar beton	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2873122004100	Plase sudate	kg
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg
	2010237318750	Distantieri	buc
	2922140007000	Macara	h-ut
15	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона М300 на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)-толщиной 15см	m3
	7123010010200	Betonist	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	26631021000-3	Beton M300	m3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
	2922140007000	Macara	h-ut
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut
		3. ул.Заречная	
		3.1. Дорога длина 250м ширина 3,5м=875м2	
16	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом земельного полотна грунт II группы)	100m2
	9310060019930	Muncitor	h-om
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
17	DI89Вмод	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала-щебня фр.20-40мм =87,5м3 толщиной в среднем 10см)	100m2
	7129020012800	Pavator	h-om
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3
	141112220175-2	Piatra sparta фр.20-40мм	m3
	1212121212121	apa	m3
	3410541000002	Autocisterna	h-ut
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut

1	2	3	4
	2952220003547	Autogreder	h-ut
18	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог-битумом труб $\Phi 1,5m=10m$)	m2
	9310060019930	Muncitor	h-om
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t
	4029050	Mortar de ciment	m3
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t
19	DI122прим	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,5 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)-стоимость труб в следующ.позиции	m3
	9310060019930	Muncitor	h-om
	2922140007000	Macara	h-ut
20	2666122800561	Tuburi din beton armat- Ж/Б, труба $\Phi 1,5m$	m
	266612280056-15	Tuburi din beton armat-труба $\Phi 1.5 m$	m
21	DI132mod	Betonarea capacelor si clapetelor din monolit beton M300 pentru edificii artificiale la drumuri (Устройство оголовков= $0.4m^3$ и открьлок= $3.6m^3$ из монолитного бетона M300 на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3
	9310060019930	Muncitor	h-om
	26631021000-3	Beton M300	m3
	266612280056-5	Бетон M300	m3
	2922140007000	Macara	h-ut
		4. ул.Московей	
		4.1. Дорога Длина 400м ширина 3,5м =1400м2-белый вариант	
22	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом земляного полотна грунт II группы)	100m2
	9310060019930	Muncitor	h-om
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
23	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
24	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-Нарезка "корыта" глубиной 30см с погрузкой	100 m3
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut

1	2	3	4
25	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 3 км)-вывозка	t
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om
	1411122201752	Piatra sparta	m3
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-толщ.5см	m3
	7129020012800	Pavator	h-om
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2
	9310060019930	Muncitor	h-om
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3
	11202062010361	Savura	m3
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut
		4.2. Бетонный лоток длина 100м	
29	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-Нарезка "корыта" глубиной 30см с погрузкой	100 m3
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 3 км)-вывозка	t
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut
31	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной,	m3

1	2	3	4
		вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-щебень фр.20*40мм толщ.10см под бетон	
	7129020012800	Pavator	h-om
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
32	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7124010010700	Dulgher	h-om
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3
	2320187315789	Decofrol	kg
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки под бетон Ф8мм А3 ячейкой 150*150мм)-30м2*5,53кг/м2	kg
	7123020011140	Fierar beton	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2873122004100	Plase sudate	kg
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg
	2010237318750	Distantieri	buc
	2922140007000	Macara	h-ut
34	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона М300 на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)-толщиной 15см	m3
	7123010010200	Betonist	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	26631021000-3	Beton M300	m3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
	2922140007000	Macara	h-ut
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut
		5. ул.Заречная	
		5.1. Участок дороги поверх моста длина 50м ширина 4м=200м2	
35	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией,	m3

1	2	3	4
		морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-щебень фр.20*40мм	
	7129020012800	Pavator	h-om
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
36	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог-битумом труб Ф1,5м=5м)	m2
	9310060019930	Muncitor	h-om
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t
	4029050	Mortar de ciment	m3
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t
37	DI122прим	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,5 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)-стоимость труб в следующ.позиции	m3
	9310060019930	Muncitor	h-om
	2922140007000	Macara	h-ut
38	2666122800561	Tuburi din beton armat- Ж/Б, труба Ф0,8м	m
	266612280056-1	Tuburi din beton armat-труба Ф0.8 м	m
39	DI132mod	Betonarea capacelor si clapetelor din monolit beton M300 pentru edificii artificiale la drumuri (Устройство оголовков=0.4m3 и открьлок=3.6m3 из монолитного бетона M300 на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3
	9310060019930	Muncitor	h-om
	26631021000-3	Beton M300	m3
	266612280056-5	Бетон M300	m3
	2922140007000	Macara	h-ut
		6. ул.Школьная	
		6.1. Тротуар длина 130м ширина 1,2м	
40	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)-под тротуар	100m2
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om
41	TsG17Амод	Scoaterea bucei de excavator (Корчевание кустарников при помощи экскаватора)	100 buc
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut
42	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-г=5см	m3
	7129020012800	Pavator	h-om
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut

1	2	3	4
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
43	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-щебень фр.20*40мм	m3
	7129020012800	Pavator	h-om
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
44	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток серого цвета - толщ.4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2
	7129020012800	Pavator	h-om
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare т.4см	m2
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc
45	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)-под бордюры	m3
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)-130м=260шт Бр500*200*70мм=2шт/пм	m
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om
	7129020012800	Pavator	h-om
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50*20*7см	m
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
		7. ул.Зеленая	
		7.1. Дорога Длина 300м ширина 3,5м =1050м2-белый вариант	
47	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rampleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом земляного полотна грунт II группы)	100m2
	9310060019930	Muncitor	h-om
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda	h-ut

1	2	3	4
		prin cabluri, cu echipament de soneta	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
48	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
49	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-Нарезка "корыта" глубиной 30см с погрузкой	100 m3
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut
50	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 3 км)-вывозка	t
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om
	1411122201752	Piatra sparta	m3
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut
52	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-толщ.5см	m3
	7129020012800	Pavator	h-om
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2
	9310060019930	Muncitor	h-om
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3
	11202062010361	Savura	m3
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut
		8. ул.Флорилор	

1	2	3	4
		8.1. Дорога Длина 300м ширина 3,5м =1050м2-белый вариант	
54	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rampleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом земляного полотна грунт II группы)	100m2
	9310060019930	Muncitor	h-om
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
55	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
56	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-Нарезка "корыта" глубиной 30см с погрузкой	100 m3
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut
57	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 3 км)-вывозка	t
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om
	1411122201752	Piatra sparta	m3
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut
59	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-толщ.5см	m3
	7129020012800	Pavator	h-om
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2
	9310060019930	Muncitor	h-om
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3

1	2	3	4
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3
	11202062010361	Savura	m3
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut
61	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог-битумом труб $\Phi 1,5m=10m$)	m2
	9310060019930	Muncitor	h-om
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t
	4029050	Mortar de ciment	m3
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t
62	DI122прим	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,5 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)-стоимость труб в следующ. позиции	m3
	9310060019930	Muncitor	h-om
	2922140007000	Macara	h-ut
63	2666122800561	Tuburi din beton armat-труба $\Phi 0.8$ м	m
	266612280056-1	Tuburi din beton armat-труба $\Phi 0.8$ м	m
64	DI132mod	Betonarea capacelor si clapetelor din monolit beton M300 pentru edificii artificiale la drumuri (Устройство оголовков=0.4m3 и открьлок=3.6m3 из монолитного бетона M300 на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3
	9310060019930	Muncitor	h-om
	26631021000-3	Beton M300	m3
	266612280056-5	Бетон M300	m3
	2922140007000	Macara	h-ut
		9. ул.Ион Солтыс	
		9.1. Бетонный лоток длина 100м	
65	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-Нарезка "корыта" глубиной 30см с погрузкой	100 m3
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut
66	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 3 км)-вывозка	t
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut
67	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией,	m3

1	2	3	4
		морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-щебень фр.20*40мм толщ.10см под бетон	
	7129020012800	Pavator	h-om
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7124010010700	Dulgher	h-om
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3
	2320187315789	Decofrol	kg
69	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки под бетон Ф8мм А3 ячейкой 150*150мм)-30м2*5,53кг/м2	kg
	7123020011140	Fierar beton	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2873122004100	Plase sudate	kg
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg
	2010237318750	Distanțieri	buc
	2922140007000	Macara	h-ut
70	CA02C01	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu betonieră pe șantier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона М300 на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)-толщиной 15см	m3
	7123010010200	Betonist	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	26631021000-3	Beton M300	m3
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3
	2922140007000	Macara	h-ut
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.