

Obiectivul: Lucrări de reparație în cadrul Oficiului Medicilor de Familie din s.Drăsliceni

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

Obiectul: Solutii arhitecturale				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Cabinet medicul de familie. Desfaceri si demontari		
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	44,8000
1.1.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	4,3000
1.1.3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	14,7000
1.1.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	14,7000
		TOTAL Capitolul 1.1. Cabinet medicul de familie. Desfaceri si demontari		
		Capitolul 1.2. Cabinet medicul de familie. Pardosea		
1.1.5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	14,7000
1.1.6	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2	14,7000
1.1.7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	14,7000
1.1.8	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. (Linoleum)	m2	14,7000
		TOTAL Capitolul 1.2. Cabinet medicul de familie. Pardosea		
		Capitolul 1.3. Cabinet medicul de familie. Pereti		
1.1.9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	44,8000
1.1.10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	44,8000
1.1.11	RpCJ27B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar. (se adauga 2 cm)	m2	44,8000
1.1.12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	44,8000
1.1.13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,8000
1.1.14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	41,8000
1.1.15	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	14,5000
1.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	41,8000
1.1.17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,8000
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	41,8000
1.1.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,8000
1.1.20	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	3,0000
1.1.21	Pret de piata	Cornier din plastic pentru finisari la teracota	m	5,0000
		TOTAL Capitolul 1.3. Cabinet medicul de familie. Pereti		
		Capitolul 1.4. Cabinet medicul de familie. Tavan		
1.1.22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	14,7000
		TOTAL Capitolul 1.4. Cabinet medicul de familie. Tavan		
		Capitolul 2.1. Cabinet registratura. Desfaceri si demontari		
1.1.23	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	32,6000
1.1.24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	0,6500
1.1.25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	7,7000
1.1.26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	7,7000
		TOTAL Capitolul 2.1. Cabinet registratura. Desfaceri si demontari		
		Capitolul 2.2. Cabinet registratura. Pardosea		
1.1.27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	7,7000

1.1.28	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2	7,7000
1.1.29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	7,7000
1.1.30	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez. (Linoleum)	m2	7,7000
		TOTAL Capitolul 2.2. Cabinet registratura. Pardosea		
		Capitolul 2.3. Cabinet registratura. Pereti		
1.1.31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	32,6000
1.1.32	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	32,6000
1.1.33	RpCJ27B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar. (se adauga 2 cm)	m2	32,6000
1.1.34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	32,6000
1.1.35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,6000
1.1.36	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	32,6000
1.1.37	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	10,0000
1.1.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	32,6000
1.1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,6000
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	32,6000
1.1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,6000
		TOTAL Capitolul 2.3. Cabinet registratura. Pereti		
		Capitolul 2.4. Cabinet registratura. Tavan		
1.1.42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	7,7000
		TOTAL Capitolul 2.4. Cabinet registratura. Tavan		
		Capitolul 3.1. Cabinet pentru femei. Desfaceri si demontari		
1.1.43	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	43,0000
1.1.44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	0,6500
1.1.45	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	13,5000
1.1.46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	13,5000
1.1.47	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP (prag la usa)	m3	0,2500
		TOTAL Capitolul 3.1. Cabinet pentru femei. Desfaceri si demontari		
		Capitolul 3.2. Cabinet pentru femei. Pardosea		
1.1.48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	13,5000
1.1.49	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2	13,5000
1.1.50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	13,5000
1.1.51	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez. (Linoleum)	m2	13,5000
		TOTAL Capitolul 3.2. Cabinet pentru femei. Pardosea		
		Capitolul 3.3. Cabinet pentru femei. Pereti		
1.1.52	CD50G	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,2500
1.1.53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	43,0000
1.1.54	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	43,0000
1.1.55	RpCJ27B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar. (se adauga 2 cm)	m2	43,0000
1.1.56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	43,0000
1.1.57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,0000
1.1.58	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	43,0000
1.1.59	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	10,0000

1.1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,0000
1.1.61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,0000
1.1.62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,0000
1.1.63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,0000
1.1.64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	3,0000
1.1.65	Pret de piata	Cornier din plastic pentru finisari la teracota	m	5,0000
		TOTAL Capitolul 3.3. Cabinet pentru femei. Pereti		
		Capitolul 3.4. Cabinet pentru femei. Tavan		
1.1.66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	13,5000
		TOTAL Capitolul 3.4. Cabinet pentru femei. Tavan		
		Capitolul 4.1. Cabinet examinare copii. Desfaceri si demontari		
1.1.67	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	48,0000
1.1.68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,6500
1.1.69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	1,5000
1.1.70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	16,5000
1.1.71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	16,5000
1.1.72	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP (prag la usa)	m3	0,2500
		TOTAL Capitolul 4.1. Cabinet examinare copii. Desfaceri si demontari		
		Capitolul 4.2. Cabinet examinare copii. Pardosea		
1.1.73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	16,5000
1.1.74	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2	16,5000
1.1.75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	16,5000
1.1.76	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. (Linoleum)	m2	16,5000
1.1.77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (scara)	m2	1,5000
		TOTAL Capitolul 4.2. Cabinet examinare copii. Pardosea		
		Capitolul 4.3. Cabinet examinare copii. Pereti		
1.1.78	CD50G	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,2500
1.1.79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	48,0000
1.1.80	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	48,0000
1.1.81	RpCJ27B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar. (se adauga 2 cm)	m2	48,0000
1.1.82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	48,0000
1.1.83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,0000
1.1.84	CF17C	Diverse lucrari strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	45,0000
1.1.85	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	16,0000
1.1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	45,0000
1.1.87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,0000
1.1.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	45,0000
1.1.89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,0000
1.1.90	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	3,0000
1.1.91	Pret de piata	Cornier din plastic pentru finisari la teracota	m	5,0000
		TOTAL Capitolul 4.3. Cabinet examinare copii. Pereti		
		Capitolul 4.4. Cabinet examinare copii. Tavan		
1.1.92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	16,5000
		TOTAL Capitolul 4.4. Cabinet examinare copii. Tavan		
		Capitolul 5.1. Cabinet proceduri. Desfaceri si demontari		
1.1.93	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	37,8000

1.1.94	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	15,6000
1.1.95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	10,5000
1.1.96	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	10,5000
		TOTAL Capitolul 5.1. Cabinet proceduri. Desfaceri si demontari		
		Capitolul 5.2. Cabinet proceduri. Pardosea		
1.1.97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	10,5000
1.1.98	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2	10,5000
1.1.99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	10,5000
1.1.100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	10,5000
		TOTAL Capitolul 5.2. Cabinet proceduri. Pardosea		
		Capitolul 5.3. Cabinet proceduri. Pereti		
1.1.101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	37,8000
1.1.102	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	37,8000
1.1.103	RpCJ27B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar. (se adauga 2 cm)	m2	37,8000
1.1.104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	37,8000
1.1.105	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	37,8000
		TOTAL Capitolul 5.3. Cabinet proceduri. Pereti		
		Capitolul 5.4. Cabinet proceduri. Tavan		
1.1.106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	10,5000
		TOTAL Capitolul 5.4. Cabinet proceduri. Tavan		
		Capitolul 6.1. Coridor. Desfaceri si demontari		
1.1.107	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	73,2000
1.1.108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,5000
1.1.109	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	23,7000
1.1.110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	23,7000
		TOTAL Capitolul 6.1. Coridor. Desfaceri si demontari		
		Capitolul 6.2. Coridor. Pardosea		
1.1.111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	23,7000
1.1.112	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2	23,7000
1.1.113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	23,7000
1.1.114	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	23,7000
1.1.115	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	25,1000
		TOTAL Capitolul 6.2. Coridor. Pardosea		
		Capitolul 6.3. Coridor. Pereti		
1.1.116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	73,2000
1.1.117	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	73,2000
1.1.118	RpCJ27B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar. (se adauga 2 cm)	m2	73,2000
1.1.119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	73,2000
1.1.120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,2000
1.1.121	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	73,2000
1.1.122	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	15,0000
1.1.123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	73,2000
1.1.124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	73,2000
1.1.125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	73,2000
1.1.126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,2000
1.1.127	CK07A	Placaj de 20 cm latime din MDF montate la pereti	m	18,0000

		TOTAL Capitolul 6.3. Coridor. Pereti		
		Capitolul 6.4. Coridor. Tavan		
1.1.128	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	23,7000
		TOTAL Capitolul 6.4. Coridor. Tavan		
		Capitolul 7. Obiecte tehnico-sanitare		
1.1.129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc	4,0000
1.1.130	IB06A (adaptat)	Demontare radiatoare din otel, (doar manopera)	buc	8,0000
1.1.131	IB06A	Radiatoare din otel, (existent)	buc	8,0000
1.1.132	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, montat pe pedestal.	buc	4,0000
1.1.133	SD19A	Robinet bila, avind diametrul 3/4". (Lavoar)	buc	8,0000
1.1.134	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	20,0000
1.1.135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	15,0000
1.1.136	SB09C	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	10,0000
		TOTAL Capitolul 7. Obiecte tehnico-sanitare		
		Capitolul 8. Timplarie		
1.1.137	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn si PVC (usi).	m2	16,8400
1.1.138	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre).	m2	16,6000
1.1.139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (4buc)	m2	7,3900
1.1.140	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m. (5buc)	m2	9,4500
1.1.141	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (9buc)	m2	16,6000
1.1.142	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (l=500 mm)	m	11,2000
1.1.143	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (l=200 mm)	m	11,2000
1.1.144	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre	m2	16,6000
		TOTAL Capitolul 8. Timplarie		
		Capitolul 9. Copertina		
1.1.145	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	100,0000
1.1.146	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc	t	0,1000
1.1.147	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2	6,0000
		TOTAL Capitolul 9. Copertina		
		Capitolul 10. Substreasina		
1.1.148	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	20,0000
1.1.149	CI17B	Placare cu lambriuri PVC, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn, dispuse la 30 cm interior .	m2	20,0000
		TOTAL Capitolul 10. Substreasina		
		Capitolul 11. Evacuarea deseurilor de constructie		
1.1.150	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m.	t	20,0000
1.1.151	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	20,0000
1.1.152	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	20,0000
		TOTAL Capitolul 11. Evacuarea deseurilor de constructie		

Obiectul: Retele electrice

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	11,0000
2.1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	21,0000
2.1.3	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata	buc	32,0000

cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze)

Obiectul: Retele electrice				
Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Panou electric		
2.2.1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Panou tip ЩPH 24 mod IP66)	buc	1,0000
2.2.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Separator de sarcina BH 32/3/63A)	buc	1,0000
2.2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat diferential AVDT/2/C16A-10mA)	buc	1,0000
2.2.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat diferential AVDT/2/C16A-30mA)	buc	1,0000
2.2.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat BH47-29/1/B10A)	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 1. Panou electric		
		Capitolul 2. Cablu si tevi		
2.2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	2,1000
2.2.7	Preț de piață	Cablu electric BBΓHr-LSLT 3x1,5MM2	m	100,0000
2.2.8	Preț de piață	Cablu electric BBΓHr-LSLT 3x2,5MM2	m	110,0000
2.2.9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,8000
2.2.10	Preț de piață	Tub gofrat d16mm	m	80,0000
		TOTAL Capitolul 2. Cablu si tevi		
		Capitolul 3. Corpuri de iluminat		
2.2.11	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,1100
2.2.12	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600mm (pt. amstrong)	buc	7,0000
2.2.13	Pret de piata	Corp de iluminat LED D300mm	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 3. Corpuri de iluminat		
		Capitolul 4. Prize si intreruptoare		
2.2.14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1000
2.2.15	Preț de piață	Intrerupator cu o clapa	buc	10,0000
2.2.16	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1100
2.2.17	Preț de piață	Priza dubla	buc	11,0000
2.2.18	Preț de piață	Doze pentru prize si intreruptoare	buc	32,0000
2.2.19	Preț de piață	Doza de ramificatie 100x100x55mm	buc	10,0000
		TOTAL Capitolul 4. Prize si intreruptoare		

Obiectul: Retele electrice				
Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Panou electric		
2.3.1	Pret de piata	Panou tip ЩPH 24 mod IP66	buc	1,0000
2.3.2	Pret de piata	Separator de sarcina BH 32/3/63A	buc	1,0000
2.3.3	Pret de piata	Automat AVDT/2/C16A-10mA	buc	1,0000
2.3.4	Pret de piata	Automat diferential AVDT/2/C16A-30mA	buc	1,0000
2.3.5	Pret de piata	Intrerupator automat BH47-29/1/B10A	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 1. Panou electric		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

