

Reparatia acoperisului casei de cultura din s. Albinetul Vechi, r-ul Falesti

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	728,0000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	728,0000
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Scindura de tavan)	m2	57,3000
4	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Vata minerala)	m2	50,0000
5	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase (Se exclude: - Scoabe din otel. Se include: Unghi de fixare KP90x90x6 5x2,5 - 100buc; - Buloane de ancorare M12x200 - 200 buc. Consum: - Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 - 20 kg; - Grinzi rasin.cu 4 fete plane - 0,88 m3.)	m	73,1600
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: - Scinduri de rasinoase - 5.51 m3)	m2	728,0000
7	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura (Scindura de tavan) (Se exlude: - Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m; - Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m; - Zgura de locomotiva. Consum: - Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 - 0,025m3/m2)	m2	57,3000
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,8200
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,8200

1	2	3	4	5
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Paroizolatie)	m2	316,0000
11	IzF10F	****Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala gr. 150 mm, 30 kg/m2	m2	316,0000
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola antivapori)	m2	316,0000
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Profnastil LK20	m2	728,0000