

Servicii de salubritate și amenajare

Denumirea obiectivului

Deviz local nr.
Servicii de salubritate și amenajare în comuna Stăuceni
(mai-decembrie 2020)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	Pct.3.1.19(4) Hotărîrea nr.38 din 24,06,1996 a Ministerului Muncii	Măturarea teritoriului (8 luni) cat.A(5 zilex4 săptămîni x 8 luni)	m.p.	2962968
2	Pct.3.1.19(4) Hotărîrea nr.38 din 24,06,1996 a Ministerului Muncii	Măturarea teritoriului cat.B (3 zile x4 săptămîni x8 luni	m.p.	1174896
3	Pct.3.1.19(4) Hotărîrea nr.38 din 24,06,1996 a Ministerului Muncii	Măturarea teritoriului cat.C 27720x2 ori	m.p.	55440
4	RpDA15A	Văruirea plantației și accesoriilor (manual)2 ori in an	m.p.	6388
5	Pct.3.1.26(8) Hotărîrea nr.38 din 24,06,1996 a Ministerului Muncii a R Moldova	Curățarea urnelor de gunoi	buc	13600
6	TrI1AA01C	Încărcarea materialelor din grupa A grele și mărunte	t	153
7	calcul	Transportarea deșeurilor de la dr.centrale,spatiul public,parc etc la poligonul de deșeuri	t	153
8	TSH14A1	Cosirea manuala a gazonului	100m.p.	3415
9	TSG08D1	Curățarea cu fereastră mecanic a arborilor de rășinoase,foioase,tari moi	buc	190
10	TsG01A	Degajarea terenului de frunzi și crengi	100m.p	1684
11	TrI1AA01C	Încărcarea materialelor din grupa A grele și mărunte	t	20
12	calculul	Transportarea gunoiului la poligonul specializat	t	20
13	RpDA02	Curățirea platformei drumurilor	1m.cub	51
14	TrI1AA01C	Încărcarea materialelor din grupa A grele și mărunte	t	32,75
15	calcul	Transportarea gunoiului la poligon specializat	t	36,75
	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de	100m.cub	9,42

16		0,21-0,39 m.c cu comandă hidraulică		
17	calcul	Transportarea încărcăturilor la distanța de la 2 km	t	12,25
18	TsE04A1	Nivelarea terenului natural și platformelor de terasamente cu buldozer	100m.p.	25,3
19	RpDE05A	Demontarea din pământ a indicatoarelor	buc	69
20	TsC02D1	Mecanică cu excavatorul pe pneuride 0,21-0,39 m.c cu comanda hidraulica	100m.p.	3,67
21	calcul	Transportarea încărcăturilor la distanța de până la 2 km	t	339,92
22	Da06A2	Strat de agregate naturale cilindrate de rezistență filtraizolatoare	m.cubi	97,76
23	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri	m.cubi	183,3
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezat pe amestec uscat de ciment nisip	m.p	900
25	DE10C	Bordura prefabricata din beton pe fundatie de beton 1000x15x20	m	90
27	DE10C	Bordura prefabricată din beton pentru trotuare pe fundație de beton 30x15	m	850
28	CA03K	Beton turnat în fundație socluri sub cota zero	m.cubi	10
29	CB02A	Cofraj din schindura	m.p	12
30	TsG08D1	Doborirea cu fereastră mecanică a arborilor de rasinoase, foioase, tari și moi	buc	200
31	TrI1AA01C	Încărcarea materialelor din grupa a grele și marunte	t	3,0
32	calcul	Transportarea gunoierului la poligonul de deseuri	t	3,0
33	TsC02D11	Săpătură mecanică cu excavatorul	100m.cubi	2
34	TsI50A2	Transportarea pământului excavat la poligon	t	22
35	TsC02D11	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 m.c. cu compresie hidraulică în pământ cu umiditatea naturală descărcarea auto	100m.c	3
36	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 2 km	t	120
37	TsE04A1	Nivelarea terenului natural și platformelor de terasamente cu buldozer	100m.p	40