

(denumirea obiectivului)

Lista Cantităților de Lucrări

Lucrări suplimentare necesare de executat, în Blocurile de studii Nr.1,2

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Pardoseli (Bloc 1) | | | | |
| 1 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 406,9200 | | |
| 2 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 406,9200 | | |
| 3 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 450,8600 | | |
| 4 | CH14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=15cm | m | 305,5000 | | |
| 5 | CG04A1 | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat grosimea 35mm, pe rigle 120x60mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 263,9000 | | |
| 6 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 120,0000 | | |
| 7 | RCsK09B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 263,9000 | | |
| 8 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea | m2 | 263,9000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------------|---|-----|----------|---|---|
| | | alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Capitolul 1. Pardoseli (Bloc 1) Inclusiv salariu | | | | |
| | | 2. Capitolul 2. Tavane (Sala sportiva Bloc 2) | | | | |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 153,6000 | | |
| 10 | IzF10E | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din placi din vata minerala gr.100mm, densitatea 35kg/m3, standard EN 1602, conductibilitate termica 0,044 W/mK, standard SM SR EN 12677, rezistenta la compresiune 25 kPa EN 826, clasa antiincendiara A | m2 | 110,4000 | | |
| 11 | CK50B K=2 Manopera | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umiditate, grosime 9,5 mm, montate pe structura tavanului existent: suprafete tavanelor plane (Nota: Se exclud resursele: 2840136312702 Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m; 2840136312703 Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m; 2822115708000 Element de sustinere; 2875276305105 Conector.) | m2 | 124,8000 | | |
| 12 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umiditate, grosime 9,5 mm, montate pe structura tavanului existent: suprafete tavanelor plane (Captusirea grinzilor in 2 straturi pe carcasa din profile zincate) K=2 (Materiale: Gipscarton) | m2 | 12,3800 | | |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - tavan | m2 | 18,0000 | | |
| 14 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor - 2mm | m2 | 137,1800 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|---|---|
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a tavanelor | m2 | 137,1800 | | |
| 16 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu emulsie de tip Selectone | m2 | 137,1800 | | |
| 17 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 175,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Capitolul 2. Tavane (Sala sportiva Bloc 2) Inclusiv salariu | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|-----|--|
| | | Total | lei | |
| | | Cheltuieli directe | lei | |
| | | Asigurarea sociala si medicala | % | |
| | | Transportarea materialelor | % | |
| | | Cheltuieli de regie | % | |
| | | Total | | |
| | | Beneficiul de deviz | % | |
| | | Total | | |
| | | TVA | % | |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | |

Примечание: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы. Также экономический оператор должен иметь свое необходимое оборудование для работ. Оферты свыше 500000,00 лей без НДС будут отклонены в связи с тем, что финансирование ограничено.

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)