

Deviz-oferta №

Lucrări de executare a rigolei din beton arma

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Executarea rigole din beton L=540m.l.				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройством механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,5200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,7600		
	2952260003000	Excavator	h-ut	4,6208		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4864		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1216		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	15,2000		
		<i>Total</i>				
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	219,2000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,9184		
		<i>Total</i>				
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	540,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	156,6000		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,8900		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,6000		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	158,7600		
		<i>Total</i>				
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	1,5200		

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4064		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,3336		
		<i>Total</i>				
5	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (plase sudate din armatura d=4/100x100mm (1m2=1,8kg)) (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)	kg	826,200 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,0480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1310		
	2873122004100	Plase sudate	kg	834,4620		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,1310		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,2620		
	2010237318750	Distantieri	buc	247,8600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4957		
		<i>Total</i>				
6	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	4,5900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	750,4650		
	2663102100000	Beton B22,5 M300	m3	72,3338		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,2292		
	2873122000751	Piese forjate	kg	212,7465		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7092		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	50,5864		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,6301		
		<i>Total</i>				
7	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma	100m2	-4,5900		

1	2	3	4	5	6	7
		DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) Alte materiale=1,0300 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000				
	9310060019930	Muncitor	h-om	- 111,5370		
	2663102100000	Beton B22,5 M300	m3	-4,8223		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,0473		
	2320322600040 1	Bitum	t	-0,0946		
		<i>Total</i>				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,2000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,3320		
		<i>Total</i>				
Total						
Total 2. Executarea rigole din beton L=540m.l.						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor Preşedintele Raionului Rîșcani

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

