

Obiect Reparatia drumului rural pentru asigurarea accesului la spazii industriale si zona de productie in s. Saratenii Vechi r-ul Telenesti.(09/07-22-DA)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2-1-1

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari pregatitoare | | | | |
| 1 | D1109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracamintei rutiere din piatra sparta H=10cm cu autogreider in conuri) | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | | |
| | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 | | |
| | 2952220003546 | Autogreider pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | | |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | | |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (10M) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | | |
| 3 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (10m) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 | | |
| 4 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(Taierea stratului vegetal H=0,30m cu buldozerul cu impingere pina la 10m in conuri pentru re folosire la acostamente si taluzuri) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 | | |
| 5 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(Taierea stratului vegetal H=0,30m cu buldozerul cu impingere pina la 10m in conuri) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 | | |
| 6 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | | |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(indepozit) | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | | |
| | | 2. Lucrari de terasamente | | | | |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|---|---|
| 9 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | | |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea santului in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu cancare) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | | |
| 11 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 | | |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din rezerva cu excavatorul 0,5m3 gr. II cu incarcare) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | | |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | | |
| 14 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 | | | |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | | |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | | |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | | |
| 15 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea taluzurilor rambleu mecanizat.) | 100m2 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 | | |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 | | |
| | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 | | |
| 16 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru gazoanelor si taluzului) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | | |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | | |
| 18 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a taluzurilor) | 100m2 | | | |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | | |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | | |
| | | 3. Amenajarea sistemului rutier. | | | | |
| 19 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)(в т.ч съезды-74 m2) | 100m2 | | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | | |
| 20 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|--------|--------|------|
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | | |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | | |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | | |
| 21 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242+A1 H=10cm.) | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | | |
| | 141112220163263 | Strat de baza piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 | m3 | 1,2700 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | | |
| 22 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundaeie din piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm)(Возврат от разборки-75%)(БЕЗ СТОИМОСТИ) | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | | |
| 23 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=12cm) | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | | |
| | 141112220161632 | Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=10cm | m3 | 1,2700 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | | |
| 24 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de de fundatie din piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=8cm) | m3 | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | | |
| | 141112220161632 | Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=10cm | m3 | 1,2700 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 200,00 | 1,00 |
| 25 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 | t | | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | | |
| 26 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat mixtura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m) | m2 | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | | |
| | 111110001100113 5070 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 | t | 0,1410 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|--------|---------|---|---|
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | | |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 (в т ч.-42 m2-drumur laterale) | t | | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 35001 - 36001 | h-ut | 0,3000 | | |
| 28 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) | m2 | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | | |
| | 1111000100055211 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 | t | 0,0940 | | |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | | |
| 29 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Consolidarea acostamentului din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm) | m2 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | | |
| | 14111222016601632 | Consolidarea acostamentului din piatra sparta fr. 16-32 LA30, | m3 | 0,1260 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | | |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | | |
| | | 4. Constructii de evacuare a apei. | | | | |
| | | 4.1. Устройство ж/б трубы отв.0,6м -1бuc | | | | |
| 30 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II((Evacuarea pamintului(gr.II)exc.0,4m.c) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | | |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Incarcarea) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | | |
| 32 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta(Fundatie din piatra sparta M300) | m3 | | | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | | |
| | 14121102206036 | Strat de baza piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 | m3 | 1,0250 | | |
| 33 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Mortar de ciment B12.5) | m3 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|--------|---------|---|---|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | | |
| | 2663102100001150 | Mortar de ciment C10/8 | m3 | 1,0250 | | |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | | |
| 34 | D1125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев труб ТБ60-III | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | | |
| | 2663102100000200 | Beton C12/15 | m3 | 0,2100 | | |
| | 266612280056145 | Tuburi din beton armat-ТБ60.50-3 | m3 | 1,0000 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | | |
| 35 | D1123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal C16/20 CT 9)(Ai=46,7kg; AII=7,97 kg) | m3 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 | | |
| | 266612280056220109 | Portal B 20 CT 9 | m3 | 1,0000 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 | | |
| 36 | D1121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Hidroizolatie prin ungere) | m2 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | | |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | | |
| | 4029050 | Mortar de ciment M-100 | m3 | 0,0075 | | |
| 37 | D1120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-(Hidroizolatie prin lipire) | m2 | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 | | |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 | | |
| | 4029050 | Mortar de ciment M-100 | m3 | 0,0075 | | |
| | 26821326018300 | Impislitura din fibre sticla bitumata-гидроизол | m2 | 2,3400 | | |
| 38 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (calafuirea rosturilor cu calti) (L=1,3:0,6kg-cu norma)=2.16m | m | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 | | |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 | | |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,1200 | | |
| | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6000 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 | | |
| 39 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 10m) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | | |
| 40 | TsC22B1 K=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (20m) | 100 m3 | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 | | |
| 41 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | | |
| 42 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | | |
| | | 5. Instalatii de semnalizare rutiera | | | | |
| 43 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|---|---|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | | |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | | |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | | |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | | |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | | |
| 44 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb) | buc | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | | |
| | 26631021000001675 | Beton C6/7,5 | m3 | 0,1000 | | |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | | |
| 45 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) | buc | | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,3200 | | |
| | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 | | |
| | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 | | |
| | 2710403707840 | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm | kg | 1,4140 | | |
| 46 | DF18B | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Stilp direcaionare a deplasarii) | buc | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 | | |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,4200 | | |
| | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 1,0000 | | |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.