

## Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de instalarea imprejmuirilor metalice</b>		
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	2 350,0000
2	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	m3	49,2800
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	12,1800
4	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	3 950,0000
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	28,0000
6	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat-1	kg	8 038,7800
7	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, porti 1 buc. portita 1 buc	kg	1 137,8000
8	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000
9	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	2 203,2000
10	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in	t	65,0000

1	2	3	4	5
		auto categoria 3		
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	65,0000
		<b>Capitolul 2. Sala de sport-Pardoseli</b>		
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc - демонтаж деревянного покрытия пола	m2	220,0000
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.- демонтаж лаг	m3	34,4000
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	15,6000
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	28,6100
16	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	55,0000
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolbeton gr.100mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	25,0000
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	950,0000
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	220,0000
20	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit 69": grosime 20 mm - самовыравнивающая смесь для динамических нагрузок Ceresit 69 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	220,0000
21	CG49A apl	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli - устройство резиновой подложки толщ.5мм (se exclude: Grund (Uni - Grund) - 0.15kg, Clei "Uzin KE 418"-0.35kg, Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm- 5.25kg, Fir de sudare - 1.02m, Clei neopren pentru plinte - 0.15kg,	m2	220,0000

1	2	3	4	5
		Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1.1m, Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - 1.05m <sup>2</sup> ; se include: Резиновый лист SPORMAT толщ.5мм - 1.05m <sup>2</sup> , Клей для резиновой подложки Pavisint Glue 80 - 0,9kg Materiale marunte (cirpe )=1,0050		
22	CG55A	Pardoseli epoxidice. Sistem "FUXRAD" "FX 50", acoperire in 4 straturi, cu o acoperire decorativa cu stratul superior transparent, grosimea stratului de 3,5-4,0 mm pe suport existent - покрытие толщ.7,0мм. Se exclud toate materialele; se include: Двухкомпонентное полиуретановое покрытие Pavisint SL 75 - 2.7kg, Полиуретановый прозрачный лак Pavisint Finis 90 - 0.35kg, Disc abraziv - 0.02buc)	m <sup>2</sup>	220,0000
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	68,0000
24	CL26A	Rame metalice gata confectionate - оконные решетки	kg	1 350,0000
		<b>Capitolul 3. Lucrari de schimbarea timplariei</b>		
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m <sup>2</sup>	71,6000
26	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m <sup>2</sup> - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"	m <sup>2</sup>	71,6000
27	Pret firmei	Plasa de moschit	m <sup>2</sup>	15,0000
28	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	30,6000
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=200mm	m	30,6000
30	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	124,2000
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti interioare	m <sup>2</sup>	74,0000
32	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	124,2000

1	2	3	4	5
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti K=2,0000		
33	CF15A k=1.5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-Deschisuri exterioare K=1,5000	m2	37,0000
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	50,0000
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,0000
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare	m2	37,0000
41	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	37,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.