

**____Lucrari de reparatie a retelelor de apeduct în
căminul nr.I. din str. Armenească, 40, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Camin sre. Armenească, 40		
1	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	4,000
2	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / Racord compres.F 50x1 1/2"	buc	3,000
3	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / EMMETI Robinet bila 1"1/2 MF (Maneta)	buc	1,000
4	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" / GTN Cot bronz 1 1/2" MF	buc	1,000
5	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / TDM - Niplu bronz redus 2" x 1 1/2"	buc	1,000
6		VESBO Reductie PPR p/m F 63x2	buc	2,000
7	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / VESBO Teava PPR 63	m	4,000
8		VESBO Teu PPR redus 63x40x63	buc	2,000
9		VESBO Cot PPR 90 FF 63	buc	2,000
10		VESBO Cot PPR 90 FF 40	buc	2,000
11		VESBO Reductie PPR p/m M 63X2	buc	3,000
12	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / EMMETI Robinet bila 1"1/4 MF (Maneta)	buc	1,000
13	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" / Olandeze WILO 1x1 1/2	buc	1,000

1	2	3	4	5
14	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / TDM - Niplu bronz redus 1 1/4" x 1"	buc	2,000
15	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / GTN Mufa bronz redusa 1 1/4 x 1	buc	2,000
16	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / EMMETI Robinet bila 1"1/4 FF (Maneta)	buc	2,000
17		VESBO Reductie PPR p/m M 40x1 1/4	buc	2,000
18	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / EMMETI Robinet bila 2" MF (Maneta)	buc	2,000
19		VESBO Teu PPR redus 63x25x63	buc	1,000
20		VESBO Reductie PPR p/m M 25x3/4	buc	1,000
21	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / EMMETI Robinet bila 3/4 MF (Fluture)	buc	1,000
22		VESBO Teu PPR 63	buc	1,000
23		VESBO Reductie PPR MF 63x40	buc	1,000
24		VESBO Reductie PPR p/m M 50x1 1/2	buc	2,000
25	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / EMMETI Robinet bila 1"1/2 FF (Maneta)	buc	1,000
26	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" / GTN Olandez bronz 2" MF	buc	2,000
27	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / TDM - Reductie bronz 1 1/2" F x 1 1/4"	buc	1,000
28	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	4,000

1	2	3	4	5
29	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,400
30	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	4,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.