

**Lucrari de schimbare a usilor la cabinete in cadrul  
IP Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani",  
mun. Chisinau , str. Calea Iesilor 21**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1  
Lucrari de schimbare a usilor**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari</b>		
1	RpCO56A	Demontari:timplarie din lemn (usi)	m2	125,150
	7422010060100	Timplari	h-om	26,2815
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,2815
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	117,800
	7122050013400	Zidar	h-om	14,1360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,6700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,8900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1780
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	9,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,5400
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2750
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	9,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7290
<b>Total Demontari</b>				
		<b>2. Tamplarii</b>		
6	CK03C	Usi din mdf interioare in doua canaturi cu supralumina, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla din MDF dim. golului 1400x2400(h) - 36 buc, cu caracteristicile: - carcasa din placa PAL plin ranforsat cu elemente din placaj; - acoperire pe ambele fete cu placi HDF	m2	120,960

1	2	3	4	5
		0,7mm; - dimensiunile canatelor activ.900mm + pasiv.400mm; - supralumina sticla cu rama din mdf 1400x300(h)mm; - toc de usa; - balamale; - fara prag; - minere cu lacat;		
	7422010060100	Timplar	h-om	128,2176
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,8384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,2400
	203011293M	Usi interioare MDF	m2	120,9600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,0480
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	36,2880
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	18,1440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4192
7	CK03A	Usi din mdf interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF dim. golului 910x2300(h) - 26 buc, cu caracteristicile: - carcasa din placa PAL plin ranforsat cu elemente din placaj; - acoperire pe ambele fete cu placi HDF 0,7mm; - dimensiunile canatului activ.900mm; - supralumina sticla cu rama din mdf 910x200(h)mm; - toc de usa; - balamale; - fara prag; - minere cu lacat; - ancadramente pe o parte.	m2	4,190
	7422010060100	Timplar	h-om	6,1593
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0475
	203011293M	Usi interioare MDF	m2	4,1900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3562
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,8855
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,9218
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0838
8	CK35A	Opritori de podea	buc	38,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7000
	2874136313300 292	Opritori de podea	buc	38,0000
<b>Total Tamplarii</b>				
<b>3. Finisari glafuri interioare</b>				
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	117,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	175,0508
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	35,3400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 721,0580
	4100126202818	Apa	m3	1,3194
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,3062
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,4869

1	2	3	4	5
10		Corniera perforata din aluminiu	m	471,200
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	471,2000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5340
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,6700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,8900
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,0100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,7800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	124,2672
	4100126202818	Apa	m3	0,1178
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1178
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5340
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,6700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,8900
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	117,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,7900
	2430116103800 335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	47,1200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,0680
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	58,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,8900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2356
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1610
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,3460
<b>Total Finisari glafuri interioare</b>				
		<b>4. Finisare pardosea</b>		
16	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	5,320

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,7680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9152
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	119,0164
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2257
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	123,5836
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	1,3433
	2010407343982	Rumegus	kg	0,2687
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0967
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2394
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0638

**Total Finisare pardosea**

Total
Asigurari sociale
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total cu Cr
Beneficiu de deviz
Total cu Bd
TVA

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.