

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IGP**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Secția achiziții a Direcției logistice a IGP**

3. Obiectul achizițiilor **Conectarea SED la "CE-13520", pentru obiectul
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI, mun. Chisinau, sec. Riscani,
str-la Vladimir Komarov, 10**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari tehnice		
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	9,0000
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,8000
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,1000
4	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,1000
5	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	6,8000
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,7200
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,6800
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	0,6800

1	2	3	4	5
		clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B10		
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,5600
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate AIII (d12)	kg	11,4000
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12/15 XF1	m3	2,3000
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,9000
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,4500
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare (existent) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat 5cm	m2	9,0000
		2. Lucrari de montare		
15	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t	0,7000
16	08-03-482-17	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t	buc	1,0000
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,2400
18	pret de piata	Nisip	m3	1,7000
19	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,2400
20	pret de piata	Caramida	buc	201,0000
21	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,3000

1	2	3	4	5
22	pret de piata	Cablu АПВБ6IIIИ-1 4*240	m	30,0000
23	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoa de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm (de exclu materialele / ramine doar manopera)	m	26,0000
24	pret de piata	Tub gofrat montat in sol ПИД d32mm	m	26,0000
25	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000
26	pret de piata	Cablu КВВГНГ-1 10x2,5	m	30,0000
27	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,1000
28	pret de piata	Cablu АВВГ 3x150+95 mm ²	m	10,0000
29	08-02-163-3	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm ²	buc	2,0000
30	pret de piata	Mufa terminala de cablu 4ПКТИ-1-150/240	buc	2,0000
31	08-03-574-9	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 240 mm ² - Papuc de cablu JG-240	100 fire	0,1200
32	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,0200
33	pret de piata	Cablu canal metalic zincat cu capac 2000x200x100	m	2,0000
34	08-03-574-7	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 150 mm ² - Papuc de cablu JG-150	100 fire	0,1200
35	08-03-574-5	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 95 mm ² - Papuc	100 fire	0,0400

1	2	3	4	5
		de cablu JG-95		
36	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 - IIIIMI-6 IP54 (1200x750x300)	buc	1,0000
37	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - DVQ5-250A, 3P	buc	2,0000
38	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A - GL-400/3P IH=400A	buc	1,0000
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - VA88-35/M6E IH=250A 3P	buc	2,0000
40	pret de piata	Sina din cupru Cu 40x3	m	2,0000
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (exclus otelul)	100 m	0,2400
42	pret de piata	Banda de otel 4x30	m	24,0000
43	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (exclus otelul)	100 m	0,2400
44	pret de piata	Banda de otel zincat 3,5x30	m	24,0000
45	08-01-016-1	Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV - PBH-0,5	buc	3,0000
		3. Utilaj		
46	pret de piata	Lada metalica IIIIMI-6 IP54 (1200x750x300)	buc	1,0000
47	pret de piata	Bloc anclansare automata a rezervei In=250A - DVQ5-250A, 3P	buc	2,0000
48	pret de piata	Separator de sarcina tripolar GL-400/3P IH=400A	buc	1,0000
49	pret de piata	Intrerupator automat trifazat (reglabil) VA88-35/M6E IH=250A 3P	buc	2,0000
50	pret de piata	Limitator supratensiune PBH-0,5	buc	3,0000