

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul **„Lucrări de montare a îngrădirilor și acces a persoanelor cu dizabilități locomotorii la blocul de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din s.Taraclia, r. Căușeni”.**

„Lucrări de montare a îngrădirilor și acces a persoanelor cu dizabilități locomotorii la blocul de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din s.Taraclia, r. Căușeni”.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

Lucrări de reparație a scărilor interioare etajul I- III din ambele părți a clădirii

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	RpCM33G	Demontarea elemente liniare (mina curenta)	m	29,600
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Demontare balustrada din metal	kg	360,000
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontarea partiala a coltului pe trepte scarii din beton mozaic	m3	0,030
		Capitolul 2. Balustrade		
4	CH06A	Balustrada de inox sudata cu 2 mini curente $\phi 40$ h=1200/900mm, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox (Montant $\phi 40 \times 1.5$ L=1120mm - 47buc; Mina curenta $\phi 40 \times 1.5$ - 51 ml; Suport mina curenta $\phi 12 \times 1,2$ L=60 - 47buc; Suport mina curenta $\phi 12 \times 1,2$ L=115 - 47buc; Struna $\phi 20 \times 1,2$ - 51 ml; Bara verticala $\phi 16 \times 1,2$ L=860 - 540buc; etc. Vtot=393,05 kg)	m	29,600

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Pardoseli		
		Capitolul 3.1. Scara		
5	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp / Desprafuirea, slefuirea si consolidarea siler Protexil / cosum material nou " Protexil" = 0.275 kg/m2	m2	50,640
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	48,000
7		Profil de colt din PVC	m	48,000
		Capitolul 3.2. Zona de intrare la etaj		
8	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi de ceramica "Porcelanato" gr.11mm	m2	16,020
9	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	16,000
10		Profil de colt din PVC	m	16,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**„Lucrări de montare a îngrădirilor și
acces a persoanelor cu dizabilități
locomotorii la blocul de studii a Școlii
Profesionale pentru bloc de studii a
Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și
Sfânt” din s.Taraclia, r. Căușeni”.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2
Lucrari de constructie pandus

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Constructie rampa		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	11,200
2	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,500
3	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	14,000
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,200
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,112
6	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,250
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / BP-5 150x150	kg	65,000
8	CA04F01	Beton turnat in placi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12.5	m3	3,000
		Capitolul 2. Finisare rampa		

1	2	3	4	5
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,600
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 50 mm	m2	28,600
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, pentru suprafetele de beton	m2	38,600
12	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic antiderapant fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare: dimensiunile placilor 300x300x11mm	m2	28,600
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din piatra artificiala gr.18mm, fixate cu adeziv pentru lucrari exterioare	m2	10,000
14	CK26B	Profil din aluminiu cu cauciuc (antialunecare)	m	21,000
		Capitolul 3. Ingradiri I-1...I-6		
15	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, in set la 1ml conform Plansei 2 din 17/05-2021-SA	m	50,800

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**„Lucrări de montare a îngrădirilor și
acces a persoanelor cu dizabilități
locomotorii la blocul de studii a Școlii
Profesionale pentru bloc de studii a
Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și
Sfânt” din s.Taracia, r. Căușeni”.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3
Ingradiri din inox sala de sport**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	CH06A	Balustrada din inox I-1,2,3,4,5,6,7, in set 2 mini curente din teava $\phi 50 \times 2,5$; stalpi cu pas 900mm din teava $\phi 50 \times 2,5$ L=1,2 m si altele, conform Seria 1.256-1 OJI-33Д-1	m	22,900

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**„Lucrări de montare a îngrădirilor și
acces a persoanelor cu dizabilități
locomotorii la blocul de studii a Școlii
Profesionale pentru bloc de studii a
Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și
Sfânt” din s.Taraclia, r. Căușeni”.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4

**Îngradirea tavanului și a ferestrelor în sala de sport, și protecția coloanelor rețelilor termice,
inclusiv sprijiniri pentru persoanele cu dezabilitati motorii**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Plase de protectie		
		1.1. Tavan		
1	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	270,250
2	IzF17A	Montarea plaselor de protectie din materiale sintetice la tavan (resursa de baza se substituie cu resursa #plase de protectie sintetice#)	m2	270,250
3	CL24A	Montarea toreoanelor metalice ca suport pentru plasele de protectie	m	166,000
		1.2. Perete		
4	IzF17A	Montarea plaselor de protectie din materiale sintetice la tavan (resursa de baza se substituie cu resursa #plase de protectie sintetice#)	m2	141,000
5	CL24A	Montarea toreoanelor metalice ca suport pentru plasele de protectie	m	54,000
		2. Sprijiniri		
6	SC15A	Montarea suporturilor fixe la nodurile sanitare destinate persoanelor cu dezabilitati motorii, suporturi din otel inoxidabil fixate pe perete si pardosea.	buc	3,000
7	SC15A	Montarea suporturilor mobile la nodurile sanitare destinate persoanelor cu dezabilitati motorii, suporturi din otel inoxidabil fixate pe pardosea.	buc	3,000
8	Cost piata	Montarea cutiilor metalice cu mensiunile orientative 350x300x200 mm, protectia coloanelor retelei termice	buc	6,000

