

CAIET DE SARCINI

Obiectul: **construcția acoperișului la grădinița de copii nr. 1 "Ghiocel" din mun. Cahul**

Autoritatea contractantă: **Primăria municipiului Cahul, str. Piața Independenței nr. 6**

1. Descriere generală

Amplasarea obiectului: mun. Cahul str. C. Negruzzi nr. 133

2. Informații și proiectare

Proiect de execuție: **construcția acoperișului și termoizolarea fațadelor blocurilor la Grădinița de copii nr. 1 "Ghiocel" din str. C. Negruzzi nr. 133, mun. Cahul**

Certificat de urbanism nr. 060/1 din 26.08.2020

Raport de expertiză tehnică nr. 9533-05-20/T

Raport unic de verificare a proiectului de execuție (nr. 222/27.10.2020 și 581/28.10.2020)

Raport de verificare a devizelor nr. 1594D/20 din 09.11.2020

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: conform F 3.

4. Mostre: nu se aplică

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: se pune în sarcina Antreprenorului furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor până la transmiterea acestora către Beneficiar.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: se vor prezenta probele de laborator pentru betonul utilizat la construcție, schemele de execuție sunt parte a proiectului de execuție. În procesul desfășurării lucrărilor se va completa cartea tehnică.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: proiectantul, verificatorul de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic atestat, dirigintele de șantier atestat, specialistul din laboratorul de încercări în construcții, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrării, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei.

Viciile și defectele ascunse vor fi înlăturate de către Antreprenor pe cheltuiala sa.

Modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse se va face conform Codului Civil al RM.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: obiectul aflat în construcție va fi marcat și împrejmuit corespunzător normelor legale în construcții.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: sunt prevăzute în proiectul de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: conform proiectului de execuție.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: conform proiectului de execuție.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.

14. Cerințe față de materialele de construcție utilizate:

- țigla metalică – culoarea – maro, grosimea min 0,42 mm – 0,45 mm, cu un conținut de zinc de min. 120g/m², garanție de la Vânzător – min. 10 ani, echivalentul celei produse în Coreea de Sud;

- vată minerală – densitatea 125kg/m³;

- marca beton - B 15.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform formularului F3 din WinSmeta.

16. Definiții – nu sunt.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului – conform prețurilor medii de piață și a soft-ului WinSmeta. Raport de verificare a devizului 1594D/20 din 09.11.2020.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- propunerea tehnică,

- propunerea financiară;

- garanția de ofertă;

- DUAE.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform anunțului de participare.

Autoritatea contractantă _____

Data 02 august 2021.