

Obiectivul: Primăria s. Sîrma, r-nul Leova

Obiectul: Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița "Andrieș" din s. Sîrma, r-nul Leova

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1

Devizul: Amenajarea teritoriului (marca PG)				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolare		
1.1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	35,0000
1.2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (demolarea viceu 4,6*2,2*2,5h)	m3	13,6000
1.3	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului de construcție	t	30,5000
1.4	TsI50A10	Transportarea deseurilor de construcție cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	30,5000
		TOTAL 1. Demolare		
		2. Sistematizarea verticala		
1.5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,0400
1.6	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, la articolele respective TSB19B1 teren catg. II.	100m3	0,0400
1.7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,9800
1.8	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, la articolele respective TSB19B1 teren catg. II.(impins in rambleu)	100m3	0,2300
1.9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(surplus de sol)	100m3	0,7500
1.10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t	127,5000
1.11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,7500
1.12	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	0,2700
		TOTAL 2. Sistematizarea verticala		
		3. Pavaj 3.1. Acces din beton asfaltic (S=80m2)		
1.13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. (0,20m)	m3	16,0000
1.14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, Fr. 40-70 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (0,24m)	m3	19,2000
1.15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,0520
1.16	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (6cm)	m2	80,0000
1.17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (BP 100.30.15)	m	40,0000
		TOTAL 3. Pavaj 3.1. Acces din beton asfaltic (S=80m2)		
		3.2 Trotuar (S=170 m2)		
1.18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, Fr. 20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (0,15 m)	m3	25,5000
1.19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, Fr. 5-10 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (0,10 m)	m3	17,0000
1.20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	170,0000
1.21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, M200 (BP 100.20.8)	m	190,0000
		TOTAL 3.2 Trotuar (S=170 m2)		
		3.3. Astragal		

1.22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M200	m3	0,7000
		TOTAL 3.3. Astragal		
		4. Spații verzi		
1.23	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii.	100 buc	1,6000
1.24	TsH24A	Plantari arbusti fara balot. tufis-samsit (vîrsta 2-3 ani)	buc	160,0000
		TOTAL 4. Spații verzi		
		5. Gazon		
1.25	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2	545,0000
1.26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	5,4500
1.27	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG.	100m2	5,4500
		TOTAL 5. Gazon		
		6. Mobilier urban		
1.28	TsH91A	Banca pentru copii	buc	3,0000
1.29	TsH91B	Urne	buc	2,0000
1.30	Material	Containere pentru gunoi (1100 l)	buc	2,0000
1.31	Material	Scaune pentru copii	buc	6,0000
		TOTAL 6. Mobilier urban		

Devizul: Gard				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1.Demolare		
2.1	CO06A apl k=0,8	Demontarea gardului din plasa de metal (lasam doar montator si automacara)	m	225,0000
2.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. (fundament)	m3	68,0000
2.3	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului de constructie	t	162,0000
2.4	TsI50A10	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 tn la distanta de 10 km	t	162,0000
		TOTAL 1.Demolare		
		2. Gard din b/a tip 1 (156,22 ml)		
2.5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	1,2000
2.6	CO08B	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime. (placa plina Panel 109 - 146 buc, placa traforata Panel 110 - 73 buc, stilpi ST 63 - 74 buc, beton M200 - 9,5m3	m	156,2200
		TOTAL 2. Gard din b/a tip 1 (156,22 ml)		
		3. Gard din metal tip 2 (98 ml)		
2.7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,6600
2.8	CO06B3	EUROGARD (panou H=1,85 m, L=2,5m, D=4,2mm - 40 buc, stilpi L=2,4m, 61*35*1 - 41 buc, capac patrat 60*40 - 41 buc, element de fixare ECO 40 zincat - 164 buc, beton M200 - 5,3 m3)	m	98,0000
		TOTAL 3. Gard din metal tip 2 (98 ml)		
		4. Gard din metal tip 3 (25m)		
2.9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,3600
2.10	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier.	m	25,0000
		TOTAL 4. Gard din metal tip 3 (25m)		
		5. Poarta din metal		
2.11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	0,3000
2.12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M200	m3	0,2600
2.13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (poarta din metal)	kg	485,5500
2.14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu	t	0,4860

		un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,		
		TOTAL 5. Poarta din metal		
		6. Portita din metal tip 1		
2.15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	0,3000
2.16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M200	m3	0,2600
2.17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (portita din metal)	kg	53,7200
2.18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,0540
		TOTAL 6. Portita din metal tip 1		
		7. Portita din metal tip 2		
2.19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	0,3000
2.20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M200	m3	0,2600
2.21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,(portita din metal)	kg	20,3500
2.22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,0200
		TOTAL 7. Portita din metal tip 2		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.