

Obiect:

**Lucrari de montarea a pavajului pe terenul aferent
Centrului Regional de Resurse pentru Copii si Tineri
„Speranta ” s.Alexandreni rl.Singerei**

Investitor:

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01
lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe U.M. | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1 | | | | |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 30,27 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 94,60 | 30,27 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 477,60 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 94,60 | 151,36 |
| | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 350,00 | 271,25 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 850,00 | 16,23 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 50,00 | 38,75 |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Incarcarea materialului demolat) | 100 m3 | | | 11 971,59 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 94,60 | 575,17 |
| | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 450,00 | 1,82 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 | 650,00 | 9 295,00 |
| | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 3,6200 | 580,00 | 2 099,60 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,98 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10 t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 5 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | | | 254,47 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3900 | 94,60 | 226,09 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 791,65 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 | 93,65 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 450,00 | 517,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 250,00 | 105,00 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | 112,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|---------|----------|---------------|
| | | (Bordura materialul beneficiarului) | | | | 28,38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,35 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 2663102100001 | Beton clasa.. B15 | m3 | 0,0480 | 1 680,00 | 80,64 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,50 | 2,55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 450,00 | 1,35 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare 200x80 | m | 1,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| 8 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 12cm | m3 | | | 787,17 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 94,60 | 108,79 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 450,00 | 589,95 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 20,00 | 4,64 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 480,00 | 73,44 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 450,00 | 10,35 |
| 9 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Coeficient nisip strat =0.7 Coeficient ciment strat =0.7) (Pavaj materialul beneficiarului) | m2 | | | 168,62 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 94,60 | 95,77 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 94,60 | 2,99 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,50 | 4,00 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,50 | 27,53 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 1 600,00 | 8,00 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 450,00 | 27,00 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 166,67 | 3,33 |

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)