



[Nr. 09/SA din 14.03.2024](#)

VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

IDNO 1014600024244

MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău

Șos. Balcani 7/E

IBAN: MD42AG000000022512333387

IBAN: MD07RN00000000225140151

tel +373 22 66 72 91, fax +373 22 29 10 40,

e-mail: office@vmtg.md

www.vmtg.md

CLARIFICARE DIN OFICIU PRIVIND PROCEDURA DE LICITAȚIE DESCHISĂ

În atenția operatorilor economici interesați pentru participare la procedura de licitație deschisă organizată de către „Vestmoldtransgaz” S.R.L. pentru achiziția: **Reparația capitală g/b SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7-19,5:**

ca urmare a inițierii procedurii de licitație deschisă pentru achiziția: **Reparația capitală g/b SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7-19,5, publicată pe platforma <https://achizitii.md/> în data de 5 martie 2024,** „Vestmoldtransgaz” S.R.L. în calitate de Entitate contractantă prezintă următoarea clarificare din oficiu cu privire la Caietul de sarcini:

- În varianta revizuită a Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini, Capitolul 1.3. Gazoduct subteran, listele de cantități se completează cu următoarele poziții:

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	M1L05A	Analiza defectoscopica, prin gamagrafiere, a sudurilor conductelor de otel magistrale sau din afara incintelor industriale, cu grosimea maxima de 14 mm, avind diametrul exterior de 150 mm (Дефектоскопический анализ, гамаграфией, сварок стальных магистральных трубопроводов или снаружи промышленных помещений, максимальной толщиной 14 мм, наружным диаметром 150 мм)	buc	380,0000
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	1 763,2000
	7212030022700	Sudor	h-om	456,0000
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	3,0400
	2464117321635	Film rontgen metalogr.radoigr.metal 10x24(bc.film)	buc	1 254,0000
	2744227322718	Folie plumb pt.intarire film defectosc.gr.0,2 100x240 mm	buc	30,4000
	2464117345942	Solutie fixatoare pt.filme roentgen	l	12,1600
	2464117345954	Solutie revelatoare pt.filme roentgen	l	12,1600
	2952270004305	Autolaborator defectoscopie sudura, montat pe sasiu 3t	h-ut	368,6000

2. În varianta revizuită a Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini, Capitolul 1.9. Nodul de robinete DN 150, listele de cantități se completează cu următoarele poziții:

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	M1L05A	Analiza defectoscopica, prin gamagrafiere, a sudurilor conductelor de otel magistrale sau din afara incintelor industriale, cu grosimea maxima de 14 mm, avind diametrul exterior de 150 mm (Дефектоскопический анализ, гамаграфией, сварок стальных магистральных трубопроводов или снаружи промышленных помещений, максимальной толщиной 14 мм, наружным диаметром 150 мм)	buc	10,0000
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	46,4000
	7212030022700	Sudor	h-om	12,0000
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0800
	2464117321635	Film rontgen metalogr.radoigr.metal 10x24(bc.film)	buc	33,0000
	2744227322718	Folie plumb pt.intarire film defectosc.gr.0,2 100x240 mm	buc	0,8000
	2464117345942	Solutie fixatoare pt.filme roentgen	l	0,3200
	2464117345954	Solutie revelatoare pt.filme roentgen	l	0,3200
	2952270004305	Autolaborator defectoscopie sudura, montat pe sasiu 3t	h-ut	9,7000
2	M1L05A	Analiza defectoscopica, prin gamagrafiere, a sudurilor conductelor de otel magistrale sau din afara incintelor industriale, cu grosimea maxima de 14 mm, avind diametrul exterior de 150 mm (Дефектоскопический анализ, гамаграфией, сварок стальных магистральных трубопроводов или снаружи промышленных помещений, максимальной толщиной 14 мм, наружным диаметром 150 мм) (DN 80 mm, K = 0,53) Коэффициент к трудозатратам=0,5300 Коэффициент к материалам=0,5300 Коэффициент к машинам=0,5300	buc	20,0000
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	49,1840
	7212030022700	Sudor	h-om	12,7200
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0848
	2464117321635	Film rontgen metalogr.radoigr.metal 10x24(bc.film)	buc	34,9800
	2744227322718	Folie plumb pt.intarire film defectosc.gr.0,2 100x240 mm	buc	0,8480
	2464117345942	Solutie fixatoare pt.filme roentgen	l	0,3392
	2464117345954	Solutie revelatoare pt.filme roentgen	l	0,3392
	2952270004305	Autolaborator defectoscopie sudura, montat pe sasiu 3t	h-ut	10,2820
3	M1L05A	Analiza defectoscopica, prin gamagrafiere, a sudurilor conductelor de otel magistrale sau din afara incintelor industriale, cu grosimea maxima de 14 mm, avind diametrul exterior de 150 mm (Дефектоскопический анализ, гамаграфией, сварок стальных магистральных трубопроводов или снаружи промышленных помещений, максимальной толщиной 14 мм, наружным диаметром 150 мм) (DN 50 mm, K = 0,33) Коэффициент к трудозатратам=0,3300 Коэффициент к материалам=0,3300 Коэффициент к машинам=0,3300	buc	8,0000
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	12,2496
	7212030022700	Sudor	h-om	3,1680
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	0,0211

	2464117321635	Film rontgen metalogr.radoigr.metal 10x24(bc.film)	buc	8,7120
	2744227322718	Folie plumb pt.intarire film defectosc.gr.0,2 100x240 mm	buc	0,2112
	2464117345942	Solutie fixatoare pt.filme roentgen	l	0,0845
	2464117345954	Solutie revelatoare pt.filme roentgen	l	0,0845
	2952270004305	Autolaborator defectoscopie sudura, montat pe sasiu 3t	h-ut	2,5608

3. În varianta revizuită a Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini, Capitolul 1.3. pentru lucrarea 39, listele de cantități se prezintă (modificate) după cum urmează:

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	GC03E	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm (Испытание прочности и режима работы воздухом с помощью мотокомпрессора, для контроля герметизации стыков и арматуры стальных трубопроводов, диам. 150 мм) (K = 60.5 - 5 = 55.5) Коэффициент к трудозатратам=55,5000 Коэффициент к машинам=55,5000	1 km	3,5700
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	150,5826
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	12,8788

4. În varianta revizuită a Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini, Capitolul 1.9. pentru lucrarea 78, listele de cantități se prezintă (modificate) după cum urmează:

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	GC03E	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm (Испытание прочности и режима работы воздухом с помощью мотокомпрессора, для контроля герметизации стыков и арматуры стальных трубопроводов, диам. 150 мм) (K = 60.5 - 5 = 55.5) Коэффициент к трудозатратам=55,5000 Коэффициент к машинам=55,5000	1 km	0,1040
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,3867
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,3752

Notă: Completările și clarificările prezentate nu implică modificarea valorii estimate a achiziției.

Președintele Grupului de lucru
Liviu Valentin Duminică

Întocmit:

Rodica Preasca, Specialist Achiziții