

**Renovarea gradinitei de copii  
„Ghiocel” sat.Razeni raionul  
Ialoveni**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1  
Lucrari de reparatii interioare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Grupa I</b> <b>Capitolul 1.1. Sala de activitati.</b> <b>Capitolul 1.1.1. Tavanul</b>		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000
		<b>Capitolul 1.1.2. Peretii</b>		
2	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	58,300
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	58,300
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,300
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,300
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	52,300
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,300
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,300
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,000
		<b>Capitolul 1.1.3. Pardosele din scindura</b>		

1	2	3	4	5
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,000
11	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	31,000
12	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,310
13	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	31,000
14	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=31.0 m2x1.78kg=	kg	55,180
15	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000
16	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	31,000
17	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,000
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	22,420
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	31,000
		<b>Capitolul 1.2. Dormitor</b> <b>Capitolul 1.2.1. Tavanul</b>		
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,500
		<b>Capitolul 1.2.2. Peretii</b>		

1	2	3	4	5
21	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	57,600
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	57,600
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,600
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,600
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	57,600
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,600
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,600
		<b>Capitolul 1.2.3. Pardosele din scindura</b>		
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	22,500
29	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	22,500
30	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,225
31	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	22,500
32	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=22.5 m2x1.78kg=	kg	40,050
33	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,500
34	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	22,500

1	2	3	4	5
		gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)		
35	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500
36	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	21,100
37	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	22,500
		<b>Capitolul 1.3. Vestiar</b> <b>Capitolul 1.3.1. Tavanul</b>		
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800
		<b>Capitolul 1.3.2. Peretii</b>		
39	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,680
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,680
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,680
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,680
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	43,680
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,680
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680
		<b>Capitolul 1.3.3. Pardosele din scindura</b>		
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,800

1	2	3	4	5
47	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	12,800
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,128
49	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	12,800
50	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=12.8 m2x1.78kg=	kg	22,790
51	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,800
52	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	12,800
53	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500
54	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,460
55	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	12,800
		<b>Capitolul 1.4. Coridor</b> <b>Capitolul 1.4.1. Tavanul</b>		
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800
		<b>Capitolul 1.4.2. Peretii</b>		
57	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,800

1	2	3	4	5
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,800
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,800
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	43,800
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800
		<b>Capitolul 1.4.3. Pardoselele</b>		
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,600
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,600
66	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	10,600
67	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.60 m2x1.78kg=	kg	18,870
68	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,600
69	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,600
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,600

1	2	3	4	5
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	10,600
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,600
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,600
		<b>Capitolul 1.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)</b>		
		<b>Capitolul 1.5.1. Timplarie (ferestre)</b>		
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,200
75	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	10,000
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,500
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,600
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,150
79	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	70,000
		<b>Capitolul 1.5.2. Schimbarea usilor</b>		
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,490
81	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	9,240
82	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	6,540
		<b>Capitolul 1.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.</b>		

1	2	3	4	5
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	10,000
		<b>Capitolul 1.6. Bloc sanitar</b>		
		<b>Capitolul 1.6.1. Tavanul</b>		
84	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,300
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,300
86	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,300
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,300
88	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,300
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,300
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,300
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	9,300
		<b>Capitolul 1.6.2. Peretii interiori</b>		
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,000
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	22,000
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,000
95	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	22,000



1	2	3	4	5
		blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2		
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	43,680
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,680
		<b>Capitolul 1.6.3. Pardoselele</b>		
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,300
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,300
100	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	9,300
101	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.30 m2x1.78kg=	kg	16,560
102	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,300
103	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,300
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,300
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betoncontact	m2	9,300
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,300

1	2	3	4	5
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,760
		<b>Capitolul 1.7. Ventilare</b>		
108	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240
109	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000
110	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000
		<b>Capitolul 1.8. Lucrari diverse</b>		
111	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	18,200
112	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,400
113	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,400
		<b>Capitolul 2. Grupa II</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Sala de activitati.</b>		
		<b>Capitolul 2.1.1. Tavanul</b>		
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000
		<b>Capitolul 2.1.2. Peretii</b>		
115	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	1,800
116	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000
117	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2	4,000
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	6,200
119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,200

1	2	3	4	5
120	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	6,200
121	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	85,800
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	85,800
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,800
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,800
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	79,800
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,800
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,800
128	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,000
		<b>Capitolul 2.1.3. Pardosele din scindura</b>		
129	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,300
130	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	47,300
131	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,473
132	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	47,300
133	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100	kg	84,200

1	2	3	4	5
		V=47.3 m <sup>2</sup> x1.78kg=		
134	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m <sup>2</sup>	47,300
135	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m <sup>2</sup>	31,000
136	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m <sup>2</sup>	47,300
137	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	28,600
138	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m <sup>2</sup>	47,300
		<b>Capitolul 2.2. Dormitor</b>		
		<b>Capitolul 2.2.1. Tavanul</b>		
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m <sup>2</sup>	28,600
		<b>Capitolul 2.2.2. Peretii</b>		
140	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m <sup>2</sup>	64,200
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m <sup>2</sup>	64,200
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m <sup>2</sup>	64,200
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m <sup>2</sup>	64,200

1	2	3	4	5
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	64,200
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,200
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,200
		<b>Capitolul 2.2.3. Pardosele din scindura</b>		
147	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	28,600
148	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	28,600
149	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,286
150	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	28,600
151	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=28.6 m2x1.78kg=	kg	50,910
152	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	28,600
153	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	28,600
154	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	28,600
155	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	21,400
156	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de	m2	28,600

1	2	3	4	5
		impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici		
		<b>Capitolul 2.3. Vestiar</b>		
		<b>Capitolul 2.3.1. Tavanul</b>		
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,300
		<b>Capitolul 2.3.2. Peretii</b>		
158	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	48,600
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	48,600
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,600
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,600
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	48,600
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,600
		<b>Capitolul 2.3.3. Pardosele din scindura</b>		
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,300
166	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	14,300
167	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,143
168	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	14,300
169	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=14.3 m2x1.78kg=	kg	25,460

1	2	3	4	5
170	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,300
171	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	14,300
172	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	14,300
173	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,200
174	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	14,300
		<b>Capitolul 2.4. Coridor</b> <b>Capitolul 2.4.1. Tavanul</b>		
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,900
		<b>Capitolul 2.4.2. Peretii</b>		
176	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	58,110
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	58,110
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,110
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,110
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	58,110

1	2	3	4	5
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,110
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,110
		<b>Capitolul 2.4.3. Pardoselele</b>		
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,900
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,900
185	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	11,900
186	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=11.90 m2x1.78kg=	kg	21,190
187	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,900
188	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-11,900
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,900
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	11,900
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,900
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,600
		<b>Capitolul 2.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)</b>		
		<b>Capitolul 2.5.1. Timplarie (ferestre)</b>		



1	2	3	4	5
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	21,300
194	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	14,400
195	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,300
196	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	55,000
		<b>Capitolul 2.5.2. Schimbarea usilor</b>		
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,490
198	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	8,920
199	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	3,570
		<b>Capitolul 2.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.</b>		
200	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	14,400
		<b>Capitolul 2.6. Bloc sanitar</b> <b>Capitolul 2.6.1. Tavanul</b>		
201	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,200
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200
203	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,020
204	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	10,200
205	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,200

1	2	3	4	5
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,200
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,200
		<b>Capitolul 2.6.2. Peretii interiori</b>		
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,800
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	21,800
211	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,800
212	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	21,800
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	44,100
214	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	44,100
		<b>Capitolul 2.6.3. Pardoselele</b>		
215	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,200
217	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din	m2	10,200

1	2	3	4	5
		fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)		
218	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.20 m2x1.78kg=	kg	18,160
219	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,200
220	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,200
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,200
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	10,200
223	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,200
224	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,700
		<b>Capitolul 2.7. Ventilare</b>		
225	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240
226	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000
		<b>Capitolul 2.8. Lucrari diverse</b>		
228	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	20,400
229	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	18,400

1	2	3	4	5
230	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	18,400
		<b>Capitolul 3. Grupa III</b> <b>Capitolul 3.1. Sala de activitati.</b> <b>Capitolul 3.1.1. Tavanul</b>		
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,800
		<b>Capitolul 3.1.2. Peretii</b>		
232	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	57,880
233	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	1,860
234	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000
235	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2	4,200
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	6,800
237	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,800
238	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	6,800
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	51,880
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,880
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,880
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	51,880

1	2	3	4	5
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,880
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,880
245	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,000
		<b>Capitolul 3.1.3. Pardosele din scindura</b>		
246	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,000
247	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	31,000
248	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,310
249	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	31,000
250	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=31.0 m2x1.78kg=	kg	55,180
251	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000
252	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	31,000
253	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,000
254	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	22,420

1	2	3	4	5
255	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	31,000
		<b>Capitolul 3.2. Dormitor</b>		
		<b>Capitolul 3.2.1. Tavanul</b>		
256	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,980
		<b>Capitolul 3.2.2. Peretii</b>		
257	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	101,700
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	10,700
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,700
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,700
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	101,700
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,700
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,700
		<b>Capitolul 3.2.3. Pardosele din scindura</b>		
264	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,980
265	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	62,980
266	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630
267	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	62,980

1	2	3	4	5
268	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.98 m <sup>2</sup> x1.78kg=	kg	112,110
269	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m <sup>2</sup>	62,980
270	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m <sup>2</sup>	62,980
271	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m <sup>2</sup>	62,980
272	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	33,900
273	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m <sup>2</sup>	62,980
		<b>Capitolul 3.3. Vestiar</b>		
		<b>Capitolul 3.3.1. Tavanul</b>		
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m <sup>2</sup>	12,800
		<b>Capitolul 3.3.2. Peretii</b>		
275	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m <sup>2</sup>	43,680
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m <sup>2</sup>	43,680
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m <sup>2</sup>	43,680
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m <sup>2</sup>	43,680

1	2	3	4	5
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	43,680
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,680
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680
		<b>Capitolul 3.3.3. Pardosele din scindura</b>		
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,800
283	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	12,800
284	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,128
285	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	12,800
286	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=12.8 m2x1.78kg=	kg	22,790
287	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,800
288	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	12,800
289	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500
290	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,460
291	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe	m2	12,800



1	2	3	4	5
		timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici		
		<b>Capitolul 3.4. Coridor</b>		
		<b>Capitolul 3.4.1. Tavanul</b>		
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000
		<b>Capitolul 3.4.2. Peretii</b>		
293	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,800
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,800
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,800
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	43,800
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800
		<b>Capitolul 3.4.3. Pardoselele</b>		
300	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,000
301	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,000
302	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	11,000
303	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=11.0 m2x1.78kg=	kg	19,580
304	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8	m2	11,000

1	2	3	4	5
		(Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp		
305	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-11,000
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	11,000
308	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000
309	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,200
		<b>Capitolul 3.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)</b>		
		<b>Capitolul 3.5.1. Timplarie (ferestre)</b>		
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	16,030
311	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	9,800
312	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,500
313	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,000
314	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,530
315	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	65,000
		<b>Capitolul 3.5.2. Schimbarea usilor</b>		
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,000

1	2	3	4	5
317	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	7,460
318	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	6,540
		<b>Capitolul 3.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.</b>		
319	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,800
		<b>Capitolul 3.6. Bloc sanitar</b> <b>Capitolul 3.6.1. Tavanul</b>		
320	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400
322	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,300
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,400
324	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	9,400
		<b>Capitolul 3.6.2. Peretii interiori</b>		
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000

1	2	3	4	5
329	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	19,000
330	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000
331	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	19,000
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,600
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,600
		<b>Capitolul 3.6.3. Pardoselele</b>		
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400
336	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	9,400
337	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740
338	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400
339	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata	m2	-9,400

1	2	3	4	5
		mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5		
340	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	9,400
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400
343	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860
		<b>Capitolul 3.7. Ventilare</b>		
344	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240
345	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000
346	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000
		<b>Capitolul 3.8. Lucrari diverse</b>		
347	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	18,100
348	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,300
349	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,300
		<b>Capitolul 4. Grupa IV</b>		
		<b>Capitolul 4.1. Sala de activitati</b>		
		<b>Capitolul 4.1.1. Tavanul</b>		
350	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,700
		<b>Capitolul 4.1.2. Peretii</b>		
351	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	101,700

1	2	3	4	5
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	95,700
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,700
354	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,700
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	95,700
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,700
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,700
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,000
		<b>Capitolul 4.1.3. Pardosele din scindura</b>		
359	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,980
360	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	62,980
361	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630
362	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	62,980
363	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.98 m2x1.78kg=	kg	112,110
364	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	62,980
365	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum	m2	62,980

1	2	3	4	5
		aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)		
366	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,980
367	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	33,900
368	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	62,980
		<b>Capitolul 4.2. Dormitor</b>		
		<b>Capitolul 4.2.1. Tavanul</b>		
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,800
		<b>Capitolul 4.2.2. Peretii</b>		
370	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	73,800
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	73,800
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,800
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,800
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	73,800
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,800
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,800
		<b>Capitolul 4.2.3. Pardosele din scindura</b>		

1	2	3	4	5
377	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	37,800
378	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	37,800
379	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380
380	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	37,800
381	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=37.8 m2x1.78kg=	kg	67,290
382	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	37,800
383	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	37,800
384	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	37,800
385	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,600
386	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	37,800
		<b>Capitolul 4.3. Vestiar</b>		
		<b>Capitolul 4.3.1. Tavanul</b>		
387	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000
		<b>Capitolul 4.3.2. Peretii</b>		



1	2	3	4	5
388	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	39,500
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	39,500
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	39,500
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,500
		<b>Capitolul 4.3.3. Pardosele din scindura</b>		
395	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	204,000
396	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	20,400
397	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200
398	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	20,400
399	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=20.4 m2x1.78kg=	kg	36,320
400	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,400
401	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in	m2	20,400

1	2	3	4	5
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)		
402	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400
403	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,600
404	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	20,400
		<b>Capitolul 4.4. Coridor</b> <b>Capitolul 4.4.1. Tavanul</b>		
405	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,450
		<b>Capitolul 4.4.2. Peretii</b>		
406	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	41,100
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	41,100
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,100
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,100
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	41,100
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,100
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,100
		<b>Capitolul 4.4.3. Pardoselele</b>		
413	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2	5,450

1	2	3	4	5
		marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc		
414	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,450
415	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	5,450
416	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=5.45 m2x1.78kg=	kg	9,710
417	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,450
418	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-5,450
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,450
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2	5,450
421	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,450
422	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,200
		<b>Capitolul 4.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)</b> <b>Capitolul 4.5.1. Timplarie (ferestre)</b>		
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	26,360
424	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	15,600
425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	23,120
426	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe	m2	12,920

1	2	3	4	5
		canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp		
427	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	90,000
		<b>Capitolul 4.5.2. Schimbarea usilor</b>		
428	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,210
429	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	19,210
		<b>Capitolul 4.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.</b>		
430	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,600
		<b>Capitolul 4.6. Bloc sanitar</b>		
		<b>Capitolul 4.6.1. Tavanul</b>		
431	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400
433	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,300
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,400
435	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	9,400

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 4.6.2. Peretii interiori</b>		
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	19,000
441	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000
442	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	19,000
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,600
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,600
		<b>Capitolul 4.6.3. Pardoselele</b>		
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400
447	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	9,400
448	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740
449	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	9,400

1	2	3	4	5
		suprafata mai mare de 16 mp		
450	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,400
451	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	9,400
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400
454	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860
		<b>Capitolul 4.7. Ventilare</b>		
455	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240
456	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000
457	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000
		<b>Capitolul 4.8. Lucrari diverse</b>		
458	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	17,800
459	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,400
460	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,400
		<b>Capitolul 5. Grupa V</b> <b>Capitolul 5.1. Sala de activitati</b> <b>Capitolul 5.1.1. Tavanul</b>		
461	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,540

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 5.1.2. Peretii</b>		
462	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	102,300
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	101,700
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,300
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,300
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	96,300
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,300
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,300
469	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,000
		<b>Capitolul 5.1.3. Pardosele din scindura</b>		
470	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,500
471	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	62,500
472	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630
473	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	62,500
474	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.5111.25 m2x1.78kg=	kg	112,110
475	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	62,500

1	2	3	4	5
		suprafata mai mare de 16 mp		
476	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	62,500
477	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,500
478	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	34,100
479	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	62,500
		<b>Capitolul 5.1.4. Zidaria canalelor de ventilare</b>		
480	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,200
481	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate la canale de ventilare	buc	2,000
		<b>Capitolul 5.2. Dormitor</b>		
		<b>Capitolul 5.2.1. Tavanul</b>		
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,800
		<b>Capitolul 5.2.2. Peretii</b>		
483	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	73,800
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	73,800
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,800
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	73,800



1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	73,800
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,800
489	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,800
		<b>Capitolul 5.2.3. Pardosele din scindura</b>		
490	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	37,800
491	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	37,800
492	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380
493	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	37,800
494	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=37.8 m2x1.78kg=	kg	67,290
495	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	37,800
496	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	37,800
497	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	37,800
498	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,600

1	2	3	4	5
499	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	37,800
		<b>Capitolul 5.3. Vestiar</b>		
		<b>Capitolul 5.3.1. Tavanul</b>		
500	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000
		<b>Capitolul 5.3.2. Peretii</b>		
501	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	39,500
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	39,500
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500
505	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	39,500
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500
507	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,500
		<b>Capitolul 5.3.3. Pardosele din scindura</b>		
508	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	204,000
509	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	20,400
510	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200
511	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	20,400

1	2	3	4	5
512	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=20.4 m <sup>2</sup> x1.78kg=	kg	36,320
513	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m <sup>2</sup>	20,400
514	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m <sup>2</sup>	20,400
515	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m <sup>2</sup>	20,400
516	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,600
517	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m <sup>2</sup>	20,400
		<b>Capitolul 5.4. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)</b> <b>Capitolul 5.4.1. Timplarie (ferestre)</b>		
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m <sup>2</sup>	28,510
519	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	20,400
520	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m <sup>2</sup>	0,500
521	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m <sup>2</sup>	6,000
522	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m <sup>2</sup>	9,530

1	2	3	4	5
523	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiiilor	m	100,000
		<b>Capitolul 5.4.2. Schimbarea usilor</b>		
524	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	16,170
525	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	12,270
526	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	3,900
		<b>Capitolul 5.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.</b>		
527	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	20,400
		<b>Capitolul 5.5. Bloc sanitar</b> <b>Capitolul 5.5.1. Tavanul</b>		
528	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400
530	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,300
531	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,400
532	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400
534	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la	m2	9,400

1	2	3	4	5
		tavane		
		<b>Capitolul 5.5.2. Peretii interiori</b>		
536	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000
537	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	19,000
538	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000
539	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	19,000
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,600
541	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,600
		<b>Capitolul 5.5.3. Pardoselele</b>		
542	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400
543	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400
544	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	9,400
545	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740
546	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8	m2	9,400

1	2	3	4	5
		(Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp		
547	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,400
548	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	9,400
550	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400
551	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860
		<b>Capitolul 5.6. Ventilare</b>		
552	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240
553	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000
554	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000
		<b>Capitolul 5.7. Lucrari diverse</b>		
555	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	17,600
556	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,200
557	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,200
		<b>Capitolul 6. Sala muzicala</b>		
		<b>Capitolul 6.1. Tavanul</b>		
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,100

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 6.2. Peretii</b>		
559	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	88,000
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	88,000
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,000
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,000
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	88,000
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,000
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,000
		<b>Capitolul 6.3. Pardosele din scindura</b>		
566	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,100
567	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	50,100
568	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,500
569	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	50,100
570	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=50.1 m2x1.78kg=	kg	89,180
571	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	50,100
572	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum	m2	50,100

1	2	3	4	5
		aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)		
573	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	50,100
574	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	29,200
575	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	50,100
		<b>Capitolul 6.4. Timplarie (Usi, ferestre)</b> <b>Capitolul 6.4.1. Ferestre</b>		
576	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticlagrosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2	8,640
577	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiiilor	m	25,000
		<b>Capitolul 6.4.2. Usi</b>		
578	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,100
		<b>Capitolul 6.5. Ventilare</b>		
579	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,100
580	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,000
581	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc	4,000



1	2	3	4	5
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie		
		<b>Capitolul 6.6. Lucrari diverse</b>		
582	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	3,600
583	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	3,400
584	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	3,400
		<b>Capitolul 7. Cabinet director</b>		
		<b>Capitolul 7.1. Tavanul</b>		
585	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,460
		<b>Capitolul 7.2. Peretii</b>		
586	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	50,820
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	50,820
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,820
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,820
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	50,820
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,820
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,820
		<b>Capitolul 7.3. Pardosele din scindura</b>		
593	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	15,460
594	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	15,460

1	2	3	4	5
595	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,155
596	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	15,460
597	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=15.46 m2x1.78kg=	kg	27,520
598	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,460
599	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	15,460
600	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,460
601	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,020
602	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	15,460
		<b>Capitolul 7.4. Timplarie (Usi, ferestre)</b> <b>Capitolul 7.4.1. Ferestre</b>		
603	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticlagrosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2	5,760
604	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiiilor	m	10,000

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 7.4.2. Usi</b>		
605	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,100
		<b>Capitolul 7.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.</b>		
606	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,800
		<b>Capitolul 7.5. Ventilare</b>		
607	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,080
608	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	1,000
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000
		<b>Capitolul 7.6. Lucrari diverse</b>		
610	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	2,200
611	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	1,920
612	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	1,920
		<b>Capitolul 8. Cabinet medical</b>		
		<b>Capitolul 8.1. Tavanul</b>		
613	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,000
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000
615	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,000
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	10,000

1	2	3	4	5
617	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,000
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,000
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,000
		<b>Capitolul 8.2. Peretii</b>		
621	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	38,280
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,280
623	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,280
624	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,280
625	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	36,280
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,280
627	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,280
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000
		<b>Capitolul 8.3. Timplarie (Usi, ferestre)</b> <b>Capitolul 8.3.1. Ferestre</b>		
629	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam	m2	2,520

1	2	3	4	5
		termopan, deschidere dubla, din sticlă grosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2m.p., în 6 canaturi, inclusiv în prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobatant, dotat cu plasa antiinsecte.		
		<b>Capitolul 8.3.2. Usi</b>		
630	CK03A	Usi din MDF, interioare într-un canat, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m	m2	2,100
		<b>Capitolul 8.3.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.</b>		
631	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și usi	m	1,800
		<b>Capitolul 8.4. Ventilare</b>		
632	CD54C	Zidărie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti și arce	m3	0,050
633	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereți sau planșee din zidărie de caramida până la 15 cm grosime	buc	1,000
634	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie	buc	2,000
		<b>Capitolul 8.5. Lucrări diverse</b>		
635	TrI1AA08A1	Descărcarea materialelor de construcție și transportarea manuală până la 20 m.l.	t	0,800
636	TrI1AF08A1	Încărcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de până la 10 m de pe teren	t	0,920
637	TsI50C	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 3 km	t	0,920
		<b>Capitolul 9. Bucătărie, spălătorie, depozite pentru păstrarea produselor alimentare</b>  <b>Capitolul 9.1. Bucătărie</b>  <b>Capitolul 9.1.1. Tavanul</b>		
638	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeală	m2	23,900

1	2	3	4	5
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	23,900
640	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,900
641	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	23,900
642	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-23,900
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	23,900
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	23,900
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	23,900
		<b>Capitolul 9.1.2. Peretii interiori</b>		
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,100
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	59,100
648	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,100
649	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	59,100
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	59,100
651	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pe	m2	59,100

1	2	3	4	5
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
		<b>Capitolul 9.1.3. Pardoselele</b>		
652	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,900
653	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,900
654	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	23,900
655	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=23.9 m2x1.78kg=	kg	42,550
656	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	23,900
657	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-23,900
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,900
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2	23,900
660	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	23,900
661	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,700
		<b>Capitolul 9.2. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)</b>		
		<b>Capitolul 9.2.1. Timplarie (ferestre)</b>		
662	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,700
663	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	5,400

1	2	3	4	5
664	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,700
665	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	50,000
		<b>Capitolul 9.2.2. Schimbarea usilor</b>		
666	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,660
667	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	7,460
668	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	5,260
		<b>Capitolul 9.2.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.</b>		
669	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	7,200
		<b>Capitolul 9.3. Spalatorie</b> <b>Capitolul 9.3.1. Tavanul</b>		
670	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,200
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200
672	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,020
673	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	10,200
674	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,200
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200
676	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe	m2	10,200



1	2	3	4	5
		suprafetele tavanelor		
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,200
		<b>Capitolul 9.3.2. Peretii interiori</b>		
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,100
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	44,100
680	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	44,100
681	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	44,100
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	44,100
683	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	44,100
		<b>Capitolul 9.3.3. Pardoselele</b>		
684	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200
685	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,200
686	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	10,200

1	2	3	4	5
687	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.2 m2x1.78kg=	kg	18,160
688	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,200
689	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,200
690	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,200
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	10,200
692	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,200
693	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,300
		<b>Capitolul 9.4. Depozite pentru pastrarea produselor alimentare</b>  <b>Capitolul 9.4.1. Tavanul</b>		
694	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	27,100
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,100
696	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,700
697	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	27,100
698	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-27,100
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,100

1	2	3	4	5
700	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	27,100
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	27,100
		<b>Capitolul 9.4.2. Peretii</b>		
702	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	88,500
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	88,500
704	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,500
705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,500
706	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	88,500
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,500
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,500
		<b>Capitolul 9.4.3. Pardoselele</b>		
709	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,100
710	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,100
711	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	27,100
712	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=27.1 m2x1.78kg=	kg	48,200
713	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp	m2	27,100

1	2	3	4	5
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp		
714	CG22A4 K=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-27,100
715	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,100
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	27,100
717	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,100
718	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,300
		<b>Capitolul 10. Casa sacrii</b> <b>Capitolul 10.1. Tavanul scarii</b>		
719	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700
		<b>Capitolul 10.2. (Timplarie (Ferestre )</b>		
720	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, Fara deschidere	m2	8,640
		<b>Capitolul 10.3. Peretii scarii</b>		
721	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	62,000
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	62,000
723	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000
724	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000
725	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	62,000

1	2	3	4	5
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000
		<b>Capitolul 10.4. Pardoseli la scara</b>		
728	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,000
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,000
730	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,000
731	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	20,000
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,000
734	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,000
		<b>Capitolul 10.5. Scara din INOX</b>		
735	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	180,000
736	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	26,000
737	CG17D1	Placarea scarilor cu placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	9,900
738	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4"	m	7,800
		<b>Capitolul 10.6. Lucrari diverse</b>		
739	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	1,200
740	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de	t	1,100

1	2	3	4	5
		pina la 10 m de pe teren		
741	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	1,100

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.