



Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparatie Drumuri or. Calarasi

Obiectul: Plombare 2019

Devizul: Plombarea str. din or. Calarasi 2019 luna mai

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.3.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
|-----|-----------------------------|--|------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Strada M. Eminescu + St. cel Mare | | |
| 1 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm. | m2 | 570,0000 |
| 2 | DI141A | Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual. | m2 | 570,0000 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. | t | 0,0600 |
| 4 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 570,0000 |
| | | TOTAL Strada M. Eminescu + St. cel Mare | | |
| | | str. T. Ciorba+ Diaconas | | |
| 5 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm. | m2 | 220,0000 |
| 6 | DI141A | Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual. | m2 | 220,0000 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. | t | 0,0220 |
| 8 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 220,0000 |
| | | TOTAL str. T. Ciorba+ Diaconas | | |
| | | str. Calarasilor | | |
| 9 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm. | m2 | 250,0000 |
| 10 | DI141A | Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual. | m2 | 250,0000 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. | t | 0,0250 |
| 12 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 250,0000 |
| | | TOTAL str. Calarasilor | | |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.