

**AlimentareA cu apa a masivului
locativ in com. Zirnesti. r-nul
Cahul №55/2022-02**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-2-3

Deviz-oferta № 2-2-3

Incapere de dozare a hipoclorurei Ventilare si incalzire (marca IVC)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Вентиляция				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Заслонка из стали тонколистовой нержавеющей 100x100мм S=1,0мм по серии 5,804-49	buc	1,000		
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Заслонка из стали тонколистовой нержавеющей 100x150мм S=1,0мм по серии 5,804-49	buc	1,000		
3	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,5мм, ф150, ГОСТ 19903-91*)	m2	0,940		
4	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - (Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,6мм, 100x100мм, ГОСТ 19903-91*)	m2	0,200		
5	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - (Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,5мм, 100x150мм, ГОСТ 19903-91*)	m2	2,000		
6	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узел прохода УП1 ф150 по серии 5.904-51	buc	1,000		
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Grile reglabilede ventilare MB 100x100 VENTS	buc	1,000		
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Grile reglabilede ventilare MB 150x100	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		VENTS				
9	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран шаровый ст. муфтовый ф15)	buc	3,000		
10	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	2,000		
11	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	2,000		
12	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	2,000		
13	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	0,240		
14	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Лючки питометражные нержавеющей	buc	4,000		
15	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Пластины самоклеющиеся теплоизоляционные, S=25 мм ARMAFLEX AF) 0,18м3	m2	7,200		
16	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	3,800		
17	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	3,800		
18	RpCU05 E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Perforarea gaurilor pentru conducte in perete 220mm)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecaniza (Perforarea gaurilor pentru conducte in perete 450x280mm)	buc	1,000		
20	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,000		
21	VB28A1 .F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , ф150 С 1.494-32	buc	1,000		
22	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,6мм, ф100, ГОСТ 19903-91*)	m2	1,256		
23	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel Сетка из нержавеющей стали №2,5	m2	0,800		
24	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	36,000		
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	1,870		
26	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	1,000		
27	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	1,000		
28	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg -уголок 50x50x5 мм	kg	32,000		
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,600		

1	2	3	4	5	6	7
		Окраска креплений				
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,5мм, ф150, ГОСТ 19903-91*)	m2	0,940		
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Заслонка из стали тонколистовой нержавеющей ф=100мм S=1,0мм по серии 5,804-49	buc	1,000		
Total			lei			
Asigurari sociale						
Total						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de semifabricat si depozitie						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Вентиляция				
32	VB01A	(Только монтаж) Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm -(Клапан обратный из нержавеющей стали ,d-150mm)	buc	1,000		
33	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Настенно-оконный кондиционер типа ЗИМА С 1 блоком ,с креплением и отводом конденсата -ф10мм, кислотоупорный Gree GJC07AA-E3MNC1A, Китай)	buc	1,000		
34	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw- Вентилятор канальный из оц. стали VKM-150 . Ucraina	buc	1,000		
35	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc - Гибкая вставка ф150мм, G150 VENTS	buc	2,000		
36	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Клапан воздухоприточный -регулируемый для установки в рамках окон ЕММ-5-35	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
37	VC16A	П1 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare - П1 Приточная установка в комплекте ; ВПА-100-1,8-1	КОМПЛ.	1,000		
		Capitolul 2.2. Отопление				
38	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric (Конвектор электрический ECH/AS-1500 ER)	buc	3,000		
Total			lei			
Asigurari sociale						
Total						
Cheltuieli de transport						
Total						
Cheltuieli de semifabricat si depozitie						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
		Capitolul 3. Valoarea utilajului				
		Capitolul 3.1. Вентиляция				
39	Pret	Клапан обратный из нержавеющей стали ,d-150mm	buc	1,000		
40	Pretul firmei	Настенно-оконный кондиционер типа ЗИМА С 1 блоком N= 0,727 кВт, с креплением и отводом конденсата - ф10мм, кислотоупорный Gree GJC07AA-E3MNC1A, Китай	buc	1,000		
41	Pretul firmei	Вентилятор канальный из оц. стали с полимерным покрытием с транзисторным регулятором , ф150мм,Р=200Па, n=95Вт, L=200/100 м3/ч VKM-150 . Ucraina	buc	1,000		
42	Pretul firmei	Гибкая вставка ф150мм, WG150 VENTS	buc	2,000		
43	Pretul firmei	Клапан воздухоприточный - регулируемый для установки в рамках окон EMM-5-35	buc	3,000		
44	Pretul firmei	П1 Приточная установка в комплекте с фильтром , калорифером датчиками температуры воздуха с вентилятором N=0.062kW. U=220V. Q=1.8kW. ВПА-100-1,8-1	buc	1,000		
		Capitolul 3.2. Отопление				
45	Pretul firmei	Convecteur electric cu N=1.5кВ, Конвектор электрический ECH/AS-1500 ER Electrolux	buc	3,000		
Total			lei			

1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli de depozitare						

Total:

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)