

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat IMSM SCM "Sfânta Treime"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSM SCM "Sfânta Treime"
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curente cabinet Radiologic din cadrul IMSM SCM "Sfânta Treime" la parter

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontare		
1	RpCO56A	Demontari tavanului armstrong	m2	34,00
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	100,00
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,00
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,19
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,20
6	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,00
		2. Alte lucrari		
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	4,00
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,00
		3. Ferestre		
9	CK08A	Ferestre din profiluri de metal cu grosimea 2mm, ATENTIE cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica 10 mm 100 kV (doar lucrările de montare, fereastra fiind acordată de către beneficiar)	m2	1,20
		4. Usi		
10	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de	m2	2,46

1	2	3	4	5
		otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ATENTIE: Usa metalica bronzata, cu umplutura de plumb, gr.stratului de plumb minim 2.6 mm , cu securitate impotriva razelor Y, dotat cu intrerupator de cursa, etichetat cu o placi cu caracteristicile usii (1.2x2.05)		
		5. Pereti despartitori		
11	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	16,00
12	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	12,00
		6. Canale metalice		
13	RpCB04B1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	0,40
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	475,00
15	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,40
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,40
		7. Pardosele		
17	CC01F2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul	kg	35,20

1	2	3	4	5
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
18	RpCB06A	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazine, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice	m3	0,57
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,00
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,00
21	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	38,00
		8. Tavan		
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,00
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00
		9. Pereti		
28	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC KNAUF SAFEBOARD 2500*625*12.5mm pe carcasa	m2	16,00

1	2	3	4	5
		metalica simpla in doua straturi dintr-o parte fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m		
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,60
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,60
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,60
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,00
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,00
34	Pret de piata	Ecran de protectie (masca) p/u calorifere din MDF	m2	1,28
		10. Ventilarea		
35	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	9,20
36	RpVA06A1	Asamblarea si montarea pe santier a semifabricatelor pentru construirea tuburlaturii de montaj din placi placate pe ambele fete cu folie din aluminiu (ALP) , avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm, asamblare si montare piese speciale la canale de ventilatie	m2	9,20