

4

**Amenajarea unor portiuni a terenului public pe str.
Stefan Voda f/n in, or. Vatra, mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 43/24p-I-7-2

Deviz-oferta № 43/24p-I-7-2

Forme arhitecturale.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrări de construcție				
		Capitolul 1.1. Forme arhitecturale mici				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (banci gata executate tip B-1)	buc	10.00		
2	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Urne din beton)	buc	11.00		
3	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg (2 seturi - banca compusa din 10 elemente din beton)	buc	20.00		
4	CA03G	Beton C30/37 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatii la montarea elementelor zonei de joaca. PG. pl.4)	m3	4.80		
		Capitolul 1.2. Banci B-1(executare) - 10buc				
5	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	554.80		
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (tip „Hammerite”)	m2	21.00		
7	TsH90A	Executia bancilor de forme diferite (lemn de stejar)	m3	1.50		
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (solutie antibiofoc „FireStop”)	m3	1.50		
9	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in	m2	74.00		

1	2	3	4	5	6	7
		apa (tip PINOTEX EXTREME LASUR)				
		Capitolul 1.3. Scrinciob SC-1 (6 bucati)				
10	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren tare	m3	17,50		
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	13,30		
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,30		
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,00		
14	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,00		
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm	m3	0,84		
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 (XC4, XD3, XF4)	m3	8,40		
17	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,60		
18	CC01C	Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	210,36		
19	CC01D1	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	142,08		
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate	t	4,20		

1	2	3	4	5	6	7
		complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi - poz.1, grinzi - poz.2; elemente metalice profil 140x140x6mm)				
21	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	1 011,12		
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (tip „Hammerite”)	m2	130,40		
23	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla perforata din inox 1mm grosime - 40% perforare)	m2	21,00		
24	CL07A1	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla (montare la pozitie element de leagan cu rulment M12)	buc	12,00		
25	TsH90A	Executia bancilor de forme diferite (lemn de stejar)	m3	0,90		
26	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. (solutie antibiofoc „FireStop”)	m3	0,90		
27	CN18B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (tip PINOTEX EXTREME LASUR)	m2	44,40		
Total			lei			
Asigurari sociale de stat			24,00 %			
Cheltuieli de transport			7,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Total			100,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 %			
Beneficiul de deviz			6,00 %			
Capitolul 2. Utilaj						
28	Radial Plus	Urna de gunoi din beton 400x400x620h (Nr.3, Radial Plus)	buc	11,00		
29		Parcare pentru biciclete 3 locuri, verde	buc	1,00		
30	Decorston e.md	Banca din beton „Star” (setul compus din 10 elemente)	set	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
31	Coopfer. md	Complex de joaca tip PTP 21-13-T4 sau analogic (conform PG4, pl.9)	buc	1.00		
Total			lei			
Cheltuieli de depozitare si achizitionar			1,20 %			

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

