

**Extinderea sistemului de canalizare din  
s.Sipoteni, r-ul.Calarasi.**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1**

Deviz-oferta № 2-1-1

**Rețele exterioare de canalizare**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii.</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Rețele exterioare canalizare gravitacionala</b>				
		<b>Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3	31,500		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	157,500		
3	TsF17A	Consolidarea peretilor excavatilor cu panouri din scinduri, la pamint în soluri instabile și umede, latimea: pînă la 1,5 m	100 m3	5,670		
4	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка/	m3	210,000		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	630,000		
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint în parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	630,000		
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	25,200		
		Compactarea cu maiul mecanic de				

8	TsD05A	150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	25,200		
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,412		
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	397,901		
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,412		
<b>Capitolul 1.1.2. Conducte si armaturi</b>						
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm SN4	m	2 900,000		
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm SN8	m	100,000		
<b>Capitolul 1.2. Camine</b>						
<b>Capitolul 1.2.1. Fintini din elemente din beton armat prefabricat.</b>						
14	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,140		
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,910		
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	150,250		
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,910		
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,500		
19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	28,500		
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor	100 m3	0,855		

		cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,855		
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	44,800		
23	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	80,000		
24	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	10,000		
25	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	80,000		
26	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИИ1-10-1(0,1 m3)	buc	80,000		
27	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	80,000		
28	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,200		
29	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	80,000		
<b>Capitolul 1.2.2. Fintini canalizare tip "Compact"</b>						
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,290		
		Sapatura mecanica cu excavatorul				

31	TsC03F1	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m <sup>3</sup>	0,240		
32	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	38,860		
33	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	0,240		
34	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	7,200		
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m <sup>3</sup>	7,200		
36	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m <sup>3</sup>	0,220		
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m <sup>3</sup>	0,220		
38	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m <sup>3</sup>	5,600		
39	Pret din piață	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m <sup>3</sup> )	buc	20,000		
40	Pret din piață	Elemente prefabricate din PVC ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.1m. h=1.0m.	put	20,000		
41	Pret din piață	Elemente prefabricate din PVC ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.1m. (Baza camin inspectie PVC cu lesire)	put	14,000		
42	Pret din piață	Elemente prefabricate din PVC ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.1m. (Baza camin inspectie PVC cu 3 esiri)	put	6,000		
43	Pret din piață	Elemente prefabricate din PVC ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.1m. (Piesa superioara reglabila pentru camine	put	10,000		

44	Pret din piata	H=100-300) Elemente pefabricate din PVC ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.1m. (Piesa superioara reglabila pentru camine H=100-600)	put	10,000		
45	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	20,000		
46	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	20,000		
<b>Capitolul 1.3. Demolare si reconducione.</b>						
<b>Capitolul 1.3.1. Drumul din pietris</b>						
47	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Снятые щебен. покрытия дороги)	100 m3	5,250		
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 на ст-ть щебня)	m3	525,000		
Cheltuieli directe			lei			
Fondul social			22,50 %			
Transport material			4,00 %			
Cheltuieli depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

**Total:**

**Total deviz:**

L.S.

L.S.


Proiectant

Ofertant

(Cefranov A)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:

L.S.

Investitor

*Primăria com. Sipoteni*  
*Primar V. Popo*