

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Saseni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Saseni**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumurilor locale din beton asfaltic in s.Saseni r-n.Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum L=1400 x 5,8m		
1	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2	81,200
2	RpDB10B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare mecanizata	t	7,320
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,700
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 120,000
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,000
		2. Organizarea sigurantei rutiere		
6	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilpi CKM 1,3-8,2kg/unit)	buc	9,000
7	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1,4 -11kg/unit)	buc	2,000
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat,forma triunghiulara,dimensiuni-700mm	buc	9,000
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat,forma patrata 600x600mm	buc	2,000
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse,	m2	105,000

1	2	3	4	5
		executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Culoare alba)		
		3. Amenajarea drumurilor laterale		
11	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	6,000
12	RpDA08A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast	m2	30,000
13	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	6,500
14	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor manual	m3	6,500
15	DB13A	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere manuala	t	6,000
		4. Amenajarea si ajustarea pietrei de bordura		
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	102,000
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	102,000

Primarul comunei Săseni Pavel BOZU