

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea contractantă **Primăria comunei Șumna, r-ul Rîșcani**

2. Obiectul achiziției **Lucrări de Construcție rețelelor de alimentare cu apă în s. Bulhac , com. Șumna , r-ul Rîșcani**

3. Cod CPV: **45000000-7**

4. Lista lucrărilor :

№ Crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție 1.1 Terasamente		
1	TsCO3B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	6,21
2	TsA04B1	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1.00 m lățime și maximum 4.5 m adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuarea manuală la fundații, canale, drumuri, în pământ cu umiditate naturală adâncimea Sapaturii 0-1.5 m teren mijlociu	m ³	94.55
3	TsD01B	Impraștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	143,26
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mînă a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau	m ³	143,26

		inclinate la $\frac{1}{4}$, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avind 10 cm grosime pământ coeziv		
5	TsD02A1	Impraștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II , executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20cm	100 m3	4,77
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 rg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executindu-se di pământ coeziv	100 m3	4,77
7	TsC03A1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturală, descarcate în depozit teren catg.I (încarcarea pământului in surplus)	100 m3	0,05
8	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5t la distanța de 10 km	t	15,8
9	TsD02A1	Impraștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20cm (repartizarea pământului in surplus după descarcare)	100 m3	0,05
		1.2 Pozarea conductelor		
10	AcA10A	Montarea in pământ a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentărilor cu apă, asamblată prin sudura cap la cap , conform normativului I-	m	735,0

		6-PE, avind diametrul de 90 mm. Conducta din polietilena de onalta densitate ,PE 100, PN 10,SDR 17, D 90 EN12201-2		
11	AE-43	Banda de avertizare de culoare albastra cu inscripție « APA »	m	735,0
12	AcF11A	Spalarea conductelor din oțel pînă la 2» de apa potabila după montarea și imbinarea, inaintea recepției	m	735,0
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in trasee pentru rețele de alimentare cu apa, cu diametru pînă la 100 mm	m	735,0

Primar

Antonina Șarban