

**Lucrări de reparație curentă a
birourilor și a sistemii de încălzire
din incinta Structurii Teritoriale de
Asistență Socială Căușeni, str. A.
Mateevici nr. 9, or. Căușeni, MD –
4304, (etajul 1)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Birou 101		
		1.1.1. Pereti		
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din ghips carton	m2	3,0000
2	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	3,0000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,3000
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,2000
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2, Kamateriale si utilaj - 5)	m2	4,2000
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,3000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,4000
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,4000
		1.1.2. Pardosea		
9	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	19,2000
10	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete	m	19,2000

1	2	3	4	5
		mai mari de 16 mp		
		1.2. Birou 102		
		1.2.1. Tavan		
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,4000
		1.2.2. Pereti		
12	RpCM33E	Demontarea placajelor din lemn	m2	20,1000
13	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	25,9000
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,0000
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,3000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,0000
17	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2, Kamateriale si utilaj - 5)	m2	46,0000
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,3000
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,3000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,3000
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,3000
22	CK26D	Corniere din aluminiu	m	10,2000
		1.2.3. Pardosea		
23	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	15,6000
24	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB gr.10mm (Nota: se exclude lemn de foc, filer de calcar, bitum, topitor de bitum, se include : suruburi pentru lemn 10 buc/1m2)	m2	16,5000
25	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	16,5000
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12 mmm montale	m2	16,5000

1	2	3	4	5
		pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp		
27	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
		1.3. Birou 103 1.3.1. Pereti		
28	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,3000
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,3000
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,4000
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,3000
32	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2, Kamateriale si utilaj - 5)	m2	46,3000
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,7000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,7000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,7000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,7000
37	CK26D	Corniere din aluminiu	m	10,2000
		1.3.2. Pardosea		
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,9000
39	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din OSB	m2	15,9000
40	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB gr.10mm (Nota: se exclude lemn de foc, filer de calcar, bitum, topitor de bitum, se include : suruburi pentru lemn 10 buc/1m2)	m2	15,9000
41	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	15,9000
42	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12 mmm, montale	m2	15,9000

1	2	3	4	5
		pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp		
43	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	1,0000
		1.4. Birou 104 1.4.1. Pereti		
44	RpCM33E	Demontarea placajelor din lemn	m2	15,9000
45	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	35,4000
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,4000
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,3000
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,4000
49	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2, Kamateriale si utilaj - 5)	m2	35,4000
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,7000
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,7000
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,7000
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,7000
54	CK26D	Corniere din aluminiu	m	10,2000
		1.4.2. Pardosea		
55	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	10,8000
56	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din OSB	m2	10,8000
57	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB gr.10mm (Nota: se exclude lemn de foc, filer de calcar, bitum, topitor de bitum, se include : suruburi pentru lemn 10 buc/1m2)	m2	10,8000
58	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	10,8000

1	2	3	4	5
59	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12 mmm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,8000
60	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
		1.5. Birou 105		
		1.5.1. Tavan		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,3000
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,3000
		1.5.2. Pereti		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8000
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,6000
65	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2, Kamateriale si utilaj - 5)	m2	5,6000
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8000
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,0000
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,0000
		1.5.3. Pardosea		
69	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	23,0000
70	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,0000
71	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	1,5000
		1.6. Birou 106 si 106/A		
		1.6.1. Pereti		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,4000
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,2000

1	2	3	4	5
74	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2, Kamateriale si utilaj - 5)	m2	3,2000
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,4000
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,8000
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,8000
		1.6.2. Pardosea		
78	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	21,0000
79	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din OSB	m2	21,0000
80	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB gr.10mm (Nota: se exclude lemn de foc, filer de calcar, bitum, topitor de bitum, se include : suruburi pentru lemn 10 buc/1m2)	m2	21,0000
81	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	21,0000
82	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12 mmm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,0000
83	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	1,8000
		1.7. Birou 107		
		1.7.1. Pereti		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,4000
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,1000
86	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2, Kamateriale si utilaj - 5)	m2	2,1000
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,4000
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,9000

1	2	3	4	5
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,9000
		1.7.2. Pardosea		
90	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	15,9000
91	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din OSB	m2	15,9000
92	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB gr.10mm (Nota: se exclude lemn de foc, filer de calcar, bitum, topitor de bitum, se include : suruburi pentru lemn 10 buc/1m2)	m2	15,9000
93	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	15,9000
94	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12 mmm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,9000
95	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
		1.8. Birou 109		
		1.8.1. Pereti		
96	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	45,3000
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,3000
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,6000
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,3000
100	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2, Kamateriale si utilaj - 5)	m2	45,3000
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,9000
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	47,9000
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,9000
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	47,9000

1	2	3	4	5
		existent, executate manual		
105	CK26D	Corniere din aluminiu	m	10,3000
		1.8.2. Pardosea		
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,4000
107	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din OSB	m2	14,4000
108	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB gr.10mm (Nota: se exclude lemn de foc, filer de calcar, bitum, topitor de bitum, se include : suruburi pentru lemn 10 buc/1m2)	m2	14,4000
109	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	14,4000
110	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12 mmm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,4000
111	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	1,0000
		1.9. Birou 110		
		1.9.1. Pereti		
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,4000
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,3000
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2, Kamateriale si utilaj - 5)	m2	5,3000
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,4000
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,3000
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,3000
		1.9.2. Pardosea		
118	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	9,5000
119	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din OSB	m2	9,5000
120	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB gr.10mm (Nota: se exclude lemn de foc,	m2	9,5000

1	2	3	4	5
		filer de calcar, bitum, topitor de bitum, se include : suruburi pentru lemn 10 buc/1m2)		
121	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	9,5000
122	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12 mmm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,5000
123	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
		<i>Total</i>	L e i	
		1.10. Birou 111 1.10.1. Tavan		
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,0000
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,0000
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,6000
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,6000
128	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete)	m	16,7000
		1.10.2. Pereti		
129	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	47,7000
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,7000
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,3000
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,7000
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2, Kamateriale si utilaj - 5)	m2	47,7000
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din	m2	50,0000

1	2	3	4	5
		b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,0000
138	CK26D	Corniere din aluminiu	m	10,3000
		1.10.3. Pardosea		
139	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,8000
140	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din OSB	m2	15,8000
141	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB gr.10mm (Nota: se exclude lemn de foc, filer de calcar, bitum, topitor de bitum, se include : suruburi pentru lemn 10 buc/1m2)	m2	15,8000
142	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	15,8000
143	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12 mmm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,8000
144	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	1,0000
		1.10.4. Timplarie		
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0000
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0000
		1.11. Coridor		
		1.11.1. Tavan		
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,4000
		1.11.2. Pereti		
148	RpCM33E	Demontarea placajelor din lemn	m2	46,8000
149	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	124,6000

1	2	3	4	5
		pereti fara izolatie (Nota : Se exclude placile termoizolante)		
150	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	18,0000
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,6000
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,6000
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	142,6000
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,6000
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	142,6000
		1.11.3. Pardosea		
156	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,0000
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	41,0000
158	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm (Pentru denivelarile pardoselei)	m2	41,0000
159	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60*60mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	41,0000
160	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h-10cm)	m	42,0000
		1.11.4. Timplarie		
161	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,2000
162	CK18B	Montarea cornierelor din mase plastice	m	12,0000
		1.12. Sistemul de incalzire		
163	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,0000
164	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,0000
165	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	12,4000

1	2	3	4	5
166	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,4000
167	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	30,0000
168	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	30,0000
169	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22 K 500*700)	buc	1,0000
170	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22 K 500*1000)	buc	1,0000
171	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22 K 500*1100)	buc	1,0000
172	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22 K 500*1200)	buc	11,0000
173	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22 K 500*1300)	buc	1,0000
174	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm	buc	30,0000
175	IC53A	Reductie 1/2"T - 25 PPR	buc	30,0000
176	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	8,6500
177	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	8,6500
178	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 3/4"	buc	30,0000
179	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,0000
180	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	90,0000

1	2	3	4	5
181	IC38B	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,0000
182	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	30,0000
183	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,0000
184	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,0000
		1.13. Ventilare		
185	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 150*150mm	buc	10,0000
		1.14. Electricitate		
186	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	73,0000
187	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	73,0000
		1.15. Moloz		
188	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	20,0000
189	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	20,0000
190	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	20,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Electricitate (Birou 102 si partial prin restul birourilor)		
191	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,0000
192	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	25,0000
193	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	91,0000

1	2	3	4	5
194	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,5000
195		Cablu 3x1,5 mm ² VVGng	m	50,0000
196	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,8000
197		Cablu 3x2,5 mm ² VVGng	m	80,0000
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,3000
199		Tub gofrat d-16mm	m	50,0000
200		Tub gofrat d-20mm	m	80,0000
201	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat (LED Armstrong 600*600)	buc	9,0000
202	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,0000
203	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,0000
204	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (40*40) - pentru teava la conditionere	100 m	0,1200

Conducătorul grupului de lucru _____

Victoria GANDRABUR