

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat IP Gimnaziul Simion Simion Cibotaru sat. Cobilea, Soldanesti

2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Gimnaziul Simion Simion Cibotaru sat. Cobilea, Soldanesti

3. Obiectul achizițiilor IP Gimnaziul Simion Simion Cibotaru sat. Cobilea, Soldanesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsE05C k =7,8	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	6,400
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,400
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	12,480
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	43,000
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m	104,000
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 12 cm	m3	76,800
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5cm	m3	32,000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 compactarea gr 3 cm	m3	19,200

1	2	3	4	5
9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare stilp din teava profilata minim 80x80x3 mm montati cu inaltimea de la sol la coama 3 m cu pasul pina 3 m pe latura lunga si pin al 2 m pe latura scurta a terenului)	t	1,256
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare stilp din teava profilata 50x50x3 mm cadranul portitei de intrare	t	0,026
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(teava profilata 40x40x2 mm elemente orizontale de legatura a inprejmuirii si fixare a plasei)	t	0,727
12	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun sau patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,000
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	107,000
14	CO06B k 1,5	Imprejmuiri din plasa de rabita zincata gr sirmei 2,5 mm, cu inaltimea la coama de 3,05 m inclusiv fixarea sau sudarea de stilpii existenti profilul de de legatura a inprejmuirii(se exclud stilpii si piatra sparta)	m	104,000
15	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, tip led, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (tipul Led 250 W)	buc	4,000
16	CE17B Aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial, placi ondulate sau amprentate N=1,03	m2	640,000
17	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru	m2	640,000

1	2	3	4	5
		terenuri de fotbal: , acoperita cu nisip n=20 kg /m2(invelitoarea de gazon Fibrilated 26 mm material beneficiar)se exclude cauciuc faramitat)		
18	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial , latimea liniei 8-10 cm culoarea alba	m	160,000
19	TsH38A aplicativ	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (se exclud materiale , muncitor-dulgher ,betonist,lacatus)	buc	2,000
20	pret de piata	Porti de mini fotbal 3mx2m gata cofectionate	buc	2,000