

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrari de constructie interioare si exterioare pentru cladirea Caminului Cultural din or.Basarabeasca, raionul Basarabeasca**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Basarabeasca str. K. Marx nr. 57, raionul Basarabeasca**

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Lucrari exterioare Capitolul 1.1.1. Renovarea acoperisului de tip sarpant		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	989,370
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	989,370
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	989,370
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	989,370
5	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	8,900
6	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	8,900
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	989,370
8	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe	m	73,400

1	2	3	4	5
		o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm		
		Capitolul 1.1.2. Sisteme de jgheaburi si burlane		
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	104,000
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	120,000
		Capitolul 1.2. Lucrari interioare		
		Capitolul 1.2.1. Reparatia pardoselei		
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	107,280
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	292,400
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	292,400
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	292,400
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	269,000
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	69,000
17	RpCK04D1	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm, pentru dulapi geluiti cu nut si feder (scena)	m2	136,800
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	136,800
		Capitolul 1.2.2. Reparatia tavanului interior		
19	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	316,240

1	2	3	4	5
20	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate "Armstrong"	m2	316,240
21	CF59K	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie	m2	316,240
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	316,240
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	316,240
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	316,240
		Capitolul 1.2.3. Electricitate		
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	48,000
		Capitolul 1.2.4. Scena		
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 351,000
27	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,351
		Capitolul 1.2.5. Altele		
28	TsH80A apl	Montarea scaunelor	buc	300,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Lucrari interioare Capitolul 2.1.1. Electricitate		
29	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,480
30		Corp de iluminat LED	buc	48,000
31	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500
32		Cablu 3x1.5	m	150,000

27 septembrie 2022

Primarul or. Basarabasca

Valentin CIMPOEȘ